

برگه مالی اجرای دستمزدی تعمیرگاه اورژانس پارک سلامت

ردیف	شرح	قیمت کل (ریال)
۱	ابنیه	۱۱,۷۱۳,۳۰۷,۶۹۲
۲	تاسیسات برقی	۴,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۳	تاسیسات مکانیکی	۴,۳۶۱,۲۶۵,۰۰۰
	جمع کل	۲۰,۵۴۷,۲۷۲,۶۹۲
	اعمال ضریب بالاسری ۱.۴۱	۲۸,۹۷۱,۶۵۴,۴۹۶
	جمع با ضریب پیشنهادی پیمانکار	

برآورد قیمت اجرای دستمزدی ابنیه تعمیرگاه اورژانس پارک سلامت

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)
۱	ای اسکلت اتاق ها و شاسی کشی دیوار سوله به همراه ساخت و نصب وال پ	۵۴۰۰	کیلوگرم	۳۶۹,۲۳۱	۱,۹۹۳,۸۴۶,۱۵۴
۲	اشت پلیت ۴۰*۴۰*۱.۲ سانت (۶ سوراخ بِلِت ۱۸) با چسب و بِلِت نمره	۸۸	عدد	۶,۹۲۳,۰۷۷	۶۰۹,۲۳۰,۷۶۹
۳	اجرای ضد زنگ آهن آلات	۵۴۰۰	کیلوگرم	۴۲,۳۰۸	۲۲۸,۴۶۱,۵۳۸
۴	اجرای سقف اتاق (توری ، پشم شیشه و ورق گالوانیزه موجدار)	۱۷۰	مترمربع	۳,۴۶۱,۵۳۸	۵۸۸,۴۶۱,۵۳۸
۵	اجرای رابیتس بندی روی ستون ها و وال پست های نصب شده	۴۰۰	مترطول	۷۶۹,۲۳۱	۳۰۷,۶۹۲,۳۰۸
۶	ساخت و نصب فریم درب و پنجره	۱۱	عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	نصب کم فلزی درب	۱۰	عدد	۸,۴۶۱,۵۳۸	۸۴,۶۱۵,۳۸۵
۸	اجرای کاتر بتن به عمق ۲۰ سانت (همراه با برش میلگرد)	۳۰	مترطول	۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۶۱,۵۳۸,۴۶۲
۹	تخریب بتن با کمپرسور (عرض ۴۰ سانت و عمق ۲۰ سانت)	۳۴	مترمربع	۷,۶۹۲,۳۰۸	۲۶۱,۵۳۸,۴۶۲
۱۰	تاکبرداری دستی به عرض ۴۰ و عمق ۵۰ سانتیمتر (جهت لوله تاسیسات فا	۱۷	مترمکب	۱۱,۵۳۸,۴۶۲	۱۹۶,۱۵۳,۸۴۶
۱۱	اجرای دیوارچینی با بلوک لیکا ۱۵ تا ارتفاع ۴ متر	۳۷۳	مترمربع	۲,۲۳۰,۷۶۹	۸۳۲,۰۷۶,۹۲۳
۱۲	اجرای استر سیمان سیاه بدنه	۳۱۰	مترمربع	۳,۶۹۲,۳۰۸	۱,۱۴۴,۶۱۵,۳۸۵
۱۳	اجرای استر سیمان سفید بدنه	۳۱۰	مترمربع	۱,۳۸۴,۶۱۵	۴۲۹,۲۳۰,۷۶۹
۱۴	اجرای سنگ ازاره دیوارها (عرض ۴۰)	۱۶۵	مترطول	۴,۶۱۵,۳۸۵	۷۶۱,۵۳۸,۴۶۲
۱۵	اجرای گچ بدنه	۴۰۰	مترمربع	۴,۳۰۷,۶۹۲	۱,۷۲۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۶	اجرای سرامیک کف	۱۶۱	مترمربع	۴,۳۰۷,۶۹۲	۶۹۳,۵۳۸,۴۶۲
۱۸	اجرای کاشی بدنه	۳۲	مترمربع	۶,۱۵۳,۸۴۶	۱۹۶,۹۲۳,۰۷۷
۱۹	اجرای رنگ اکرولیک الوان درجه یک بر روی بدنه گچی	۴۰۰	مترمربع	۲,۴۶۱,۵۳۸	۹۸۴,۶۱۵,۳۸۵
۲۰	اجرای چهارپایه داربستی	۱	عدد	۶۱,۵۳۸,۴۶۲	۶۱,۵۳۸,۴۶۲
۲۱	کفسازی اتاق ها (پوکه ریزی و ملات روی ان)	۱۶۰	مترمربع	۲,۱۵۳,۸۴۶	۳۴۴,۶۱۵,۳۸۵
۲۲	جمع کل (ریال)				۱۱,۷۱۳,۳۰۷,۶۹۲

برآورد قیمت اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی تعمیرگاه اورژانس پارک سلامت

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)
۱	اجرای لوله کشی پی وی سی فاضلاب و هواکش فاضلاب تا سایز ۴ اینچ	۱۳۰	مترطول	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰
۲	اجرای لوله کشی فولادی درزدار و بدون درز به همراه زنگ زدایی و دو دست ضد زنگ تا سایز ۱ ۱/۴ اینچ	۸۴	مترطول	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۳	اجرای لوله کشی فولادی درزدار و بدون درز به همراه زنگ زدایی و دو دست ضد زنگ از سایز ۱ ۱/۲ تا سایز ۲ ۱/۲ اینچ	۷۴	مترطول	۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۴	اجرای لوله پنج لایه تا سایز ۲۰	۲۵۰	مترطول	۸۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
	اجرای لوله گالوانیزه تا سایز ۱ ۱/۴ اینچ	۳۰۰	مترطول	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	اجرای عایق الاستومری لوله ای تا سایز ۱ ۱/۴ اینچ	۳۲۴	مترطول	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۶	اجرای عایق الاستومری لوله ای از سایز ۱ ۱/۲ تا ۲ ۱/۲ اینچ	۷۴	مترطول	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰
۷	اجرای و نصب شیر کشویی یا پروانه ای یا... تا سایز ۱ ۱/۴ اینچ	۴۲	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰
۸	اجرای و نصب شیر کشویی یا پروانه ای یا...از سایز ۱ ۱/۲ تا ۲ ۱/۲ اینچ	۲	عدد	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۹	نصب دریچه دیواری به همراه کلاف از جنس چوب یا سازه کثاف یا نبشی	۹	عدد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	ساخت و اجرای کانال با همراه فنچ از ورق تا سایز ۰.۷ میلیمتر	۱۵۰	مترمربع	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	شاس کشی و نصب کولر به همراه ساخت و نصب سر دستگاه با برزنت و اتصال آب بر اساس جزییات دستگاه نظارت	۲	دستگاه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	شاسی کشی و نصب یونیت هیتر و اتصال به لوله ها به صورت کامل	۱۱	دستگاه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	نصب روشویی به همراه شیر آب و شیرهای پیسوال و سیفون و... به صورت کامل	۱	مجموعه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	نصب توالت فرنگی به صورت کامل با شیر پیسوار	۱	عدد	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۵	نصب شیر مخلوط توالت و دوش با علم	۲	عدد	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
	جمع کل				۴,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰

برآورد قیمت اجرای دستمزدی تاسیسات الکتریکی تعمیرگاه اورژانس پارک سلامت

ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت واحد خالص (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	لوله کشی پی وی سی نسوز سایز ۱۳.۵	مترطول	۳۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲	لوله کشی پی وی سی نسوز سایز ۱۶	مترطول	۲۰	۴۵۹,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰
۳	لوله کشی پی وی سی نسوز سایز ۲۱، ۳۲ و ۴۰	مترطول	۲۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۴	لوله کشی با لوله فولادی و گالوانیزه ۱۳.۵ روکار	مترطول	۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	لوله کشی با لوله فولادی و گالوانیزه ۱۶ روکار	مترطول	۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	لوله کشی با لوله فولادی و گالوانیزه ۲۱ روکار	مترطول	۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	نصب قوطی کلید پلاستیکی و فلزی ۷*۷	عدد	۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۸	سیم کشی نمره ۱/۵ و ۲/۵	مترطول	۱۵۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۹	سیم کشی نمره ۴ و ۶	مترطول	۲۰	۱۳۶,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
۱۰	کابلکشی کابل شبکه (cat۶) داخل لوله با سینی کابل	مترطول	۱۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	کابلکشی فیبر نوری با هر تعداد کور	مترطول	۲۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	کابلکشی برق مقطع ۱×۱۰ تا مقطع ۱×۲۵ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۱۵۰	۴۲۵,۰۰۰	۶۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۳	کابلکشی برق مقطع ۱×۳۵ و مقطع ۱×۵۰ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۱۰	۵۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۴	کابلکشی برق از مقطع ۲×۱ تا مقطع ۳×۲.۵ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۱۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	کابلکشی برق از مقطع ۳×۴ تا مقطع ۳×۱۰ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۲۰	۵۴۴,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۱۶	کابلکشی برق از مقطع ۴×۱ تا مقطع ۴×۴ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۱۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	کابلکشی برق از مقطع ۴×۶ تا مقطع ۴×۱۶ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۸	کابلکشی برق از مقطع ۵×۱ تا مقطع ۵×۴ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۵۰	۵۴۴,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۹	کابلکشی برق از مقطع ۵×۶ تا مقطع ۵×۱۶ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۲۰	۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۰	کابلکشی برق از مقطع ۱۶+۳*۲۵ تا مقطع ۲۵+۵۰×۲ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۵۰	۷۶۵,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۲۱	کابلکشی تلفن تا سایز ۶ زوج داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۱۲۰	۴۲۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	کابلکشی تلفن از ۱۰ زوج تا ۴۰ زوج داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۴۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۳	کابلکشی آنتن کوکاسیال داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۴۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	کابلکشی با کابل شیلدار از مقطع ۲×۱ تا مقطع ۳×۲.۵ میلیمترمربع داخل لوله یا سینی کابل	مترطول	۲۰	۴۲۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	نصب هر گونه کلید روشنایی ، پریز برق ، پریز تلفن ، پریز آنتن به صورت توکار	عدد	۶۲	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۴,۸۶۰,۰۰۰
۲۶	نصب هر گونه کلید روشنایی ، پریز برق ، پریز تلفن ، پریز سه فاز به صورت روکار	عدد	۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۷	اجرای شیارزنی در کلبه دیوارها به غیر از دیوار بتنی به ازای هر لوله	مترطول	۱۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	سوراخکاری در کلبه دیوارها به غیر از بتنی به ازای هر لوله	عدد	۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۹	نصب هر نوع چراغ توکار سیلندری در هر سایز	عدد	۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰
۳۰	نصب چراغ دیواری در هر نوع و سایز	عدد	۸	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰
۳۱	نصب هر نوع چراغ فلورسنت یا ال ای دی سقفی در هر سایز (روکار)	عدد	۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰
۳۲	نصب هر نوع چراغ فلورسنت یا ال ای دی سقفی در هر سایز (توکار)	عدد	۲۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۴,۸۸۰,۰۰۰
۳۳	نصب پروژکتور از هر نوع با هر ابعاد و اندازه ای	عدد	۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۴	نصب سرسیم و کورکن از سایز ۱ تا ۶	عدد	۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۵	نصب سرسیم و کورکن از سایز ۱۰ و بالاتر	عدد	۲۰	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۶	نصب هر نوع کابلشو پرسی از سایز ۱۰ تا ۳۵	عدد	۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۷	نصب هر نوع کابلشو پرسی از سایز ۵۰ تا ۹۵	عدد	۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰
۳۸	نصب جعبه فیوز	عدد	۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۹	حمل از انبار تا محل و نصب تابلوهای دیواری توکار و روکار بدون سربندی	سلول	۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۴۰	سربندی هر خط تکفاز در تابلوهای برق دیواری و ایستاده	عدد	۲۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۴۱	سربندی فیوز سه فاز در تابلوهای برق دیواری و ایستاده	عدد	۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۴۲	نصب جعبه تقسیم فلزی یا پلاستیکی توکار یا روکار تا کمتر از ابعاد ۲۰x۲۰	عدد	۱۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۴۳	نصب سینی کابل سایز ۱۰ و ۲۰ سانتی به همراه متعلقات آن	مترطول	۱۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	نصب سینی کابل سایز ۳۰ و ۴۰ سانتی به همراه متعلقات آن	مترطول	۶	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰
۴۵	نصب درب سینی کابل در هر سایز	مترطول	۶	۱,۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰
۴۶	نصب انحراف سینی کابل (زانو و سه راه و تبدیل و غیره)	عدد	۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
۴۷	سوراخکاری و اجرای رول بولت در هر سایز	عدد	۱۵۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	ساخت و نصب سکوی تابلوها و ساپورت سینی کابلها و ساپورت لوله ها با میلگرد ، نبشی ، سپری ، قوطی و غیره همراه با ضد زنگ	کیلوگرم	۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	نصب بست اسپیت سایز ۱۳.۵ و ۱۶	عدد	۲۵۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۵۰	نصب ترمینال پلاستیکی در هر سایز	عدد	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	اجرای لوله خرطومی فلزی (فلکسیبل) با هر سایزی	مترطول	۲۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۵۲	نصب گلند فلزی و پلاستیکی در هر سایز	عدد	۵	۴۲۵,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰
۵۳	نصب براس بوش یا بوشن فلزی و پلاستیکی در هر سایز	عدد	۲۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	سربندی هر گونه الکتروموتور سه فاز	عدد	۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۵۵	سربندی هر گونه الکتروموتور تک فاز	عدد	۲	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
۵۶	نصب زانو و سه راه درب دار و بدون درب فلزی لوله فولادی در هر سایز	عدد	۲۰	۴۲۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۷	نصب بست چنگالی به همراه ریل مربوطه در هر سایز	عدد	۲۵۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۸	نصب لیبل کابل و تابلوها	عدد	۲۰	۲۵۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۵۹	نصب بست کمربندی در هر سایز	عدد	۲۰۰	۶۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۰	اجرای گردبر در هر نوع سقف کاذب در هر سایز	عدد	۳	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰
۶۱	نصب ترمینال کروز به همراه پایه و سربندی مربوطه	خط	۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	نصب فکی سینی کابل سایز ۱۰ و ۲۰ و ۳۰	عدد	۱۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	نصب فکی سینی کابل سایز ۴۰ و ۵۰ و ۶۰	عدد	۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۴	جوش پیچ و مهره به پلیت جهت نصب کابلشوی سیم همبندی	عدد	۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	نصب لوله پلی اتیلن تا سایز ۶۳	متر طول	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	نصب باکس جریان ضعیف توکار یا روکار	عدد	۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
۶۷	اجرای کابل اعلام حریق نسوز سایز ۱.۵*۲ و ۱.۵*۳ داخل لوله و سینی کابل	متر طول	۲۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	نصب و سربندی کلید گردان سه فاز روکار	عدد	۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل مبلغ(ریال)					۴,۳۶۱,۲۶۵,۰۰۰