

- هدف اصلی از برگزاری استعلام خرید، نقل و حمل، عملیات اجرای بازوبست، عملیات ساختمانی و تاسیساتی مربوط به آسانسور W3 بیمارستان خاتم شیروان می باشد .

شرایط جنس مورد نیاز:

۱- جنس ورق استیل بگیر، خش بردار، نقره ای وارداتی

۲- ضخامت ورق ۰/۶ میلیمتر

۳- ابعاد ورق ۱/۲*۲/۴

۴- تعداد ورق ۱۲ عدد

۵- استیل ثابت طبقات به ابعاد ۰/۵*۱/۵ به تعداد ۱۰ عدد

شرایط اجرا:

۱- کلیه عملیات تعویض دربهای معیوب شامل (باز و بست دربهای معیوب به تعداد ۱۲ درب، برشکاری و نصب استیل های ثابت طبقات به تعداد ۱۰ عدد، حمل و نقل، چسب کاری حرارتی و نصب براساس استاندارد)

۲- کلیه عملیات ساختمانی و برشکاری و برگشت به حالت اولیه به عهده پیمانکار می باشد.

۳- رگلاژ دربهای اتومات مورد تعهد در تمام طبقات به عهده پیمانکار می باشد.

۴- مدت اجرای این پروژه بعد از اعلام به پیمانکار ۱۰ روز کاری می باشد.

۵- پیمانکار باید دارای شرکت مرتبط با موضوع درخواستی و با حداقل سابقه کاری ۲ سال را داشته باشد.

۶- گارانتی یک ساله کارهای انجامی بر عهده پیمانکار می باشد.

۷- کلیه کسوات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.