

بسمه تعالی

دانشگاه ایلام در نظر دارد اجرای لوله کشی توزیع آب مصرفی با لوله پلی اتیلن با جوش الکترو فیوژن را از طریق سامانه ستاد ایران واگذار نماید:

- حفاری محل لوله ها توسط دانشگاه ایلام انجام می شود.
- اجرای لوله کشی پلی اتیلن و اتصالات جوشی و با جوش الکترو فیوژن می باشد.
- لوله کشی به صورت دو لوله ای که یک لوله جهت آب شرب و یک لوله جهت فضای سبز انجام می شود.
- لوله و اتصالات با قطر ۲ اینچ و بالاتر با استفاده از جوش الکترو فیوژن انجام می شود.
- انشعاب جهت کلیه فضاهای سبز با قطر ۱ اینچ و توسط کمر بند پلی اتیلن و لوله پنج لایه انجام می شود.
- پس از تأیید و تست لوله ها توسط دستگاه نظارت دستمزد و اجرا قابل پرداخت می باشد.
- کلیه لوله و اتصالات در محل انبار تحویل پیمانکار داده می شود.
- هزینه بار و تخلیه لوله ها و ریشه کردن و کارگر جهت صاف کردن لوله ها بر عهده پیمانکار می باشد.
- نقشه لوله کشی آب شرب و فضای سبز به پیوست می باشد.
- پروژه دارای ۲۴ انشعاب ۲ اینچ و ۲۰ انشعاب ۱ اینچ می باشد.
- مبنای پرداخت بر اساس متر طول لوله انجام شده می باشد و پیمانکار موظف است کلیه هزینه های جابجایی لوله و ریشه کردن لوله رگلاژ کف کانال و اجرای لوله کشی با جوش الکترو فیوژن و کمر بند و نصب انشعابات و تهیه و خاکریزی با خاک سرندی و خاکریزی کل کانال و کمپکت و نوار اخطار را در هزینه های خود لحاظ نماید و صرفاً پرداخت بر اساس متر طول لوله انجام شده می باشد.
- چنانچه بر اثر بی احتیاطی پیمانکار خسارت به لوله و اتصالات وارد شود کلیه هزینه ها از پیمانکار کسر می گردد.
- تهیه خاک سرندی و خاکریزی به ارتفاع ۲۰ سانتی متر از کف کانال بر عهده پیمانکار می باشد.
- خاکریزی کانال و کمپکت خاک ریخته شده به صورت لایه لایه ۱۵ سانتی بر عهده پیمانکار می باشد.
- تهیه نوار اخطار به عرض ۳۰ سانتی متر بر عهده پیمانکار می باشد.

ردیف	لوله	طول	فی	قیمت کل
۱	لوله پلی اتیلن قطر ۲۰۰ م م	۱۲ متر		
۲	لوله پلی اتیلن قطر ۱۶۰ م م	۶۵۰ متر		
۳	لوله پلی اتیلن قطر ۱۲۵ م م	۱۲۰۰ متر		
۴	لوله پلی اتیلن قطر ۱۲۰۰ م م	۲۷۰۰ متر		
۵	لوله پلی اتیلن قطر ۶۳ م م	۲۲۰۰ متر		
قیمت کل:				