



بانک ملی ایران
اداره کل مهندسی و املاک
گروه راهبری امور مهندسی تعمیرات ساختمانی و تأسیساتی

شرح پروژه: اجرای کفپوش پی وی سی اداره کل گزینش					
ردیف	شرح کار (تهیه و نصب)	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
اینه					
۱	جمع آوری کفپوش پی وی سی تایل قدیم	۴۰۰	متر مربع		
۲	جمع آوری قرنیز قدیمی	۲۷۰	متر طول		
۳	جمع آوری و انتقال نخاله حاصل از جمع آوری تایل و قرنیز به مراکز مجاز شهرداری	۱	مقطوع		
۴	زیرسازی ، تهیه، حمل و نصب کفپوش پی وی سی ۳ میل وینفلکس ضد سایش (مربوط به محیط های پردرد) و دارای قابلیت شستشو به همراه چسب و سیمان و کلیه مصالح مورد نیاز. (PVC-FLOORING-Vinyflex-fv۳۳۲۱ یا برند دارای کیفیت مشابه دارای گارانتی معتبر)	۴۰۰	مترمربع		
۵	زیر سازی، تهیه ، حمل و نصب قرنیز پی وی سی ۱۰ سانت درجه یک، طرح و رنگ با هماهنگی پیمانکار و بهره بردار	۲۷۰	مترمربع		
جمع کل قیمت پیشنهادی					

الزامات

- مدت انجام کار ۳۰ روز ، جریمه تاخیر روزانه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دوره تضمین ۹۰ روز می باشد.
- انجام کامل کارها مد نظر می باشد و چنانچه جزئیاتی از قلم افتاده باشد ، پیمانکار موظف به انجام آنها می باشد .
- کلیه لوازم و مصالح مصرفی می بایست قبل از مصرف به تایید کارفرما برسند .
- قیمت گذاری به صورت آئتمی و با دستمزد و مصالح بر اساس شرح استعلام فوق صورت پذیرد .
- در صورت نیاز ، پیمانکار می بایست لوازم و تجهیزات موجود را باز و در محل مناسب نگهداری و با هماهنگی ناظر و بدون وارد نمودن خسارت مجدداً نصب نماید.
- کل کسور بر اساس شرایط قرار داد اعمال می گردد و هیچگونه ضرایب بالاسری تعلق نمی گیرد .
- پیمانکار موظف است تجهیزات مرغوب اشاره شده در شرح استعلام را رعایت کند.
- با توجه به الزامی بودن بازدید از محل پروژه ، مناقصه گر می بایست ضمن هماهنگی با آقای مهندس میرآشه با شماره تلفن ۶۰۹۹۲۶۶۲ از محل پروژه بازدید و نسبت به امضاء فرم بازدید اقدام نمایند.
- تهیه بیمه مسولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث توسط پیمانکار قبل از تحویل کارگاه الزامی است.

مهر و امضاء پیمانکار