



بانک ملی ایران
اداره کل مهندسی و املاک
گروه راهبری امور مهندسی تعمیرات ساختمانی و تأسیساتی

شرح پروژه: تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ۵۰۰ تن ابارا واقع در ساختمان حکیم ابوالقاسم فردوسی

ردیف	شرح کار	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
مکانیکال					
۱	تعمیرات اساسی شامل: رفع گرفتگی مبدل، نشتی یابی کامل، فیلتراسیون و تنظیم محلول، تعمیر و کالیبراسیون اینورتر و مشعل دستگاه، اسید شویی کندانسور، و ابرزبر چیلر، و کیوم و راه اندازی چیلر جذبی شعله مستقیم ۵۰۰ تن ابارا	۱	دستگاه		
جمع مکانیکال					

الزامات

- مدت انجام کار ۱۰ روز، جریمه تاخیر روزانه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دوره تضمین سه ماه می باشد.
- انجام کامل کارها مد نظر می باشد و چنانچه جزئیاتی از قلم افتاده باشد، پیمانکار موظف به انجام آنها می باشد.
- کلیه لوازم و مصالح مصرفی می بایست قبل از مصرف به تایید کارفرما برسند.
- قیمت گذاری به صورت آئینی و با دستمزد و مصالح بر اساس شرح استعلام فوق صورت پذیرد.
- در صورت نیاز، پیمانکار می بایست لوازم و تجهیزات موجود را باز و در محل مناسب نگهداری و با هماهنگی ناظر و بدون وارد نمودن خسارت مجدداً نصب نماید.
- کل کسور بر اساس شرایط قرار داد اعمال می گردد و هیچگونه ضرایب بالاسری تعلق نمی گیرد.
- پیمانکار موظف است تجهیزات مرغوب اشاره شده در شرح استعلام را رعایت کند.
- با توجه به الزامی بودن بازدید از محل پروژه، مناقصه گر می بایست ضمن هماهنگی با آقای مهندس مفیدی با شماره تلفن ۶۰۹۹۲۶۵۰ از محل پروژه بازدید و نسبت به امضاء فرم بازدید اقدام نمایند.
- تهیه بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث توسط پیمانکار قبل از تحویل کارگاه الزامی است.

مهر و امضاء پیمانکار