

خرید تجهیزات ۴۰۰ چهلستون				
بخش زیر ساخت				
خرید تجهیزات ارتینگ و روشنایی				
۱	پنل روشنایی	۸	عدد	
خرید تجهیزات پایه و عملیات عمرانی				
۲	لوله پلی اتیلن ۶ اینچ فشار قوی (۶ اتمسفر بار)	۱۳۰۰	متر	
۳	هند هول پلی اتیلن استوانه ای قطر ۶۰ ارتفاع ۷۵ با دریچه ۳۰ تن ضد سرقت	۳۰	عدد	
۴	دریچه دسترسی ۶۰×۶۰ جهت ورود کابل به اتاق انتظامات	۱	عدد	
۵	درب ورودی ضد سرقت	۱	عدد	
۶	اسپلیت ۱۸۰۰۰	۲	دستگاه	
نصب تجهیزات ۴۰۰ چهلستون				
نصب تجهیزات ارتینگ و روشنایی				
۱	پنل روشنایی	۸	عدد	
نصب تجهیزات پایه و عملیات عمرانی				
۲	اجرای فنداسیون دکل ۸ متری	۵	عدد	
۳	اجرای فنداسیون دکل ۴ متری	۹	عدد	
۴	دریچه دسترسی ۶۰×۶۰ جهت ورود کابل به اتاق انتظامات	۱	عدد	
۵	اسپلیت ۱۸۰۰۰	۲	دستگاه	
۶	درب ورودی ضد سرقت	۱	عدد	
۷	هند هول پلی اتیلن استوانه ای قطر ۶۰ ارتفاع ۷۵ با دریچه ۳۰ تن ضد سرقت	۳۰	عدد	
۸	حفاری، خاکبرداری و لوله گذاری و عبور کابل در لوله و خاکریزی و پرکردن کانال به همراه تمیز کردن محوطه از مصالح و خاک مازاد و ترمیم	۲۹۶	متر	
۹	حفاری، خاکبرداری و لوله گذاری و عبور کابل در لوله و خاکریزی و پرکردن کانال به همراه تمیز کردن محوطه از مصالح و خاک مازاد و ترمیم	۷۰	متر	
۱۰	اسفالت آن مطابق نقشه های پیوست			
۱۰	حفاری بتن یا موزابیک و لوله گذاری و عبور کابل و پرکردن آن بوسیله بتن و اصلاح آن بوسیله متریال مشابه مکان(طبق مشخصات فنی	۱/۵	متر	
۱۱	اصلاح جدول(باید به نحوی صورت پذیرد که محل تخریب قابل تشخیص نباشد ، در صورت نیاز جدول تعویض گردد)	۱	عدد	
۱۲	افزایش عمق حفاری موجود در سایت از ۳۵ سانتی متر به ۵۰ سانتی متر(خاکبرداری و لوله گذاری و عبور کابل در لوله و خاکریزی و پرکردن کانال به همراه تمیز کردن محوطه از مصالح و خاک مازاد و ترمیم آن مطابق نقشه های پیوست)	۸۹۰	متر	
۱۳	تخریب جداره منهول بتنی موجود به ضخامت ۲۰ سانتی متر جهت ورود لوله به آن و ترمیم مجدد کامل منهول	۲	عدد	
۱۴	محصور نمودن پنجره به ابعاد ۱×۱/۵ بوسیله آجر و سپس کشیدن گچ بر روی آن	۴	عدد	
۱۵	رنگ آمیزی اتاق سرور بوسیله رنگ ضد حریق(دیوار و سقف)	۵۴	مترمربع	
۱۶	جدا سازی اتاق سرور از مانیتورینگ بوسیله آجر (طبق شرح خدمات)	۱۲	مترمربع	
جمع خرید				
جمع نصب				
جمع کل				