

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: 1/1
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	تاریخ گزارش: 1405/04/02

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	1,041,322,224	0	1,041,322,224	1404	ابنیه
0	212,577,240	0	212,577,240	1404	تجهیزات آب و فاضلاب
29.7	25,623,344,723	7,619,956,146	18,003,388,577	1404	شبکه توزیع آب
25.3	8,710,059,975	2,206,849,515	6,503,210,460	1404	انتقال و توزیع آب روستایی
27.6	35,587,304,162	9,826,805,661	25,760,498,501		جمع
	1,300,000,000	1,300,000,000	0		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	36,887,304,162	11,126,805,661	25,760,498,501		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	سی و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت میلیون و سیصد و چهار هزار و صد و شصت و دو ریال	یازده میلیارد و صد و بیست و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و شصت و یک ریال	بیست و پنج میلیارد و هفتصد و شصت میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و پانصد و یک ریال		جمع کل به حروف



صفحه: 1/4 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	29,282,880	0	29,282,880	فصل اول. عملیات تخریب
0	22,255,440	0	22,255,440	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست
0	26,472,750	0	26,472,750	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد
0	49,484,373	0	49,484,373	فصل هشتم. بتن درجا
0	786,939,471	0	786,939,471	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی
0	37,418,580	0	37,418,580	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی
0	27,368,100	0	27,368,100	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک
0	32,148,000	0	32,148,000	فصل هیجدهم. اندودکاری و بنا. کشی
0	29,952,630	0	29,952,630	فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری
0	1,041,322,224	0	1,041,322,224	جمع



گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: 2/4
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	تاریخ گزارش: 1405/04/02

خلاصه بهای رشته: تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	212,577,240	0	212,577,240	فصل بیست و یکم. شیرآلات و متعلقات فلزی
0	212,577,240	0	212,577,240	جمع



صفحه: 3/4 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه - جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
48.0	8,510,972,346	4,089,043,146	4,421,929,200	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)
0	33,852,690	0	33,852,690	فصل ششم. احداث حوضچه های شیر
100.0	211,500,000	211,500,000	0	فصل هفتم. نصب انشعابها
4.2	12,280,706,892	518,598,000	11,762,108,892	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
6.2	34,033,170	2,115,000	31,918,170	فصل نهم. کارهای فولادی
0	65,297,664	0	65,297,664	فصل دهم. کارهای بتنی و قالب بندی
0	1,643,536,961	0	1,643,536,961	فصل یازدهم. حمل و نقل
100.0	927,960,000	927,960,000	0	فصل دوازدهم. تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات
97.7	1,915,485,000	1,870,740,000	44,745,000	فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات
29.7	25,623,344,723	7,619,956,146	18,003,388,577	جمع



صفحه: 4/4 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

خلاصه بهای رشته: انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۴

ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	67,257,000	0	67,257,000	فصل دوم. لوله های چدنی نشکن (داکتیل)
32.1	219,537,000	70,500,000	149,037,000	فصل سوم. لوله های پلی اتیلن
12.2	5,936,331,945	726,349,515	5,209,982,430	فصل چهارم. شیرها
57.9	2,434,816,200	1,410,000,000	1,024,816,200	فصل ششم. انشعاب ها
0	16,522,380	0	16,522,380	فصل یازدهم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
0	35,595,450	0	35,595,450	فصل شانزدهم. لوله های فولادی اتصال مکانیکی
25.3	8,710,059,975	2,206,849,515	6,503,210,460	جمع



علی اصغر فرشته

صفحه: 1/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل اول. عملیات تخریب


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
010202	سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از 0.005 تا 0.1 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم	مترطول	4,186,000	0.5	2,093,000
010405	تخریب بتن غیر مسلح	مترمکعب	15,775,000	1	15,775,000
010515	برچیدن جدول های بنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد	مترطول	580,000	5	2,900,000
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	1.41		29,282,880

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل دوم. عملیات خاکی بادست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
020101	لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن ها	مترمکعب	1,774,000	1	1,774,000
020102	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمکعب	1,401,000	10	14,010,000
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	1.41		22,255,440

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل هفتم. کارهای فولادی با میلگرد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
070202	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	375,500	50	18,775,000
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	1.41		26,472,750



صفحه: 2/19	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل هشتم بتن درجا

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080106	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	20,162,000	0.65	13,105,300
080501	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم	دسی متر مکعب	366,500	60	21,990,000
جمع فصل:					35,095,300
جمع فصل با احتساب ضرایب					49,484,373
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120102	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 0/05 تا 0/10 مترمربع با بتن به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	37,582,000	10	375,820,000
120201	تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای دال روی کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی ها و موارد مشابه	مترمکعب	45,969,000	0.3	13,790,700
120502	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت بیش از 20 سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	15,982,000	3.2	51,142,400
120701	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی	مترمکعب	9,780,000	12	117,360,000
جمع فصل:					558,113,100
جمع فصل با احتساب ضرایب					786,939,471
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل سیزدهم عایق کاری رطوبتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
130101	عایق کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر.	مترمربع	628,500	12	7,542,000



صفحه: 3/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل سیزدهم عایق کاری رطوبتی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
130307	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک منشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت 4 میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	1,583,000	12	18,996,000
جمع فصل:					26,538,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					37,418,580
		بالاسری	1.41		

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل شانزدهم کارهای فولادی سبک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
160201	تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوش ها به همراه قاب مربوط و کف سازی های فولادی با ورق ساده یا آج دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم با جوش کاری و ساییدن	کیلوگرم	647,000	30	19,410,000
جمع فصل:					19,410,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					27,368,100
		بالاسری	1.41		

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل هیجدهم اندودکاری و بندکشی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
180305	اندود سیمانی به ضخامت بیش از 2 سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4	مترمربع	1,425,000	16	22,800,000
جمع فصل:					22,800,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					32,148,000
		بالاسری	1.41		



 علی سهرافزاستاد

گزارش دفترچه فهرست مفادیر برآورد صفحه: 4/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا
---	--

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1404 فصل بیست وسوم کارهای پلاستیکی و پلیسری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
231708	ف تهیه و نصب دریچه آدم رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از 0.36 تا 0.64 مترمربع	عدد	21,243,000	1	21,243,000
	جمع فصل:				
	جمع فصل با احتساب ضرایب				
		بالاسری	1.41		29,952,630



صفحه: 5/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1404 فصل بیست و یکم. شیرآلات و متعلقات فلزی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
210103	ف اتصال قابل پیاده کردن قطر نامی ۸۰ میلی متر.	عدد	34,941,000	2	69,882,000
211203	ف صافی خط لوله قطر نامی ۸۰ میلی متر - تیپ ۷.	عدد	40,441,000	2	80,882,000
جمع فصل:					150,764,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	1.41			212,577,240




دفتر فنی

مهندس امیرفرشته

6/19 صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
1405/04/0 تاریخ گزارش:	
2	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040105	ف لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,484,000	2,100	3,116,400,000
040105a	* اضافه بها به ردیف 040105 بابت نصب متعلقات پلی اتیلن	عدد	2,077,600	217	450,839,200
040105b	* اضافه بها به ردیف 040105 بابت نصب متعلقات چدنی	عدد	3,487,400	20	69,748,000
040105c	* اضافه بها به ردیف 040105 بابت اضافه عمق لوله گذاری به ازاء هر یک متر اضافه عمق (کسر یک متر عمق به تناسب محاسبه می شود)	متر طول	1,484,000	200	296,800,000
040105d	* اضافه بها به ردیف 040105 بابت شاخه ای بودن لوله ها	متر طول	148,400	2,100	311,640,000
040105e	* تهیه ، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 100 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	کیلوگرم	700,000	65	45,500,000
040105h	* اضافه بها به ردیف 040105 بابت عبور از تاسیسات زیربنایی	متر طول	1,484,000	60	89,040,000
040105y	* تهیه ، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 80 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	کیلوگرم	1,500,000	20	30,000,000
040108	ف لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,972,000	10	19,720,000
040121	* حفاری محل در هر نوع زمین و برش لوله موجود ، جمع آوری شیرآلات و متعلقات موجود ، تخلیه آب ، گل برداری ، نصب شیر آلات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن روی خط موجود و پرسیازی محل	عدد	60,000,000	3	180,000,000
040123	* تهیه ، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 200 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	کیلوگرم	500,000	5	2,500,000
040125	* تهیه ، حمل و نصب غلاف فولادی جهت لوله 3 اینچ	کیلوگرم	600,000	10	6,000,000


 علی اصغر فرشته

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 7/19
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040126	جمع آوری لوله پلی اتیلن موجود به هر سایز و حمل به انبار کارفرما و تخلیه آب و لجن و آماده سازی مسیر جهت لوله گذاری (هزینه حفاری در ردیف لوله گذاری جدید پرداخت شده است)	متر طول	500,000	1,000	500,000,000
040127	تهیه، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 25 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	متر طول	650,000	2	1,300,000
040128	اضافه بها به ردیف 040108 بابت نصب متعلقات چدنی	عدد	4,634,200	3	13,902,600
040129	اضافه بها به ردیف 040108 بابت نصب متعلقات پلی اتیلن	عدد	2,760,800	1	2,760,800
040130	تهیه، حمل و نصب ساینهول کامپوزیتی در دار با ارتفاع 40 سانتیمتر و قطر 32 سانتیمتر با طرح آرم شرکت شهرکهای صنعتی همراه با دریچه کامپوزیتی ترافیکی D400 به همراه کلیه متعلقات لازم به هر ارتفاع جهت نصب بر روی شیرآلات قطع و وصل دسته بلند	عدد	60,000,000	15	900,000,000
جمع فصل:					6,036,150,600
جمع فصل با احتساب ضرایب					
بالاسری 1.41					8,510,972,346

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل ششم احداث حوضچه های شیر

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
060204	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی برای کنتور آب.	عدد	24,009,000	1	24,009,000
جمع فصل:					24,009,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					
بالاسری 1.41					33,852,690



 علی اصغر فرشته

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 8/19
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هفتم، نصب انشعابها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
070703	برشکاری، جمع آوری شیرآلات و اتصالات و لوله های موجود در حوضچه فشارشکن، جوشکاری فلنج ها و متعلقات و آماده سازی برای نصب شیرآلات و... طبق طرح ارائه شده با تامین تجهیزات مورد نیاز و همچنین حمل و تحویل شیرآلات و متعلقات باز شده به انبار کارفرما	منطوع	150,000,000	1	150,000,000
	جمع فصل:				150,000,000
	جمع فصل با احتساب ضرایب		بالاسری	1.41	211,500,000

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080102	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفرتراشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	مترمکعب	1,704,000	900	1,533,600,000
080201	خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.	مترمکعب	299,000	840	251,160,000
080202	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد.	مترمکعب	833,000	840	699,720,000
080604	برش آسفالت باکتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	100,500	4,200	422,100,000
080605	افزافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	14,100	12,600	177,660,000
080606	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده باکتر در مسیر لوله.	مترمکعب	5,183,000	126	653,058,000



صفحه: 9/19 تاریخ گزارش: 1405/04/0 2	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم. عملیات خاکی و مرست نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080805	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	4,054,000	627	2,541,858,000
080805/1	افزافه بها به ردیف 080805 در صورتی که عرض ترانشه بعلمت ریزشی بودن یا ... بیش از عرض استاندارد میباشد (این ردیف فقط برای سطح مازاد بر سطح استاندارد طبق نقشه منضم به فهرست بهای شبکه توزیع آب پرداخت می گردد)	مترمکعب	200,000	315	63,000,000
080901	جابجایی جایی خاک تا فاصله حداکثر 50 متر، باهر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود.	مترمکعب	87,700	100	8,770,000
081001	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریس کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	مترمکعب	484,500	100	48,450,000
081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	463,500	768	355,968,000
081101	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	63,200	7,296	461,107,200
081201	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد.	مترمکعب	870,500	1,000	870,500,000
081203	انجام عملیات سونداژ زمین بمنظور شناسایی محل تاسیسات زیربنایی یا شبکه قدیمی آب شامل عملیات حفاری در هر نوع زمین روی مسیر یا خارج مسیر و حمل و جابجایی خاک و پرسی	مترمکعب	2,000,000	150	300,000,000



صفحه: 10/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
081301	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	مترمکعب	2,946,000	100	294,600,000
081302	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 300 میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	شاخه	492,500	20	9,850,000
081501	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.	مترمکعب	845,000	16	13,520,000
081501/1	تهیه، حمل و مصرف کلر برای ضد عفونی کردن و شستشوی مسیر شبکه	مترمکعب	300,000	16	4,800,000
جمع فصل:					8,709,721,200
جمع فصل با احتساب ضرایب					12,280,706,892
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل نهم. کارهای فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
090502	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر.	کیلوگرم	883,500	2	1,767,000
090503	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر.	عدد	2,087,000	10	20,870,000
090504	تهیه، حمل، نصب قلاب فولادی با میلگرد 24 میلیمتر به همراه لوله غلاف UPVC و صفحه فولادی زیر دال و پیچ و مهره (پرداخت بر اساس وزن میلگرد می باشد)	کیلوگرم	500,000	3	1,500,000
جمع فصل:					24,137,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					34,033,170
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل دهم. کارهای بتنی و قالب بندی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
100103	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16.	مترمکعب	22,587,000	1	22,587,000
100104	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C20.	مترمکعب	23,723,000	1	23,723,000


 دفتر مهندسی
 علی امیرفرشته

صفحه: 11/19	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل دهم. کارهای بتنی و قالب بندی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
100204	ف اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 2 استفاده شود.	کیلوگرم	1	400	400
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
			بالاسری	1.41	65,297,664

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل یازدهم، حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
110101	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر.	تن - کیلومتر	27,100	40,250	1,090,775,000
110102	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر.	تن - کیلومتر	18,300	940	17,202,000
110103	ف حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر.	تن - کیلومتر	11,500	1,875	21,562,500
110301	ف حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلی متر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.	متر طول - کیلومتر	1,640	17,955	29,446,200
110302	ف حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلی متر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر.	متر طول - کیلومتر	1,110	5,985	6,643,350
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
			بالاسری	1.41	1,643,536,961

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل دوازدهم. تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120107	* تهیه تبدیل چدن داکتیل دو سر فلنج 150*100 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	25,000,000	1	25,000,000



صفحه: 12/19	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل دوازدهم - تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120108	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 150*100 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	50,000,000	1	50,000,000
120109	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 100*100 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	35,000,000	9	315,000,000
120111	تهیه تبدیل چدن داکتیل دو سر فلنج 100*80 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	16,000,000	1	16,000,000
120115	تهیه زانو چدن داکتیل دوسر فلنج 90 درجه به قطر 100 میلیمتر و فشار کاری 10 بار با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	23,000,000	4	92,000,000
120116	تهیه فلنج کور فولادی گالوانیزه یا چدنی به قطر 100 میلیمتر و فشار 10 بار	عدد	10,000,000	5	50,000,000
120123	تهیه فلنج فولادی گالوانیزه 8 اینچ و فشار 10 بار	عدد	30,000,000	2	60,000,000
120124	تهیه فلنج فولادی گالوانیزه 3 اینچ و فشار 10 بار	عدد	8,000,000	1	8,000,000
120125	تهیه چهارراه چدن داکتیل 100 فلنج دار با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی به ضخامت حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	20,000,000	1	20,000,000
120126	تهیه زانو چدن داکتیل 90 درجه 80 میلیمتر فلنج دار با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی به ضخامت حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	عدد	18,000,000	2	36,000,000
120127	تهیه تبدیل چدن داکتیل دو سر فلنج 200*80 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار کاری 10 بار	عدد	35,000,000	2	70,000,000
120128	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 80*80 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار کاری 10 بار	عدد	28,000,000	2	56,000,000



صفحه: 13/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست متادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
120129	* تهیه فلنج فولادی گالوانیزه 4 اینچ و فشار 10 بار	عدد	8,000,000	2	16,000,000
جمع فصل:					814,000,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					927,960,000
			بالاسری 1.14		

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالاتی ها و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
140308	ف لوله پلی اتیلن با فشار PN10 به قطر 160 میلی متر.	متر طول	3,925,000	10	39,250,000
140424	* تهیه فلنج پلی اتیلن پایه بلند و رینگ فولادی آبکاری سرد با فشار کاری 10 بار و قطر 110 میلیمتر	عدد	8,000,000	30	240,000,000
140426	* تهیه فلنج پلی اتیلن پایه بلند و رینگ فولادی آبکاری سرد با فشار کاری 10 بار و قطر 200 میلیمتر	عدد	20,000,000	2	40,000,000
140427	* تهیه فلنج پلی اتیلن پایه بلند و رینگ فولادی آبکاری سرد با فشار کاری 10 بار و قطر 160 میلیمتر	عدد	13,000,000	3	39,000,000
140428	* تهیه زانو پلی اتیلن الکتروفیوژن 45 درجه به قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	عدد	15,000,000	3	45,000,000
140439	* تهیه زانو پلی اتیلن الکتروفیوژن 22.5 درجه به قطر 110 میلیمتر و فشار 10-16 بار	عدد	10,000,000	1	10,000,000
140440	* تهیه کوپلر الکتروفیوژن قطر 160 میلیمتر و فشار کاری 10-16 بار	عدد	20,000,000	3	60,000,000
140442	* تهیه زانو پلی اتیلن الکتروفیوژن 45 درجه به قطر 160 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	عدد	25,000,000	3	75,000,000


 علی امیرافراشته

صفحه: 14/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهاردهم: تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالاتی ها و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
140443	* تهیه کوپلر الکترو فیوژن قطر 200 میلیمتر و فشار کاری 10-16 بار	عدد	30,000,000	2	60,000,000
140444	* تهیه پیچ و مهره فولادی گالوانیزه M20 به طول حداقل 9سانتیمتر	عدد	400,000	24	9,600,000
140445	* تهیه واشر تخت منجبت دار قطر 80 میلیمتر و فشار 10 بار	عدد	400,000	25	10,000,000
140446	* تهیه واشر تخت منجبت دار قطر 110 میلیمتر و فشار 10 بار	عدد	500,000	45	22,500,000
140447	* تهیه واشر تخت منجبت دار قطر 160 میلیمتر و فشار 10 بار	عدد	600,000	6	3,600,000
140448	* تهیه واشر تخت منجبت دار قطر 200 میلیمتر و فشار 10 بار	عدد	700,000	4	2,800,000
140449	* تهیه کوپلر الکترو فیوژن قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 10-16 بار	عدد	4,500,000	213	958,500,000
140450	* تهیه زانو پلی اتیلن الکترو فیوژن 90 درجه به قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	عدد	20,000,000	1	20,000,000
140451	* تهیه پیچ و مهره فولادی گالوانیزه M16 به طول حداقل 7سانتیمتر	عدد	300,000	150	45,000,000
جمع فصل:					1,680,250,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					1,915,485,000
بالاسری 1.14					

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
990101	* تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مترمربع	2,000,000	20	40,000,000
990102	* تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	2,000,000	20	40,000,000
990103	* تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	1,500,000	20	30,000,000



صفحه: 15/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
990201	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990202	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	150,000,000	1	150,000,000
990302	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	مترمربع	2,500,000	20	50,000,000
990303	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990304	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990306	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	400,000,000	1	400,000,000
990401	تامین و تجهیز ساختمان های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.	مترمربع	500,000	20	10,000,000
990601	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	10,000,000	1	10,000,000
990602	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	10,000,000	1	10,000,000
990603	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	10,000,000	1	10,000,000
990604	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.	مقطوع	10,000,000	1	10,000,000
990701	تامین و نگهداری راه دسترسی.	مقطوع	30,000,000	1	30,000,000
990801	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	20,000,000	1	20,000,000
991002	بارگیری، حمل، بار اندازی، سونتاز و دمونتاز ماشین آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
991101	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.	مقطوع	30,000,000	1	30,000,000



صفحه: 16/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02 2	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا
---	--

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
991102	• تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانسه ها و گودها.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
991301	• بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	100,000,000	1	100,000,000
991302	• برچیدن کارگاه.	مقطوع	100,000,000	1	100,000,000
جمع فصل:					1,300,000,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					



علی انصاریزادگان

صفحه: 17/19 تاریخ گزارش: 1405/04/02 2	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا
---	--

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل دوم. لوله های چدنی نشکن (داکتیل)


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
020201	متعلقات چدنی نشکن لوله های چدنی نشکن.	کیلوگرم	795,000	60	47,700,000
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
			بالاسری	1.41	67,257,000

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل سوم. لوله های پلی اتیلن

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
030101	لوله پلی اتیلن، به قطر 16 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر.	مترطول	500,000	100	50,000,000
030102	لوله پلی اتیلن، به قطر 20 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر.	مترطول	1,057,000	100	105,700,000
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
			بالاسری	1.41	219,537,000

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل چهارم. شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040103	شیرکشویی، به قطر 80 میلی متر.	عدد	75,675,000	4	302,700,000
040104	شیرکشویی، به قطر 100 میلی متر.	عدد	93,522,000	16	1,496,352,000
040104a	اضافه بها به ردیف 040104 بابت مدفون بودن شیر در زیر خاک	عدد	4,676,100	15	70,141,500
040104g	اضافه بها به ردیف های تهیه شیر آلات بابت تهیه حمل و نصب شیر دسته بلند به هر ارتفاع و هر سایز	عدد	15,000,000	15	225,000,000
040105	شیرکشویی، به قطر 150 میلی متر.	عدد	140,537,000	1	140,537,000
040503	شیر فشارشکن، به قطر 80 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم	عدد	152,275,000	2	304,550,000
040601	شیر آتش نشانی ایستاده.	عدد	362,724,000	4	1,450,884,000



صفحه: 18/19	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل چهارم - شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040606	تهیه , حمل و نصب شیر تخلیه هوا 1 اینچ	عدد	50,000,000	2	100,000,000
040607	تهیه , حمل و نصب شیر قطع و وصل 1 اینچ	عدد	20,000,000	2	40,000,000
040609	تهیه , حمل و نصب کنتور حجمی سایز 80 میلیمتر و فشار 10 بار	عدد	80,000,000	1	80,000,000
جمع فصل:					4,210,164,500
جمع فصل با احتساب ضرایب					5,936,331,945
بالاسری 1.41					

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل ششم - انشعاب ها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
060101	انشعاب به قطر 15 میلی متر.	عدد	31,322,000	10	313,220,000
060102	انشعاب به قطر 20 میلی متر.	عدد	41,360,000	10	413,600,000
060105	حفاری محل , جمع آوری انشعابات آب و کلیه ملزومات موجود واحدهای کارگاهی و نصب بر روی لوله جدید و پرسازی کامل	عدد	8,000,000	50	400,000,000
060106	تهیه , حمل و نصب کمربند پلی اتیلن انشعاب سایز یک دوم تا یک اینچ	عدد	5,000,000	50	250,000,000
060107	تهیه , حمل و نصب کمربند شیر انشعاب سایز یک دوم تا یک اینچ	عدد	7,000,000	50	350,000,000
جمع فصل:					1,726,820,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					2,434,816,200
بالاسری 1.41					



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 19/19
تاریخ گزارش: 1405/04/02	
پیمان: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا	

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل یازدهم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
111501	ف	تهیه و اجرای نوار اختار.	متر طول	5,580	2,100	11,718,000
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	1.41		16,522,380

فهرست بهای پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404 فصل شانزدهم. لوله های فولادی اتصال مکانیکی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
160201	ف	متعلقات فولادی لوله فولادی.	کیلوگرم	841,500	30	25,245,000
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	1.41		35,595,450




صفحه: 1/12 تاریخ گزارش: 1405/04/02					
جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا					
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
1	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	3,116,400,000
2	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080805	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	2,541,858,000
3	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080102	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب نشعابها، در صورتی که برای حفرتراشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	1,533,600,000
4	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم، شیرها	040104	شیر کشویی، به قطر 100 میلی متر.	1,496,352,000
5	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم، شیرها	040601	شیر آتش نشانی ایستاده.	1,450,884,000
6	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	110101	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر.	1,090,775,000
7	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم، تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140449	تهیه کوپلر الکترو فیوزن قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 16-10 بار	958,500,000
8	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040130	تهیه، حمل و نصب سایتهول کامپوزیتی در دار با ارتفاع 40 سانتیمتر و قطر 32 سانتیمتر طرح آرم شرکت شهرکهای صنعتی همراه با ریبچه کامپوزیتی ترافیکی D400 به همراه کلیه متعلقات لازم به هر ارتفاع جهت نصب بر روی شیرآلات قطع و وصل دسته بلند	900,000,000
9	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081201	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد.	870,500,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کاپیت می باشد.



صفحه: 2/12 تاریخ گزارش: 1405/04/02 جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
10	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080202	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد.	699,720,000
11	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080606	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	653,058,000
12	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040126	جمع آوری لوله پلی اتیلن موجود به هر سایز و حمل به انبار کارفرما و تخلیه آب و لجن و آماده سازی مسیر جهت لوله گذاری (هزینه حفاری در ردیف لوله گذاری جدید پرداخت شده است)	500,000,000
13	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081101	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در مرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	461,107,200
14	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105a	ضافه بهای به ردیف 040105 بابت نصب متعلقات پلی اتیلن	450,839,200
15	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080604	رش آسفالت با کاتر به شش تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	422,100,000
16	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل ششم. انشعاب ها	060102	انشعاب به قطر 20 میلی متر.	413,600,000
17	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل ششم. انشعاب ها	060105	حفاری محل، جمع آوری انشعابات آب و کلیه ملزومات موجود واحدهای کارگاهی و نصب بر روی لوله جدید و پرسیازی کامل	400,000,000
18	ابنیه	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	120102	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 0/05 تا 0/10 مترمربع با بتن به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	375,820,000
19	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	355,968,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.




صفحه: 3/12		جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: 1405/04/02					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا					
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
20	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل ششم . انشعاب ها	060107	تهیه ، حمل و نصب کمربند، شیر انشعاب سایز یک دوم تا یک اینچ	350,000,000
21	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات	120109	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 100*100 میلیمتر با پرشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	315,000,000
22	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل ششم . انشعاب ها	060101	انشعاب به قطر 15 میلی متر .	313,220,000
23	شبکه توزیع آب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105d	اضافه بها به ردیف 040105 بابت شاخه ای بودن لوله ها	311,640,000
24	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم . شیرها	040503	شیر فشار شکن، به قطر 80 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم	304,550,000
25	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم . شیرها	040103	شیر کشویی، به قطر 80 میلی متر .	302,700,000
26	شبکه توزیع آب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081203	انجام عملیات سونداز زمین بمنظور شناسایی محل تاسیسات زیربنایی با شبکه قدیمی آب شامل عملیات حفاری در هر نوع زمین روی مسیر یا خارج مسیر و حمل و جابجایی خاک و پر سازی	300,000,000
27	شبکه توزیع آب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105c	اضافه بها به ردیف 040105 بابت اضافه عمق لوله گذاری به ازا، هر یک متر اضافه عمق (کسر یک متر عمق به تناسب محاسبه می شود)	296,800,000
28	شبکه توزیع آب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081301	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی .	294,600,000
29	شبکه توزیع آب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080201	خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب .	251,160,000
30	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل ششم . انشعاب ها	060106	تهیه ، حمل و نصب کمربند پلی اتیلن انشعاب سایز یک دوم تا یک اینچ	250,000,000
31	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالاتی ها و متعلقات	140424	تهیه فلنج پلی اتیلن پایه بلند و رینگ فولادی آبکاری سرد با فشار کاری 10 بار و قطر 110 میلیمتر	240,000,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 4/12		جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: 1405/04/02					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا					
نام دستگاه اجرایی:					
(مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
32	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم . شیرها	040104g	اضافه بها به ردیف های تهیه شیر آلات بابت تهیه ، حمل و نصب شیر دسته بلند به هر ارتفاع و هر سایز	225,000,000
33	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040121	حفاری محل در هر نوع زمین و برش لوله موجود ، جمع آوری شیر آلات و متعلقات موجود ، تخلیه آب ، گل برداری ، نصب شیر آلات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن روی خط موجود و پرسیازی محل	180,000,000
34	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080605	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	177,660,000
35	شبکه توزیع آب	فصل هفتم، نصب انشعابها	070703	برشکاری ، جمع آوری شیر آلات و اتصالات و لوله های موجود در حوضچه فشارشکن ، جوشکاری فلنج ها و متعلقات و آماده سازی برای نصب شیر آلات و... طبق طرح ارائه شده با تامین تجهیزات مورد نیاز و همچنین حمل و تحویل شیر آلات و متعلقات باز شده به انبار کارفرما	150,000,000
36	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم . شیرها	040105	تیر کشویی، به قطر 150 میلی متر.	140,537,000
37	ابنیه	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	120701	بر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی	117,360,000
38	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل سوم، لوله های پلی اتیلن	030102	لوله پلی اتیلن، به قطر 20 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر.	105,700,000
39	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم . شیرها	040606	تهیه ، حمل و نصب شیر تخلیه هوا 1 اینچ	100,000,000
40	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات	120115	تهیه زانو چدن داکتیل دوسر فلنج 90 درجه به قطر 100 میلیمتر و فشار کاری 10 بار با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	92,000,000
41	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105h	اضافه بها به ردیف 040105 بابت عبور از تاسیسات زیربنایی	89,040,000



صفحه: 7/12		جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: 1405/04/02		موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه احصاء:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
61	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140428	تهیه زانو پلی اتیلن الکترو فیوژن 45 درجه به قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	45,000,000
62	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140451	تهیه پیچ و مهره فولادی گالوانیزه M16 به طول حداقل 7 سانتیمتر	45,000,000
63	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140426	تهیه فلنج پلی اتیلن پایه بلند و رینگ فولادی آبکاری سرد با فشار کاری 10 بار و قطر 200 میلیمتر	40,000,000
64	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل چهارم . شیرها	040607	تهیه ، حمل و نصب شیر قطع و وصل 1 اینچ	40,000,000
65	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140308	لوله پلی اتیلن با فشار PN10 به قطر 160 میلی متر .	39,250,000
66	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140427	تهیه فلنج پلی اتیلن پایه بلند و رینگ فولادی آبکاری سرد با فشار کاری 10 بار و قطر 160 میلیمتر	39,000,000
67	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	120126	تهیه زانو چدن داکتیل 90 درجه 80 میلیمتر فلنج دار با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی به ضخامت حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	36,000,000
68	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105y	تهیه ، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 80 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	30,000,000
69	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	110301	حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلی متر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر .	29,446,200
70	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل شانزدهم، لوله های فولادی اتصال مکانیکی	160201	متعلقات فولادی لوله فولادی .	25,245,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 6/12		جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: 1405/04/02					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا					
نام دستگاه اجراء: (میلن به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
52	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140443	تهیه کوپلر الکترو فیوزن قطر 200 میلیمتر و فشار کاری 10-16 بار	60,000,000
53	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	120128	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 80*80 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار کاری 10 بار	56,000,000
54	ابنیه	فصل دوازدهم . بتن پیش ساخته و بلوک چینی	120502	نایی با بلوک سیمانی تر خالی کف پر به ضخامت بیش از 20 سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	51,142,400
55	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	120108	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 100*150 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	50,000,000
56	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	120116	تهیه فلنج کور فولادی گالوانیزه یا چدنی به قطر 100 میلیمتر و فشار 10 بار	50,000,000
57	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل سوم . لوله های پلی اتیلن	030101	لوله پلی اتیلن، به قطر 16 میلی متر و عمق ترانشه تا 1 متر.	50,000,000
58	شبکه توزیع آب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081001	اضافه بهای به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریشه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	48,450,000
59	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل دوم . لوله های چدنی نشکن (داکتیل)	020201	متعلقات چدنی نشکن لوله های چدنی نشکن.	47,700,000
60	شبکه توزیع آب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105c	تهیه ، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 100 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	45,500,000



بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

م. اسرافراشته

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها صفحه: 8/12 تاریخ گزارش: 1405/04/02					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا نام دستگاه اجرایی: (ملف به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
71	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات	120107	تهیه تبدیل چدن داکتیل دو سر فلنج 150*100 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	25,000,000
72	شبکه توزیع آب	فصل ششم، احداث حوضچه های شیر	060204	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی رای کنتور آب.	24,009,000
73	شبکه توزیع آب	فصل دهم . کارهای بتنی و قالب بندی	100104	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C20.	23,723,000
74	ابیه	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	180305	اندود سیمانی به ضخامت بیش از 2 سانتی متر تا 3 سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4	22,800,000
75	شبکه توزیع آب	فصل دهم . کارهای بتنی و قالب بندی	100103	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16.	22,587,000
76	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالاتی ها و متعلقات	140446	تهیه واشر تخت منجبت دار قطر 110 میلیمتر و فشار 10 بار	22,500,000
77	ابیه	فصل هشتم بتن درجا	080501	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم	21,990,000
78	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	110103	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر.	21,562,500
79	ابیه	فصل بیست و سوم، کارهای پلاستیکی و پلیمری	231708	تهیه و نصب دریچه آدم رو از جنس کامپوزیت با کلاف مربوط به مساحت بیش از 0.36 تا 0.64 مترمربع	21,243,000
80	شبکه توزیع آب	فصل نهم . کارهای فولادی	090503	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر.	20,870,000
81	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم . تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات	120125	تهیه چهارراه چدن داکتیل 100 فلنج دار با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی به ضخامت حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	20,000,000
82	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالاتی ها و متعلقات	140450	تهیه زانو پلی اتیلن الکتروفیوژن 90 درجه به قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	20,000,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضرایب بالا برده تجربه کارگاه می باشد.



صفحه: 9/12 تاریخ گزارش: 1405/04/02 جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا نام دستگاه احراز: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
83	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040108	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	19,720,000
84	ابنیه	فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک	160201	تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوش ها همراه قاب مربوط و کف سازی های فولادی با ورق ساده یا آج دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم ا جوش کاری و ساییدن	19,410,000
85	ابنیه	فصل سیزدهم، عایق کاری رطوبتی	130307	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت 4 میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	18,996,000
86	ابنیه	فصل هفتم، کارهای فولادی بامیلگرد	070202	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	18,775,000
87	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	110102	حمل آهن آلات و سیسان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر.	17,202,000
88	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم، تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات	120111	تهیه تبدیل چدن داکتیل دو سر فلنج 80*100 میلیتر با پرشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	16,000,000
89	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم، تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالاتی ها و متعلقات	120129	تهیه فلنج فولادی گالوانیزه 4 اینچ و فشار 10 بار	16,000,000
90	ابنیه	فصل اول، عملیات تخریب	010405	تخریب بتن غیر مسلح	15,775,000
91	ابنیه	فصل دوم، عملیات خاکی بادیست	020102	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	14,010,000
92	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040128	اضافه بها به ردیف 040108 بابت نصب متعلقات چدنی	13,902,600

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 10/12 تاریخ گزارش: 1405/04/02 جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا					
نام دستگاه اجراء: (ملنر به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
93	ابنیه	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	120201	تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیان در مترمکعب، رای دال روی کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی ها و مراد مشابه	13,790,700
94	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081501	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.	13,520,000
95	ابنیه	فصل هشتم بتن درجا	080106	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	13,105,300
96	انتقال و توزیع آب روستایی	فصل یازدهم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	111501	تهیه و اجرای نوار اختطار.	11,718,000
97	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140439	تهیه زانو پلی اتیلن الکترو فیوژن 22.5 درجه به قطر 110 میلیمتر و فشار 10-16 بار	10,000,000
98	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140445	تهیه واشر تخت منجبت دار قطر 80 میلیمتر و فشار 10 بار	10,000,000
99	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081302	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 300 میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	9,850,000
100	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140444	تهیه پیچ و مهره فولادی گالوانیزه M20 به طول حداقل ۹ سانتیمتر	9,600,000
101	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080901	جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر 50 متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در سواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود.	8,770,000
102	شبکه توزیع آب	فصل دوازدهم. تهیه لوله های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	120124	تهیه فلنج فولادی گالوانیزه 3 اینچ و فشار 10 بار	8,000,000
103	ابنیه	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی	130101	عایق کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر.	7,542,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.


 علی امیرافشار

موضوع کار: صلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
104	شبکه توزیع آب	فصل یازدهم، حمل و نقل	110302	حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 315 میلی متر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر.	6,643,350
105	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040125	تهیه، حمل و نصب غلاف فولادی جهت لوله 3 اینچ	6,000,000
106	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081501/1	تهیه، حمل و مصرف کار برای ضد عفونی کردن و شستشوی مسیر شبکه	4,800,000
107	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم، تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140447	تهیه و اثر تخت منجبت دار قطر 160 میلیمتر و فشار 10 بار	3,600,000
108	ابیه	فصل اول، عملیات تخریب	010515	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد	2,900,000
109	شبکه توزیع آب	فصل چهاردهم، تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	140448	تهیه و اثر تخت منجبت دار قطر 200 میلیمتر و فشار 10 بار	2,800,000
110	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040129	اضافه بپا به ردیف 040108 بابت نصب متعلقات پلی اتیلن	2,760,800
111	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040123	تهیه، حمل و نصب لوله فولادی دو سر فلنج با پوشش گالوانیزه گرم به قطر داخلی 200 میلیمتر و فشار کاری 10 بار	2,500,000
112	ابیه	فصل اول، عملیات تخریب	010202	سوراخ کردن سطوح بتنی، به سطح مقطع بیش از 0.005 تا 0.1 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم	2,093,000
113	ابیه	فصل دوم، عملیات خاکی بادیست	020101	لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله 50 متری و تخلیه آن ها	1,774,000
114	شبکه توزیع آب	فصل نهم، کارهای فولادی	090502	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر.	1,767,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 1/5		جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ مزینه کل کار هستند									
تاریخ گزارش: 1405/04/02		موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهری صنعتی سپهرآباد شهرضا نام دستگاه اجرایی:									
(مبلغ به ریال)		فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۴۰۴									
ردیف بهای کل	بهای کل ردیف	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل	فصل			
1.46	375,820,000	10	۳۷'۵۸۲'۰۰۰	مترمکعب	تهیه و نصب جدول عایق بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 0/05 تا 0/10 مترمربع با بتن به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	120102	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	12			
1.46	375,820,000	جمع									
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بهجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.											



جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار:	اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهریک صنعتی سپهرآباد شهرضا
نام دستگاه اجرایی:	

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴									
درصد بهای کل	بهای کل ردیف	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل	فصل	
12.12	3,116,400,000	2,100	۱'۶۸۲'۰۰۰	متر طول	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن با پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	040105	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04	
1.75	450,839,200	217	۲'۰۷۷'۶۰۰	عدد	ضمانه بهای به ردیف 040105 بابت نصب متعلقات پلی اتیلن	040105a	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04	
1.21	311,640,000	2,100	۱'۷۸۶'۰۰۰	متر طول	اتصافه بهای به ردیف 040105 بابت شایخه ای بودن لوله ها	040105d	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04	
1.94	500,000,000	1,000	۵۰۰'۰۰۰	متر طول	جمع آوری لوله پلی اتیلن موجود به هر سایز و حمل به انبار کارفرما و تخلیه آب و لجن و آماده سازی مسیر جهت لوله گذاری (هزینه حفاری در ردیف لوله گذاری جدید پرداخت شده است)	040126	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04	
3.50	900,000,000	15	۶۰'۰۰۰'۰۰۰	عدد	تهیه، حمل و نصب ساینپول کامپوزیتی در دار با ارتفاع 40 سانتیمتر و قطر 32 سانتیمتر با طرح آدم شرکت شهرکهای صنعتی همراه با درپچه کامپوزیتی ترافیکی D400 به همراه کلیه متعلقات لازم به هر ارتفاع جهت نصب بر روی شیر آلات قطع و وصل دسته بلند	040130	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04	

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بهای، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

علی انصاریان

جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ مزید کل کار هستند

موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهری صنعتی سپهرآباد شهرضا

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

5.96	1,533,600,000	900	۱'۷۰۴'۰۰۰	مترمکعب	اضافه بپا به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفز ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	080102	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
2.72	699,720,000	840	۸۳۳'۰۰۰	مترمکعب	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد.	080202	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
1.64	422,100,000	4,200	۱۰۰'۵۰۰	مترطول	برش آسفالت باکاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	080604	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
2.54	653,058,000	126	۵'۱۸۳'۰۰۰	مترمکعب	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده، باکاتر در مسیر لوله.	080606	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
9.88	2,541,858,000	627	۴'۰۵۴'۰۰۰	مترمکعب	اضافه بپا به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (فنی) به جای استفاده از خاک سرنده شده محلی.	080805	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
1.38	455,968,000	768	۶۴۳'۵۰۰	مترمکعب	جمع آوری خاک و مواد زائد، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	081002	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب نفوذت بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

علی امیرنورمشت

جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند


موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهری صنعتی سپهرآباد شیراز

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

1.79	461,107,200	7,296	۶۳'۶۰۰	متر مکعب - کیلومتر	حاصل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	081101	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
3.38	870,500,000	1,000	۸۷'۵۰۰	متر مکعب	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل تراشه یا گود، در قشرهای 15 سانتی متری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد.	081201	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	08
4.24	1,090,775,000	40,250	۲۷'۱۰۰	تن - کیلومتر	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر.	110101	فصل یازدهم. حمل و نقل	فصل یازدهم. حمل و نقل	11
1.22	315,000,000	9	۳۲'۰۰۰'۰۰۰	عدد	تهیه سه راهی چدن داکتیل سه سر فلنج 100*100 میلیمتر با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی حداقل 200 میکرون و فشار 10 بار	120109	فصل دوازدهم. تهیه لوله های چدنی نسکن (داکتیل)، اتصال ها و متعلقات	فصل دوازدهم. تهیه لوله های چدنی نسکن (داکتیل)، اتصال ها و متعلقات	12
3.73	958,500,000	213	۲'۵۰۰'۰۰۰	عدد	تهیه کابل الکترودفیوزن قطر 110 میلیمتر و فشار کاری 10-16 بار	140449	فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصال ها و متعلقات	فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصال ها و متعلقات	14
59.03	15,181,065,400	جمع							

بنای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب نفوذت بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.




جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کار هستند

موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهری صنعتی سپهرآباد شهرضا
نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۴									
درصد بهای کل ردیف به بهای کل	بهای کل ردیف	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل	فصل	فصل
1.18	302,700,000	4	۷۵'۶۷۵'۰۰۰	عدد	شیرکشی، به قطر 80 میلی متر.	040103	فصل چهارم - شیرها	04	
5.82	1,496,352,000	16	۹۳'۵۲۲'۰۰۰	عدد	شیرکشی، به قطر 100 میلی متر.	040104	فصل چهارم - شیرها	04	
1.18	304,550,000	2	۱۵۲'۷۷۵'۰۰۰	عدد	شیر فشار شکن، به قطر 80 میلی متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم	040503	فصل چهارم - شیرها	04	
5.64	1,450,884,000	4	۳۶۲'۷۲۱'۰۰۰	عدد	شیر آتش نشانی ایستاده.	040601	فصل چهارم - شیرها	04	
1.22	313,220,000	10	۳۱۳'۲۲۰'۰۰۰	عدد	انشعاب به قطر 15 میلی متر.	060101	فصل ششم - انشعاب ها	06	
1.61	413,600,000	10	۴۱۳'۶۰۰'۰۰۰	عدد	انشعاب به قطر 20 میلی متر.	060102	فصل ششم - انشعاب ها	06	
1.56	400,000,000	50	۸'۰۰۰'۰۰۰	عدد	حفاری محل، جمع آوری انشعابات آب و کلیه ملزومات موجود واحدهای کارگاهی و نصب بر روی لوله جدید و پرسیازی کامل	060105	فصل ششم - انشعاب ها	06	
1.36	350,000,000	50	۷'۰۰۰'۰۰۰	عدد	تکیه، حمل و نصب کمر بند شیر انشعاب سایر یک دوم تا یک اینچ	060107	فصل ششم - انشعاب ها	06	
19.56	5,031,306,000	جمع							

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.




1/5	صفحه:
1405/04/02	تاریخ گزارش:
جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب عمر فصل	
موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شورک صنعتی سپهرآباد شهرضا	
نام دستگاه اجرایی:	

مبلغ به ریال

درصد پیشنهادی پیمانکار		مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف های که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			ردیف های پایه	عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	انصاف					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه				
				3	2.8	20,768,000	0	20,768,000		فصل اول، عملیات تخریب	01	1
				2	2.1	15,784,000	0	15,784,000		فصل دوم، عملیات خاکی بادیست	02	2
				1	2.5	18,775,000	0	18,775,000		فصل هفتم، کارهای فولادی بامبارک	07	3
				2	4.8	35,095,300	0	35,095,300		فصل هشتم بتن درجا	08	4
			1	4	75.6	558,113,100	0	558,113,100		فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	12	5
				2	3.6	26,538,000	0	26,538,000		فصل سیزدهم عایق کاری و رطوبتی	13	6
				1	2.6	19,410,000	0	19,410,000		فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک	16	7
				1	3.1	22,800,000	0	22,800,000		فصل هیجدهم، آلوده کاری و بتانگشی	18	8
				1	2.9	21,243,000	0	21,243,000		فصل بیست و سوم، کارهای پلاستیکی و پلیمری	23	9
			1	17	100	738,526,400	0	738,526,400		جمع		


بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 2/5	تاریخ گزارش: 1405/04/02	جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب شرح فصل
موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهریک صنعتی سپهرآباد شیراز		نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال		فهرست بهای رشته: تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۴									
ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف های که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)
						جمع	پایه	غیر پایه			
	اشباع			2	100.0	150,764,000	0	150,764,000			
	تختیف			2	100	150,764,000	0	150,764,000			
											جمع

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 3/5

تاریخ گزارش: 1405/04/02

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل


موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شپورک صنعتی سپهرآباد شهرضا
نام دستگاه، اجرائی:

مبلغ به ریال

فهرست بنای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف حاصل از تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			فصل	شماره
						جمع (بانه و غیر بانه)	ردیف های غیر بانه	ردیف های بانه		
			5	17	32.4	6,036,150,600	2,900,030,600	3,136,120,000	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04
				1	0.1	24,009,000	0	24,009,000	فصل ششم، احداث حوضچه های شیر	06
				1	0.8	150,000,000	150,000,000	0	فصل هفتم، نصب انشعابها	07
			8	18	46.7	8,709,721,200	367,800,000	8,341,921,200	فصل هشتم، عملیات خاکریزی و مرمت نوار حفاری	08
				3	0.1	24,137,000	1,500,000	22,637,000	فصل نهم، کارهای فولادی	09
				3	0.2	46,310,400	0	46,310,400	فصل دهم، کارهای بتنی و قالب بندی	10
			1	5	6.2	1,165,629,050	0	1,165,629,050	فصل یازدهم، حمل و نقل	11
			1	13	4.4	814,000,000	814,000,000	0	فصل دوازدهم، تهیه لوله های چدن (داکتیل)، اتصالی ها و متعلقات	12

بنای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.




جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب خر فصل

موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شورک صنعتی سپهرآباد شهرضا
نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴
مبلغ به ریال

شرح	توصیف	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف های که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			ردیف های پایه	فصل	شماره
						جمع (پایه و غیر پایه)	جمع (پایه و غیر پایه)	جمع (پایه و غیر پایه)			
			1	17	9.0	1,680,250,000	1,641,000,000	39,250,000	فصل چهاردهم - تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت اتصالی ها و متعلقات	14	19
			16	78	100	18,650,207,250	5,874,330,600	12,775,876,650	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 5/5

تاریخ گزارش: 1405/04/02

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل


موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپیدآباد شهرضا

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشت: انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۴

شرح	تخفیف	انواع	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف حالی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد نسبت به برآورد رشت	برآورد فصل			ردیف مقایسه	فصل	شماره
							جمع (بایه و غیر بایه)	ردیف مقایسه	ردیف مقایسه			
					1	0.8	47,700,000	0	47,700,000	فصل دوم. لوله های چدنی نشکن (داکتیل)	02	20
					2	2.5	155,700,000	50,000,000	105,700,000	فصل سوم. لوله های پلی اتیلن	03	21
				4	10	68.2	4,210,164,500	515,141,500	3,695,023,000	فصل چهارم. شیرها	04	22
				4	5	28.0	1,726,820,000	1,000,000,000	726,820,000	فصل ششم. انشعاب ها	06	23
					1	0.2	11,718,000	0	11,718,000	فصل یازدهم. عملیات خاکریز و مرمت نوار حفاظی	11	24
					1	0.4	25,245,000	0	25,245,000	فصل شانزدهم. لوله های فولادی اتصال مکانیکی	16	25
				8	20	100	6,177,347,500	1,565,141,500	4,612,206,000	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



صفحه: 1/1	جدول 4: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
تاریخ گزارش: 1405/04/02	موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا
	محل اجرا: شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا
(مبلغ به ریال)	نام دستگاه اجرایی:

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		2/00	738,526,400	برآورد	ابنیه
				پیشنهاد	
		0/41	150,764,000	برآورد	تجهیزات آب و فاضلاب
				پیشنهاد	
		50/56	18,650,207,250	برآورد	شبکه توزیع آب
				پیشنهاد	
		16/75	6,177,347,500	برآورد	انتقال و توزیع آب روستایی
				پیشنهاد	
		3/52	1,300,000,000	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		26/76	9,870,459,012	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		100/00	36,887,304,162	برآورد	جمع
				پیشنهاد	



جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: 1/1


جدول 5. تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: 1405/04/02

موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)



صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/04/02	جدول 6. تجزیه بهای هزینه بالاسری
موضوع کار: اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا عنوان طرح: آب عنوان پروژه: 114 - شبکه توزیع آب نام دستگاه اجرایی:	



الزامات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن

❖ بعد از اتمام حفاری ترانشه و قبل از لوله گذاری کناره های ترانشه به جهت عدم ریزش خاک و سنگ به داخل ترانشه در هنگام لوله گذاری می بایست تمیز و پاکسازی گردد. لازم بذکر است لوله گذاری می بایست به موازات حفاری انجام گرفته به نحوی که حداکثر طول ترانشه حفاری شده جلوتر از لوله گذاری بیشتر از 800 متر نباشد.

❖ عملیات جوشکاری لوله در داخل ترانشه انجام گیرد و از جوشکاری لوله بیرون ترانشه و انتقال به داخل ترانشه که باعث آسیب دیدن بدنه لوله می شود پرهیز گردد.

❖ با استفاده از وسایل مناسب (اسکرابر) سطح خارجی لوله تا محل علامت زده لایه برداری گردد.

❖ 4- سطح لایه برداری شده لوله با مواد مناسب (الکل یا ایزوپروپانول) تمیز گردد.

❖ به جهت تثبیت لوله در هنگام جوشکاری و نیز رعایت همراسا بودن لوله های متصل شده از نگهدارنده (فک) استفاده گردد.

❖ با توجه به مشخصه برق مورد نیاز از نظر ولتاژ، زمان جوش و نیز زمان سرد شدن جوش طبق اطلاعات درج شده روی کوپلر کنترل های لازم بعمل آید. حفاظت از کوپلر در زمان جوشکاری در شرایط وزش باد و ... الزامی می باشد. لازم بذکر است عملیات جوشکاری بلافاصله بعد از لایه برداری و تمیز کاری سطح لوله می بایست انجام شده و نباید بین لایه برداری و جوشکاری فاصله بیفتد.

❖ لوله گذاری می بایست در آکس ترانشه انجام شده و جهت تثبیت لوله قبل از ماسه ریزی از گونی پر شده با ماسه خاکدار یا خاک سرند شده محل استفاده گردد.

❖ آزمایش هیدرواستاتیک لوله طبق بند 2-6-17 نشریه 303 بعد از تکمیل ماسه ریزی روی لوله و مهار نمودن اصولی لوله انجام پذیرد و تنها محل های کوپلر، جهت کنترل عدم نشتی می بایست خالی بماند.

لازم بذکر است بهیچ عنوان نمی بایست بدون انجام تست فشار ترانشه پرسازی گردد و ارائه فرم کنترل عملیات آزمایش هیدرواستاتیک که به تایید دستگاه نظارت رسیده به همراه صورت وضعیت های ارسالی الزامی می باشد.




برنامه زمانبندی کلی پروژه
اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سپهرآباد


ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	
					تجهیز کارگاه
					جانمایی مسیر
					خرید لوله و اتصالات و شیر آلات
					اجرای خط و پرسازی
					نصب انشعابات
					ترمیم ترانشه و آسفالت
					رفع نواقص
					برچیدن کارگاه و تحویل موقت

م. ا. سپهرآباد






Hydrant




FORMWORK PLAN

FORMWORK PLAN



SECTION A-A



SECTION B-B

ساخته

توصیه می شود که دیوارها با بلوک بتنی تو پر اجرا گردد و در سقف یک حفره جهت نصب در منهول قرار داده شود.
سقف حوضچه ترجیحا از دال بتنی پیش ساخته با درب منهول چدنی توصیه می گردد.

لیست سازندگان شیرآلات و متعلقات چدنی و.... (vendor list):

شیرآلات و متعلقات چدنی و فولادی : میراب-مکانیک آب -هفت تیر-نهراب -آبرسان طلوع مهر-
موج آب اردستان

لوله پلی اتیلن : کشاورز - سپاهان پویه - میراب - آب لوله - PFP

لوله فولادی گالوانیزه : لوله سازی اهواز - ایران اسپیرال - لوله سازی سدید - لوله سازی ساوه - کالوپ

کوپلر الکتروفیوژن : تکاب - انهار صنعت کرمان - سپید نام زاگرس

لوله چدن : هامون نایژه - لوله سازی ایران

مشخصات فنی :

- ۱- کلیه متعلقات چدنی از نوع چدن داکتیل با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی ۲۰۰ میکرون بوده که هزینه آن در صورتی که ردیف مشخص تعریف نشده باشد از ردیف ۰۲۰۲۰۱ فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی پرداخت می گردد. در هر حال هیچگونه اضافه بهایی بابت پوشش رنگ یا داکتیل بودن برای کلیه متعلقات چدنی پرداخت نمی گردد و پیمانکار می بایست در قیمت خود منظور نماید.
- ۲- کلیه متعلقات فولادی گالوانیزه اعم از زانو و... در صورتی که ردیف مشخص تعریف نشده باشد از ردیف ۱۶۰۲۰۱ فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی پرداخت می گردد، در هر حال بابت پوشش گرم گالوانیزه هیچ ک.نه اضافه بهایی برای متعلقات و اتصالات فولادی پرداخت نمی گردد و پیمانکار می بایست در قیمت خود منظور نماید.
- ۳- مواد اولیه تولید لوله پلی اتیلن از نوع خود رنگ از پتروشیمی جم یا سازند می بایست باشد.
- ۴- تامین محل استراحت و سه وعده غذای بازرس تولید لوله بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۵- در صورتی که تامین لوله های پلی اتیلن بر عهده کارفرما باشد، پیمانکار جهت تحویل لوله ها از محل انبار شهرک صنعتی جی موظف به ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ ۲۰ درصد بر اضافه ارزش لوله طبق فصل ۱۴ فهرست بها شبکه توزیع آب می باشد.
- ۶- پیمانکار موظف می باشد نسبت به انجام تست فشار هیدرواستاتیک و همچنین تست کرش مخصوص کوپلر های الکتروفیوژن اقدام نموده و از این بابت هزینه ای پرداخت نخواهد شد.



الزامات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن

- ۱- بعد از اتمام حفاری ترانشه و قبل از لوله گذاری لبه های ترانشه به جهت عدم ریزش خاک و سنگ به داخل ترانشه در هنگام لوله گذاری می بایست تمیز و پاکسازی گردد. لازم بذکر است لوله گذاری می بایست به موازات حفاری انجام گرفته به نحوی که حداکثر طول ترانشه حفاری شده جلوتر از لوله گذاری بیشتر از ۸۰۰ متر نباشد.
- ۲- عملیات جوشکاری لوله در داخل ترانشه انجام گرفته و از جوشکاری لوله بیرون ترانشه و انتقال به داخل ترانشه که باعث آسیب دیدن بدنه لوله می شود پرهیز گردد.
- ۳- با استفاده از وسایل مناسب (اسکرابر) سطح خارجی لوله تا محل علامت زده لایه برداری گردد.
- ۴- سطح لایه برداری شده لوله با مواد مناسب (الکل یا ایزوپروپانول) تمیز گردد.
- ۵- به جهت تثبیت لوله در هنگام جوشکاری و نیز رعایت همراستا بودن لوله های متصل شده از نگهدارنده (فک) استفاده گردد.
- ۶- با توجه به مشخصه برق مورد نیاز از نظر ولتاژ، زمان جوش و نیز زمان سرد شدن جوش طبق اطلاعات درج شده روی کوپلر کنترل های لازم بعمل آید. حفاظت از کوپلر در زمان جوشکاری در شرایط وزش باد و ... الزامی می باشد.
- لازم بذکر است عملیات جوشکاری بلافاصله بعد از لایه برداری و تمیز کاری سطح لوله می بایست انجام شده و نباید بین لایه برداری و جوشکاری فاصله بیفتد.
- ۷- لوله گذاری می بایست در آکس ترانشه انجام شده و جهت تثبیت لوله قبل از ماسه ریزی از گونی پر شده با ماسه خاکدار یا خاک سرند شده محل استفاده گردد.
- ۸- آزمایش هیدرواستاتیک لوله طبق بند ۲-۶-۱۷ نشریه ۳۰۳ بعد از تکمیل ماسه ریزی روی لوله و مهار نمودن اصولی لوله انجام پذیرد و تنها محل های کوپلر، جهت کنترل عدم نشتی می بایست خالی بماند.
- لازم بذکر است بهیچ عنوان نمی بایست بدون انجام تست فشار ترانشه پرسازی گردد و ارائه فرم کنترل عملیات آزمایش هیدرواستاتیک که به تایید دستگاه نظارت رسیده به همراه صورت وضعیت های ارسالی الزامی می باشد.
- ۹- جهت باز نمودن و ریشه کردن لوله های پلی اتیلن ، استفاده از خرک رول بازکن لوله روی ترانشه الزامی بوده و به هیچ عنوان پیمانکار مجاز به استفاده از تراکتور و وسایل مشابه و باز کردن لوله ها روی آسفالت نمی باشد.

تجهیزات

