

نام پروژه یا موضوع کار : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

نام دستگاه نظارت :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

با احتساب تعدیل : بلی - سه ماهه مینا :چهارم ۱۴۰۳ - سه ماهه جاری :چهارم ۱۴۰۴

مدت پروژه : فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۴

مبلغ پروژه :

۲۳'۴۷۴'۰۰۱'۳۱۴

ریال

ابنیه

تاسیسات برقی

تاسیسات مکانیکی

مساحت :

«ضرایب کلی برآوردی پروژه»

نام پروژه: دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مہندس مشاور :

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

دفترچه : ابنیه

حاصل تا ۱۴ رقم اعشار

بالاسری

صعوبت

طبقات

ارتفاع

منطقه ای

[illegible]

دفترچه : تاسیسات مکانیکی

حاصل تا ۱۴ رقم اعشار

بالاسری

صعوبت

طبقات

ارتفاع

منطقه ای

[illegible]

دفترچه : تاسیسات برقی

حاصل تا ۱۴ رقم اعشار

بالاسری

صعوبت

طبقات

ارتفاع

منطقه ای

[illegible]

« خلاصه متره »

کد مدرک :

نام پروژه :

نام دستگاه اجرایی:

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

کد پروژه :

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر		شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
	ملاحظات								

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲ - عملیات خاکی با دست

۱		۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱.۲ متر در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۹'۲۷۶'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۹۲۷'۶۰۰'۰۰۰
۲		۰۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۶'۰۳۵'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۶۰۳'۵۰۰'۰۰۰
۳		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۹۷۴'۰۰۰/۰	۴۰۰/۰۰	۳۸۹'۶۰۰'۰۰۰
۴		۰۲۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۴۵۷'۵۰۰/۰	۴۰۰/۰۰	۱۸۳'۰۰۰'۰۰۰
۵		۰۲۰۶۰۱	آب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۸۸'۵۰۰/۰	۱۱۰/۰۰	۹'۷۳۵'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲'۱۱۳'۴۳۵'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۶		۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۴۷'۰۰۰/۰	۳۱۰/۰۰	۴۵'۵۷۰'۰۰۰
۷		۰۳۰۲۰۲	اضافه بهایه ردیف ۰۳۰۱۰۵، در صورتی که در حین عملیات کندن زمین در زمین سنگی با بولدوزر لزوماً از چکش هیدرولیکی استفاده گردد.	مترمکعب	۷۱۶'۵۰۰/۰	۵/۰۰	۳'۵۸۲'۵۰۰
۸		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۱۰'۵۰۰/۰	۳۱۰/۰۰	۶۵'۲۵۵'۰۰۰
۹		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۸'۱۲۰/۰	۱'۲۴۰/۰۰	۱۰'۰۶۸'۸۰۰
۱۰		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۴۱'۵۰۰/۰	۲'۹۴۵/۰۰	۱۲۲'۲۱۷'۵۰۰

جمع فصل بریال : ۲۴۶'۶۹۳'۸۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۱۱		۰۴۰۱۰۱	سنگ چینی در کف با سنگ قلوه.	مترمکعب	۶'۸۲۶'۰۰۰/۰	۵۵/۰۰	۳۷۵'۴۳'۰۰۰
۱۲		۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۱۵'۳۰۹'۰۰۰/۰	۳۵/۰۰	۵۳۵'۸۱۵'۰۰۰
۱۳		۰۴۰۲۰۶	بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۱۷'۰۴۹'۰۰۰/۰	۱۷۰/۰۰	۲'۸۹۸'۳۳'۰۰۰
۱۴		۰۴۰۳۰۸	اضافه بها به هر نوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که در انحناء، انجام شود.	مترمکعب	۱'۶۶۹'۰۰۰/۰	۲۰۵/۰۰	۳۴۲'۱۴۵'۰۰۰
۱۵		۰۴۰۳۱۳	نماسازی با سنگ لایه لایه (تخته ای) به ضخامت حداقل ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴'۲۲۴'۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۶۳۳'۶۰۰'۰۰۰
۱۶		۰۴۰۳۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۳۱۳، در صورتی که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع	۲'۰۷۴'۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۳۱۱'۱۰۰'۰۰۰
۱۷		۰۴۰۵۰۷	تهیه، حمل و ریختن مصالح فیلتر، به انضمام پخش و تسطیح آنها.	مترمکعب	۷'۱۰۵'۰۰۰/۰	۳۶۰/۰۰	۲'۵۵۷'۸۰۰'۰۰۰
۱۸		۰۴۰۵۰۸	اضافه بها به ردیف های ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۵۰۷، در صورت کوبیدن مصالح ریخته شده در ضخامت های لازم.	مترمکعب	۱'۰۷۵'۰۰۰/۰	۳۶۰/۰۰	۳۸۷'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۸'۰۴۱'۲۲۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۱۹		۰۷۰۱۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۱۴'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۲۰'۷۰۰'۰۰۰
----	--	--------	--	---------	-----------	-------	------------

۲۰'۷۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۸ - بتن درجا

۲۰		۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، بامقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۹'۵۳۵'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۹۷'۶۷۵'۰۰۰
۲۱		۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۴۵'۵۰۰/۰	۵/۰۰	۷۲۷'۵۰۰
جمع فصل بریال : ۹۸'۴۰۲'۵۰۰							

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۹ - کارهای فولادی سنگین

۲۲		۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم.	کیلوگرم	۶۴۲'۵۰۰/۰	۱۲۵/۰۰	۸۰'۳۱۲'۵۰۰
----	--	--------	--	---------	-----------	--------	------------

جمع فصل بریال :	۸۰'۳۱۲'۵۰۰
-----------------	------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

۲۳		۱۱۰۵۰۳	دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳'۱۰۰'۰۰۰/۰	۴۵/۰۰	۱۳۹'۵۰۰'۰۰۰
۲۴		۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۵'۲۰۲'۰۰۰/۰	۵۵/۰۰	۲۸۶'۱۱۰'۰۰۰
				جمع فصل بریال : ۴۲۵'۶۱۰'۰۰۰			

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۲۵		۱۳۰۱۰۱	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر.	مترمربع	۶۲۸'۵۰۰/۰	۱۲۵/۰۰	۷۸'۵۶۲'۵۰۰
----	--	--------	---------------------------------------	---------	-----------	--------	------------

۷۸'۵۶۲'۵۰۰	جمع فصل بریال :
------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۲۶		۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قابسازی فولادی کف پله‌ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۵۶۶'۰۰۰/۰	۹۶۰/۰۰	۵۴۳'۳۶۰'۰۰۰
----	--	--------	--	---------	-----------	--------	-------------

جمع فصل بریال :	۵۴۳'۳۶۰'۰۰۰
-----------------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۲۷		۱۸۰۳۰۶	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱'۶۷۱'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۶۶'۸۴۰'۰۰۰
۲۸		۱۸۰۳۱۰	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱'۴۷۰'۰۰۰/۰	۱۷۵/۰۰	۲۵۷'۲۵۰'۰۰۰
				جمع فصل بریال :			
				۳۲۴'۰۹۰'۰۰۰			

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۲۹		۲۲۰۵۲۵	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت هلویی تایباد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸'۴۲۰'۰۰۰/۰	۵۵/۰۰	۴۶۳'۱۰۰'۰۰۰
۳۰		۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۵۵۸'۵۰۰/۰	۱۹/۰۰	۱۰'۶۱۵'۰۰۰
۳۱		۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای گرانیت برای سطوح قائم.	مترمربع	۸۷۹'۵۰۰/۰	۵۵/۰۰	۴۸'۳۷۲'۵۰۰
۳۲		۲۲۰۶۰۴	اضافه بها به ردیفهای سنگ کاری قائم در صورتی که سطح کار دارای انحنا باشد.	مترمربع	۱'۱۲۶'۰۰۰/۰	۱۹/۰۰	۲۱'۳۹۴'۰۰۰
۳۳		۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگهای پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۴۸۳'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۴۸'۳۰۰'۰۰۰
۳۴		۲۲۰۶۱۵	پخشیدن یا تعبیه چفت در لبه سنگهای پلاک از نوع گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۲۴۲'۵۰۰/۰	۲۳۵/۰۰	۵۶'۹۸۷'۵۰۰
۳۵		۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۹۳'۵۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۱۹'۳۵۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۶۶۸'۱۱۵'۵۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری

۳۶		۲۳۱۰۰۶	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی از جنس پلی اتیلن در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.	کیلوگرم	۳'۱۹۱'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۹۵'۷۳۰'۰۰۰
۳۷	*ع	۲۳۱۲۰۱	تهیه، حمل و نصب لایه عایق ژئوممبران سبک به ضخامت ۱.۵ میلیمتر و عرض ۵ متر	متر مربع	۷'۳۰۰'۰۰۰/۰	۲۵۰/۰۰	۱'۸۲۵'۰۰۰'۰۰۰

۱'۹۲۰'۷۳۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
---------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۵- رنگ آمیزی

۳۸		۲۵۰۱۰۱	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی با سمباده یا برس سیمی.	مترمربع	۲۶۵'۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۲'۶۵۵'۰۰۰
۳۹		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۶'۸۵۰'۰۰۰
				جمع فصل بریال : ۱۹'۵۰۵'۰۰۰			

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی

۴۰		۰.۱۷۴۰۴	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۵ سانتی متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات.	عدد	۱۵'۷۵۲'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۷۸'۷۶۰'۰۰۰
----	--	---------	--	-----	--------------	------	------------

جمع فصل بریال :	۷۸'۷۶۰'۰۰۰
-----------------	------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۴ - چراغهای فضای آزاد

۴۱		۰۴۱۴۰۱	چراغ پارکی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۴۵'۴۷۴'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۲۲۷'۳۷۰'۰۰۰
۴۲	*	۰۴۱۵۰۷	تعویض چراغهای ال ای دی پایه های پارکی	عدد	۳۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال :	۵۲۷'۳۷۰'۰۰۰
-----------------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۵ - چراغهای مخصوص

۴۳		۰۵۲۸۱۹	نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، دارای شار نوری ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۹'۲۹۹'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۳۹۲'۹۹۰'۰۰۰
----	--	--------	---	-----	--------------	-------	-------------

۳۹۲'۹۹۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
-------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۷ - کابل‌های فشار ضعیف

۴۴		۰۷۰۳۰۲	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۲.۵ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۸۹۰'۵۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۸۹۰'۵۰۰'۰۰۰
۴۵		۰۷۰۳۰۳	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۴ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱'۳۲۵'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۱۳۲'۵۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال :	۲۲۱'۵۵۰'۰۰۰
-----------------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۳ - لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)

۴۶		۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار، با لوله PVC، ۱۳.۵ Pg.	مترطول	۴۱۱'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۲۰'۵۵۰'۰۰۰
----	--	--------	---------------------------------------	--------	-----------	-------	------------

۲۰'۵۵۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - لوله های فولادی

۴۷		۰۱۰۱۰۱	لوله فولادی سیاه درز دار، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).	مترطول	۱'۸۴۳'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۸'۴۳۰'۰۰۰
۴۸		۰۱۰۱۰۳	لوله فولادی سیاه درزدار، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ).	مترطول	۲'۴۳۸'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۴۸'۷۶۰'۰۰۰

جمع فصل بریال :	۶۷'۱۹۰'۰۰۰
-----------------	------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۳ - لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن

۴۹		۰.۳.۳۰.۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۲'۲۱۸'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۴۴'۳۶۰'۰۰۰
۵۰		۰.۳.۴۰.۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۶۰ میلیمتر و فشار کار ۴ بار.	مترطول	۳'۰۵۰'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۱۵۲'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۱۹۶'۸۶۰'۰۰۰							

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۴ - لوله های پلی اتیلن

۵۱		۰۴۰۲۰۱	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر.	مترطول	۱'۱۶۱'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۳'۲۲۰'۰۰۰
۵۲		۰۴۰۲۰۲	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	مترطول	۱'۷۱۹'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۸۵'۹۵۰'۰۰۰
۵۳		۰۴۰۲۰۴	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر.	مترطول	۳'۰۸۶'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۶۱'۷۲۰'۰۰۰

جمع فصل بریال :	۱۷۰'۸۹۰'۰۰۰
-----------------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۷ - شیرها

۵۴		۰۷۰۱۰۱	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).		عدد	۴۵۶۱۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۴۵۶۱۰۰۰۰
----	--	--------	--	--	-----	-----------	-------	----------

جمع فصل بریال :	۴۵۶۱۰۰۰۰
-----------------	----------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۹ - لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۵۵		۲۹۱۱۰۶	کفشوی آب باران چدنی با کلاhek آشغالگیر به قطر نامی ۶ اینچ.	عدد	۲۰۷۶۳۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۲۷۰۶۳۰۰۰۰
----	--	--------	--	-----	------------	-------	-----------

۲۷۰۶۳۰۰۰۰	جمع فصل بریال :
-----------	-----------------

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۲	عملیات خاکی با دست	۲'۱۱۳'۴۳۵'۰۰۰		۲'۱۱۳'۴۳۵'۰۰۰
۲	۳	عملیات خاکی با ماشین	۲۴۶'۶۹۳'۸۰۰		۲۴۶'۶۹۳'۸۰۰
۳	۴	عملیات بنایی با سنگ	۸'۰۴۱'۲۲۰'۰۰۰		۸'۰۴۱'۲۲۰'۰۰۰
۴	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۲۰'۷۰۰'۰۰۰		۲۰'۷۰۰'۰۰۰
۵	۸	بتن درجا	۹۸'۴۰۲'۵۰۰		۹۸'۴۰۲'۵۰۰
۶	۹	کارهای فولادی سنگین	۸۰'۳۱۲'۵۰۰		۸۰'۳۱۲'۵۰۰
۷	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۴۲۵'۶۱۰'۰۰۰		۴۲۵'۶۱۰'۰۰۰
۸	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۷۸'۵۶۲'۵۰۰		۷۸'۵۶۲'۵۰۰
۹	۱۶	کارهای فولادی سبک	۵۴۳'۳۶۰'۰۰۰		۵۴۳'۳۶۰'۰۰۰
۱۰	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۳۲۴'۰۹۰'۰۰۰		۳۲۴'۰۹۰'۰۰۰
۱۱	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۶۶۸'۱۱۵'۵۰۰		۶۶۸'۱۱۵'۵۰۰
۱۲	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۱'۹۲۰'۷۳۰'۰۰۰		۱'۹۲۰'۷۳۰'۰۰۰
۱۳	۲۵	رنگ آمیزی	۱۹'۵۰۵'۰۰۰		۱۹'۵۰۵'۰۰۰

جمع: ۱۴'۵۸۰'۷۳۶'۸۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۴'۵۸۰'۷۳۶'۸۰۰

۸۷۴'۸۴۴'۲۰۸ ضریب منطقه ای ۶/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۱۵'۴۵۵'۵۸۱'۰۰۸

۴'۶۳۶'۶۷۴'۳۰۲ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۲۰'۰۹۲'۲۵۵'۳۱۰

۸۰۳'۶۹۰'۲۱۲ اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه:

جمع کل بریال: ۲۰'۸۹۵'۹۴۵'۵۲۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۴	۱	لوله های فولادی	۶۷'۱۹۰'۰۰۰		۶۷'۱۹۰'۰۰۰
۱۵	۳	لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن	۱۹۶'۸۶۰'۰۰۰		۱۹۶'۸۶۰'۰۰۰
۱۶	۴	لوله های پلی اتیلن	۱۷۰'۸۹۰'۰۰۰		۱۷۰'۸۹۰'۰۰۰
۱۷	۷	شیرها	۴۵'۶۱۰'۰۰۰		۴۵'۶۱۰'۰۰۰
۱۸	۲۹	لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	۲۷'۶۳۰'۰۰۰		۲۷'۶۳۰'۰۰۰

جمع:

۵۰۸'۱۸۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۵۰۸'۱۸۰'۰۰۰

اضافه میشود: ۹/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۴۵'۷۳۶'۲۰۰

جمع: ۵۵۳'۹۱۶'۲۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱۶۶'۱۷۴'۸۶۰

جمع: ۷۲۰'۰۹۱'۰۶۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۲۸'۸۰۳'۶۴۲

جمع کل بریال: ۷۴۸'۸۹۴'۷۰۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۹	۱	چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۷۸'۷۶۰'۰۰۰		۷۸'۷۶۰'۰۰۰
۲۰	۴	چراغهای فضای آزاد	۲۲۷'۳۷۰'۰۰۰	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۵۲۷'۳۷۰'۰۰۰
۲۱	۵	چراغهای مخصوص	۳۹۲'۹۹۰'۰۰۰		۳۹۲'۹۹۰'۰۰۰
۲۲	۷	کابلهای فشار ضعیف	۲۲۱'۵۵۰'۰۰۰		۲۲۱'۵۵۰'۰۰۰
۲۳	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۲۰'۵۵۰'۰۰۰		۲۰'۵۵۰'۰۰۰

جمع:

۹۴۱'۲۲۰'۰۰۰

۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب:

۱'۲۴۱'۲۲۰'۰۰۰

اضافه میشود: ۹/۰۰٪ ضریب منطقه ای

۱۱۱'۷۰۹'۸۰۰

جمع: ۱'۳۵۲'۹۲۹'۸۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری

۴۰۵'۸۷۸'۹۴۰

جمع: ۱'۷۵۸'۸۰۸'۷۴۰

اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه: ۷۰'۳۵۲'۳۵۰

جمع کل بریال: ۱'۸۲۹'۱۶۱'۰۹۰

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه : دیوار حائل چایخانه پارک آبشار

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنیه ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰۶۰۰۰۰۰۰	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۱۴'۵۸۰'۷۳۶'۸۰۰	۸۷۴'۸۴۴'۲۰۸					۸۰۳'۶۹۰'۲۱۲		۲۰'۸۹۵'۹۴۵'۵۲۲
پیشنهادی									

نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات مکانیکی ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰۹۰۰۰۰۰۰	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۵۰۸'۱۸۰'۰۰۰	۴۵'۷۳۶'۲۰۰					۲۸'۸۰۳'۶۴۲		۷۴۸'۸۹۴'۷۰۲
پیشنهادی									

نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات برقی ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰۹۰۰۰۰۰۰	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۱'۲۴۱'۲۲۰'۰۰۰	۱۱۱'۷۰۹'۸۰۰					۷۰'۳۵۲'۳۵۰		۱'۸۲۹'۱۶۱'۰۹۰
پیشنهادی									

اقلام فاکتوری

۰

جمع کل به حروف : بیست و سه میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و یک هزار

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

۲۳'۴۷۴'۰۰۱'۳۱۴

و سیصد و چهارده ریال

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

برنامه زمانبندی اجرای دیوار حایل و محوطه جایخانه پارک آبشار شهر جدید دینالود

[illegible]

«پیوست شماره دو»

فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار»

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت‌های اجرایی، امضاکننده زیر متعهد می‌گردد، در تاریخ برای مشارکت در استعلام پروژه «دیوار حائل چایخانه پارک آبشار شهر جدید بینالود» کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است، به شرح زیر می‌باشد و با آگاهی از ظرفیت‌های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می‌باشد.

ردیف	نام پروژه	رشته	نام دستگام اجرایی طرف قرارداد	تاریخ ابلاغ قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مبلغ کارکرد قرارداد (ریال)	تاریخ تحویل موقت	ظرفیت پایدار رشته	مانده ظرفیت
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									

چنانچه سازمان برنامه و بودجه کشور ظرفیت آماده به کار مذکور را تأیید ننماید مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه برعهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می‌گردد.

پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۷۴۷۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

اظهاری نامه ظرفیت آماده به کار

از شرکت:

به : شرکت عمران شهر جدید بینالود

موضوع: اظهارنامه ظرفیت آزاد برای انجام پروژه

بدینوسیله اینجانب.....مدیرعامل/نماینده مجاز شرکت.....متعهد می‌شوم که

برای انجام پروژه این شرکت دارای ظرفیت آزاد

می‌باشم.

مهر امضای مجاز تمهید آور شرکت (مناقصه گر):

قرائت شد و مورد قبول است

((پیوست شماره سه))

باسمه تعالی

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع

مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای استعلام فوق را مردود و تضمین شرکت در استعلام را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده استعلام فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار، پیمان مربوطه را امضاء نماید و بر خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادی که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نمایند و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید، تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص کارفرما می‌باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود، چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و با تاخیر در آرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً اینکه پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که به مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می‌باشد.

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

تاریخ:

«پیوست شماره چهار»

اطلاعات مربوط به مشخصات شرکت

نام شرکت:	نام مدیر عامل شرکت:	شماره و تاریخ تاییدیه صلاحیت:
شماره ثبت:	شناسه ملی:	شکل (نوع) ثبتی شرکت:
نشانی ثبتی شرکت:	تاریخ ثبت شرکت:	کد پستی شرکت:

اسامی و مشخصات کلی اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسین شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در هیات مدیره یا شرکت	رشته / مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ مدرک	سابقه مفید (سال)		نمونه امضا
					کل	در این شرکت	
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
	مدیر عامل						
۱							
	بازرسین						
۱							
۲							

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

تاریخ:

«پیوست شماره پنج»

ردیف	اشخاص حقوقی	
۱	نام شرکت	
۲	نام مدیرعامل	
۳	شماره ثبت	
۴	تاریخ ثبت	
۵	محل ثبت	
۶	کد اقتصادی	
۷	شماره شناسایی در دارایی	
۸	شناسه ملی	
۹	صندوق پستی	
۱۰	کد پستی	
۱۱	آدرس شرکت	
۱۲	تلفن ثابت شرکت	
۱۳	تلفن همراه مدیرعامل	
۱۴	نام بانک و شماره حساب شرکت جهت صدور چک	
۱۵	شعبه شماره حساب قید شده	
۱۶	نام و تلفن نماینده شرکت	
۱۷	حیطه اختیارات نماینده	
۱۸	پست الکترونیک	
۱۹	وب سایت	

مدارک زیر حتماً ضمیمه گردد:

۱- تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا مجاز تعهدآور

۲- تصویر اساسنامه شرکت

۳- تصویر آخرین آگهی ثبت تغییرات (صاحبان امضا مجاز)

۴- تصویر گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاری

۵- گواهی امضا محضری صاحبان امضا مجاز

مهر امضای مجاز تعهد آور:

وزارت راه و شهر سازی
شرکت عمران شهر جدید بینالود
واحد فنی و اجرایی

جدول تجهیز پروژه

اجرای دیوار حایل و محوطه چایخانه پارک آبشار شهر جدید بینالود

شماره	نوع	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	بهای کل ریال
۴۲۰۱۰۱	اول	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مترمربع	۷۲۲,۲۷۷	۵۰	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
۴۲۰۱۰۲	اول	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۷۲۲,۲۷۷	۵۰	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
۴۲۰۱۰۳	اول	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	۱,۶۹۲,۸۳۷	۱۶	۲۷,۰۸۵,۳۸۶
۴۲۰۲۰۱	دوم	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۲۷,۰۸۵,۳۸۶	۱	۲۷,۰۸۵,۳۸۶
۴۲۰۲۰۲	دوم	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱۸,۰۵۶,۹۲۴	۱	۱۸,۰۵۶,۹۲۴
۴۲۰۳۰۱	اول	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	مترمربع	۱,۲۰۳,۷۹۵	۶۰	۷۲,۲۲۷,۶۹۶
۴۲۰۳۰۲	اول	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	مترمربع	۸,۱۲۵,۶۱۶	۲۰	۱۶۲,۵۱۲,۳۱۷
۴۲۰۳۰۳	دوم	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)	مقطوع	۱۰۸,۳۴۱,۵۴۴	۱	۱۰۸,۳۴۱,۵۴۴
۴۲۰۳۰۴	اول	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)	مقطوع	۳۶,۱۱۳,۸۴۸	۱	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
۴۲۰۳۰۵	اول	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما به دوربین های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما	مقطوع	۷۲,۲۲۷,۶۹۶	۱	۷۲,۲۲۷,۶۹۶
۴۲۰۳۰۶	دوم	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۳۶,۱۱۳,۸۴۸	۱	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
۴۲۰۴۰۴	اول	محوطه سازی.	مقطوع	۳۶,۱۱۳,۸۴۸	۱	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
۴۲۰۶۰۱	اول	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۷,۰۸۵,۳۸۶	۱	۲۷,۰۸۵,۳۸۶
۴۲۰۶۰۲	اول	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۷,۰۸۵,۳۸۶	۱	۲۷,۰۸۵,۳۸۶
۴۲۰۸۰۱	دوم	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۶۳,۱۹۹,۲۳۴	۱	۶۳,۱۹۹,۲۳۴
۴۲۰۹۰۳	سوم	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	مقطوع	۴۵,۱۴۲,۳۱۰	۱	۴۵,۱۴۲,۳۱۰
۴۲۱۳۰۱	دوم	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۳۶,۱۱۳,۸۴۸	۱	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
۴۲۱۳۰۲	سوم	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۳۶,۱۱۳,۸۴۸	۱	۳۶,۱۱۳,۸۴۸
		مجموع				
		۹۰۲,۸۴۶,۲۰۴				

قابل توجه پیمانکاران محترم (پیوست شماره دو موافقتنامه)

در اجرای مفاد بند 6 کلیات فهرست بهای سال 1404 (حمل مصالح) بدینوسیله فواصل حمل پیش بینی شده در برآوردهای پیوست اسناد این مناقصه را به شرح ذیل اعلام می دارد، لازم به توضیح است فواصل حمل ذیل الذکر مبنای پرداخت بوده و صورت جلسه فاصله های حمل تنظیم نخواهد شد، بدیهی است در صورت تغییر در موقعیت معادن و فاصله های حمل (کم یا زیاد شدن فاصله حمل) اضافه یا کاهش پرداختی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد و این جدول بعنوان بخشی از موافقت نامه به اسناد قرارداد پیوست می گردد. منتخبات خبضمیمه می شود: (ضمناً فواصل حمل درج شده در جدول ذیل حمل واقعی بوده و ضریب شنی 1/30 در آن اعمال شده است)

ردیف	نوع مصالح	فاصله حمل				توضیحات
		آسفالت (کیلومتر)	شنی (کیلومتر)	ساخته نشده (کیلومتر)	جمع کل فاصله حمل (کیلومتر)	
1	شن و ماسه بتن کمتر از 300	10	—	—	10	مورد تایید کارفرما
	ماسه	10	—	—	10	مورد تایید کارفرما
2	شن و ماسه بتن 300 و بیشتر	20	5	—	25	مورد تایید کارفرما
	ماسه	20	5	—	25	مورد تایید کارفرما
3	سیمان	98	—	—	98	مورد تایید کارفرما
4	آب	2/0	0/5	—	2/5	مورد تایید کارفرما
5	جدول و مصالح پش ساخته	70	5	—	75	مورد تایید کارفرما
6	آسفالت	30	—	—	30	مورد تایید کارفرما
7	مصالح سنگی آسفالت	10	—	—	10	مورد تایید کارفرما
8	قیر خالص - تانکر دوجداره و معمولی	300	—	—	300	مورد تایید کارفرما
9	بیس	25	—	—	25	مورد تایید کارفرما
10	ساب بیس	15	—	—	15	مورد تایید کارفرما
11	آهن آلات	450	—	—	450	مورد تایید کارفرما
12	میلگرد	75	—	—	75	مورد تایید کارفرما
13	انواع آجر و بلوک	30	—	—	30	مورد تایید کارفرما
14	سنگ قلوه	15	5	—	20	مورد تایید کارفرما
15	سنگ لاشه و تاوه	15	5	—	20	مورد تایید کارفرما
16	ماسه بادی	15	---	—	15	مورد تایید کارفرما
17	سنگ مالون	25	---	—	25	مورد تایید کارفرما
18	خاک حاصل از خاکبرداری جهت استفاده در خاکریز یا حمل به دپو	2	0/5	—	2/5	مورد تایید کارفرما
19	آهک ، گچ ، پودر سنگ	25	5	—	30	مورد تایید کارفرما
20	پوکه معدنی	25	5	—	30	مورد تایید کارفرما
21	خاک مازاد و نخاله	2	0.5	—	2/5	مورد تایید کارفرما

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تاریخ: