

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: لایروبی مخزن دوم ته نشینی فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
آبادان ۱

نام دستگاه اجرایی: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: راهداری ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰۷۰۰۰۰۰۰۰	ترافیک ۱/۰		صعوبت ۱/۰	۱/۰	بالاسری ۱/۴۱۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۱۷'۳۷۲'۴۴۷'۲۵۰	۱'۲۱۶'۰۷۱'۳۰۸					۷'۶۲۱'۲۹۲'۶۰۹	۱'۰۳۰'۰۰۰'۰۰۰		۲۷'۲۳۹'۸۱۱'۱۶۶
پیشنهادی										

اقلام فاکتوری	۰	جمع کل به حروف : بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و هشتصد و یازده هزار و صد و شصت و شش ریال	جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):	۲۷'۲۳۹'۸۱۱'۱۶۶
			جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):	

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه: لایروبی مخزن دوم ته نشینی فاضلاب تصفیه خانه نام دستگاه اجرایی: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان
فاضلاب شهرک صنعتی آبادان ۱

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۳	عملیات خاکی با ماشین	۹'۴۱۰'۵۱۴'۷۵۰		۹'۴۱۰'۵۱۴'۷۵۰
۲	۷	اندود و بندکشی	۶۵۸'۵۰۰'۰۰۰		۶۵۸'۵۰۰'۰۰۰
۳	۲۰	حمل و نقل	۷'۳۰۳'۴۳۲'۵۰۰		۷'۳۰۳'۴۳۲'۵۰۰

جمع: ۱۷'۳۷۲'۴۴۷'۲۵۰

جمع بدون ضرایب: ۱۷'۳۷۲'۴۴۷'۲۵۰

اضافه میشود: ۷/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۱'۲۱۶'۰۷۱'۳۰۸

جمع: ۱۸'۵۸۸'۵۱۸'۵۵۸

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۷'۶۲۱'۲۹۲'۶۰۹

جمع: ۲۶'۲۰۹'۸۱۱'۱۶۷

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۱'۰۳۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع کل بریال: ۲۷'۲۳۹'۸۱۱'۱۶۷

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه : لایروبی مخزن دوم ته نشینی فاضلاب تصفیه نام دستگاه اجرایی : شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان
خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان ۱

کد پروژه :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۱		۰.۳۴۲.۱	لجن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۴۹۶'۰۰۰/۰	۱۱'۹۹۲/۵۰	۵'۹۴۸'۲۸۰'۰۰۰
۲		۰.۳۴۹.۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن) یا خاکهای توده شده و تخلیه آن (صرفاً برای یک بار).	مترمکعب	۲۵۶'۵۰۰/۰	۱۱'۹۹۲/۵۰	۳'۰۷۶'۰۷۶'۲۵۰
۳		۰.۳۵۰.۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در محل های تعیین شده دیو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۳۲'۲۰۰/۰	۱۱'۹۹۲/۵۰	۳۸۶'۱۵۸'۵۰۰

جمع فصل بریال : ۹'۴۱۰'۵۱۴'۷۵۰

۷ - اندود و بندکشی

۴		۰.۷۰۱.۴	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۱:۳.	مترمربع	۲'۱۹۵'۰۰۰/۰	۳۰۰/۰۰	۶۵۸'۵۰۰'۰۰۰
---	--	---------	--	---------	-------------	--------	-------------

جمع فصل بریال : ۶۵۸'۵۰۰'۰۰۰

۲۰ - حمل و نقل

۵		۲۰۱۵.۶	حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)	مترمکعب - کیلومتر	۴۰'۶۰۰/۰	۱۷۹'۸۸۷/۵۰	۷'۳۰۳'۴۳۲'۵۰۰
---	--	--------	---	-------------------	----------	------------	---------------

جمع فصل بریال : ۷'۳۰۳'۴۳۲'۵۰۰

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۶	ع*	۹۹۰۱۰.۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. (نوع اول)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۷	ع*	۹۹۰۲۰.۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۸	ع*	۹۹۰۳۰.۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹	ع*	۹۹۰۳۰.۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان. (نوع دوم)	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۰	ع*	۹۹۰۴۰.۳	تامین و تجهیز ساختمان های عمومی، بجز ساختمان های مسکونی و اداری و دفاتر کار. (نوع اول)	مقطوع	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۱	ع*	۹۹۱۳۰.۱	بیمه تجهیز کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۲	ع*	۹۹۱۳۰.۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۰۳۰'۰۰۰'۰۰۰

« ریز متره »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴

موقعیت : لجن برداری

نام پروژه : لایروبی مخزن دوم ته نشینی فاضلاب تصفیه خانه نام دستگاه اجرایی : شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان
فاضلاب شهرک صنعتی آبادان ۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۳۴۲۰۱	لجن برداری		۱/۰۰	۶۵/۰۰	۴۵/۰۰	۴/۱۰		۱۱°۹۹۲/۵۰	۱۱°۹۹۲/۵۰	مترمکعب ۱۱°۹۹۲/۵۰ ابعاد مطابق با احجام نقشه برداری شده از مخزن مشتبّه شماره ۱ می باشد
۱-۱	مخزن ته نشینی شماره ۲									
۰۳۴۹۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی و تخلیه							۱۱°۹۹۲/۵۰	۱۱°۹۹۲/۵۰	مترمکعب ۱۱°۹۹۲/۵۰
۲-۱										
۰۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری							۱۱°۹۹۲/۵۰	۱۱°۹۹۲/۵۰	مترمکعب ۱۱°۹۹۲/۵۰
۳-۱										
۲۰۱۵۰۶	حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)		۱۵/۰۰					۱۱°۹۹۲/۵۰	۱۷۹°۸۸۷/۵۰	مترمکعب - کیلومتر ۱۷۹°۸۸۷/۵۰ مصالح نامناسب یا [مازاد]
۴-۱										
۰۷۰۱۰۴	اندود سیمانی به ضخامت ۵ سانت		۱/۰۰					۳۰۰/۰۰	۳۰۰/۰۰	مترمربع ۳۰۰/۰۰ ابعاد تخریب حدودی می باشد و پس از لایروبی و با نظر کارفرما انجام میگیرد
۵-۱	مرمت قسمت های آسیب دیده کف و جداره های سیمانی مخزن پس از لایروبی کامل									

« ریز متره »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴

موقعیت : تجهیز کارگاه

نام پروژه : لایروبی مخزن دوم ته نشینی فاضلاب تصفیه خانه نام دستگاه اجرایی : شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

فاضلاب شهرک صنعتی آبادان ۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات								
۹۹۰۱۰۲	محل سکونت کارگران پیمانکار	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۱-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه غذای کارگران	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۲-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۹۹۰۳۰۳	غذای کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۴-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۹۹۰۳۰۶	HSE و ایمنی کارگاه	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۵-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۹۹۰۴۰۳	ساختمانهای عمومی غیرمسکونی، اداری	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۶-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۷-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	* ع					۱/۰۰	مقطوع	
۸-۱		۱/۰۰					۱/۰۰		
۸-۲									