

استعلام

این شرکت در نظر دارد نسبت به اجرای بازسازی پارکینگ و حیاط ساختمان شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی (مطابق شرح کار) از طریق پیمانکاران حقوقی یا حقیقی دارای صلاحیت در موضوع فوق اقدام نماید. لذا تقاضا دارد علاوه بر در نظر گرفتن کیفیت کالا و خدمات، حداقل قیمت پیشنهادی خود را با توجه به نکات و شرح خدمات زیر از طریق سامانه ستاد به این شرکت اعلام فرمائید.

- کلیه کسورات قانونی به غیر از ۱۰٪ ارزش افزوده بعهدہ پیشنهاد دهنده می باشد .
- شرکت کنندگان می توانند در صورت وجود هرگونه ابهام در این اسناد تا قبل از پایان ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد با این شرکت (شماره نمابر: ۰۸۶۳۴۰۲۱۵۱۱) مکاتبه نمایند .
- جهت هرگونه سؤال فنی با شماره تلفن ۰۸۶۳۲۲۴۴۱۴۸ داخلی ۲۰۱۳ آقای مهندس لطفی و جهت داشتن هرگونه سوال قراردادی داخلی ۲۰۰۷ آقای مهندس رضانی تماس حاصل فرمایید.

- آدرس بارگذاری پاسخ استعلام :

<https://www.setadiran.ir/setad/cms/home>

امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

*کلیه صفحات اسناد استعلام مهر و امضا شود و در سامانه بارگذاری گردد

شرح کار بازسازی پارکینگ و حیاط ساختمان شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی

شرح کار:

- ۱- جمع آوری موزائیک محوطه حیاط و پارکینگ به مترآژ ۱۴۲ متر مربع
- ۲- جمع آوری موزائیک کف پارکینگ ورودی به مترآژ ۳۵ متر مربع (ورودی ساختمان)
- ۳- برداشت نخاله و خاک مرده زیر موزائیک موجود
- ۴- اجرای شفته آهک، شیب بندی در بستر پارکینگ قبل از اجرای موزائیک
- ۵- جمع آوری ستون های موجود در پارکینگ مطابق نقشه با هماهنگی کارفرما
- ۶- اجرای فونداسیون و پارکینگ مسقف جدید مطابق نقشه های پیوست
- ۷- اجرای موزائیک ۴۰×۴۰ در محوطه حیاط و پارکینگ مسقف (فلزی) ۱۴۲ مترمربع
- ۸- اجرای سنگ یا موزائیک کف پارکینگ ورودی ساختمان به مترآژ ۳۵ مترمربع
- ۹- اجرای فونداسیون مطابق نقشه جهت پارکینگ جدید
- ۱۰- احداث پارکینگ جدید مطابق نقشه
- ۱۱- اجرای سنگ دیوار پارکینگ ورودی ساختمان به مترآژ ۶۰ مترمربع
- ۱۲- نصب ۲ عدد جک ریموتی جهت باز و بسته شدن دربها
- ۱۳- جمع آوری کانال کولر قدیمی از داخل حیاط و انتقال و نصب آن روی دیوار طبقه اول
- ۱۴- اجرای رنگ و ضد زنگ مطابق نظر کارفرما
- ۱۵- شاسی کشی با قوطی ۶۰×۸۰ به ضخامت ۳ میلی متر مطابق نقشه و نظر کارفرما
- ۱۶- اجرای بیس پلیت به ابعاد ۲۵×۲۵ به ضخامت ۸ میلی متر و قوطی ۱۰×۱۰ به ضخامت ۳ میلی متر جهت اسکلت
- ۱۷- ایجاد سایبان با قوطی ۴۰×۴۰ و ورق گالوانیزه جهت ۳ عدد کولر موجود در پشت بام
- ۱۸- اجرای ورق گالوانیزه جهت سقف پارکینگ جدید

ردیف	مشخصات	تعداد	واحد
۱	جمع آوری موزائیک محوطه حیاط و پارکینگ ورودی و همچنین برداشت نخاله و خاک مرده زیر موزائیک	۱۷۷	متر مربع
۲	جمع آوری ستون های موجود	۲	عدد
۳	اجرای فونداسیون و پارکینگ مسقف جدید (شاسی کشی با قوطی ۶۰*۸۰ به ضخامت ۳ میلی متر، اجرای بیس پلیت به ابعاد ۲۵*۲۵ به ضخامت ۸ میلی متر و قوطی ۱۰*۱۰ به ضخامت ۳ میلی متر جهت اسکلت، اجرای ورق گالوانیزه جهت سقف پارکینگ جدید، رنگ و ضد زنگ و)	۳۰	مترمربع
۴	اجرای شفته آهک، شیب بندی و همچنین اجرای موزائیک ۴۰*۴۰ در محوطه حیاط و پارکینگ ورودی	۱۷۷	مترمربع
۵	اجرای سنگ دیوار پارکینگ ورودی ساختمان	۶۰	مترمربع
۶	نصب ۲ عدد جک ریموتی جهت باز و بسته شدن دربها	۲	عدد
۷	ایجاد سایبان با قوطی ۴۰*۴۰ و ورق گالوانیزه جهت ۳ عدد کولر موجود در پشت بام	۱۰	مترمربع
۸	جمع آوری کانال کولر قدیمی از داخل حیاط و انتقال و نصب آن روی دیوار طبقه اول	۱	عدد

تعهدات پیمانکار:

- ۱- کلیه مصالح میبایست توسط پیمانکار مطابق قرارداد تهیه و قبل از حمل به تایید کارفرما و دستگاه نظارت برسد. (حمل مصالح و متریال موضوع قرارداد برعهده پیمانکار می باشد). پیمانکار ملزم به استفاده از بهترین متریال در اجرای پروژه می باشد.
- ۲- کلیه دیوار های پارکینگ ورودی میبایست قبل از اجرای سنگ (چیپینگ یا مضرس نمودن دیوار قبل از اجرا) شوند. همچنین اسکوپ نمودن تمامی سنگ ها الزامیست.

- ۳- موزائیک حیاط و پارکینگ با توجه به وضع موجود توسط پیمانکار جمع آوری و به محل تخلیه نخاله های ساختمانی (مورد تایید کارفرما) حمل گردد. لازم به ذکر است موزائیک های سالم در محل مورد نظر کارفرما جمع آوری گردد.
- ۴- تمامی اقلام و جزئیات لازم برای اجرای کامل موضوع قرارداد، حتی اگر در نقشه ها یا مشخصات فنی به صورت صریح ذکر نشده باشند، جزو تعهد پیمانکار محسوب می شوند.
- ۵- تهیه، حمل و جابجایی کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- جمع آوری، پاکسازی و حمل کلیه ضایعات و خاکهای حاصل از کنده کاری به عهده پیمانکار می باشد.
- ۷- تهیه کلیه ابزار کار - مواد و مصالح به عهده پیمانکار می باشد.
- ۸- ایاب و ذهاب و تهیه غذا به عهده پیمانکار می باشد.
- ۹- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی را رعایت کند و هر روز صبح مجوز کار را از دستگاه نظارت اخذ نماید. لازم به ذکر است با توجه به حساسیت موضوع و پیشگیری از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، پیمانکار می بایست بدون هیچگونه تعطیلی اجرای پروژه مذکور را در دستور کار خود قرار داده و ظرف ۴۰ روز تمامی فعالیت ها را به کارفرما تحویل نماید. در صورت وجود تاخیر، پیمانکار مشمول جریمه تاخیر خواهد شد.
- ۱۰- پیمانکار موظف است طی بازدید از مکانهای مورد نظر کاملاً موارد را بررسی نماید و با در نظر گرفتن وضعیت موجود، نسبت به برآورد کار اقدام نماید. بدیهی است پس از عقد قرارداد هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
- ۱۱- تمام مقادیر به صورت تقریبی می باشند. لذا هنگام بررسی صورت وضعیت نهایی پیمانکار، مقادیر واقعی و نصب شده در نظر گرفته خواهد شد.
- ۱۲- نظارت دستگاه ناظر رافع مسئولیت های پیمانکار نمی گردد.
- ۱۳- ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری الزامی می باشد. پیشنهاد دهنده قیمت می بایست قبل از ارائه قیمت از محل و نقشه های تهیه شده جهت اجرای پروژه بازدید به عمل آورد.
- ۱۴- دوره تضمین تمامی پروژه مذکور ۱۲ ماه (از زمان شروع تحویل موقت) می باشد.
- ۱۵- مدت اجرای تمامی پروژه مذکور ۴۰ روز از زمان ابلاغ برنده بودن می باشد.
- ۱۶- محل انجام پروژه ساختمان شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی می باشد.

برگ پیشنهاد قیمت

امضاکننده/ امضاکنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد و شرایط استعمال، فرم قرارداد، فرم تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد استعمال انجام در پیوست این برگ پیشنهاد قیمت و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد استعمال پیشنهاد می نمایم که کارهای موضوع استعمال را برای مدت بر اساس شرایط مندرج در اسناد و مدارک استعمال و قرارداد با احتساب هزینه های مربوطه مجموعاً به مبلغ (به حروف) ----- و (به عدد) ----- ریال انجام دهم.

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و این شرکت به عنوان برنده استعمال انتخاب گردد تعهد می نمایم که:
الف: اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک استعمال امضا نموده و همراه با تضمین انجام تعهدات حداکثر تا زمان امضا و مبادله قرارداد تسلیم نمایم.

ب: اطلاع کامل دارم که مبالغ قابل پرداخت بر مبنای خدمات انجام شده واقعی، مدت کارکرد واقعی آنها و قیمت های واحد مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ج: تأیید می نمایم که کلیه ضامنه و اسناد و مدارک استعمال جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

د: اطلاع کامل دارم که دستگاه استعمال گزار (کارفرما) الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها ندارد.

نام شرکت پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز تعهد آور و مهر شرکت پیشنهاد دهنده



جدول قیمت

ردیف	واحد	تعداد	مشخصات	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	متر مربع	۱۷۷	جمع آوری موزائیک محوطه حیاط و پارکینگ ورودی و همچنین برداشت نخاله و خاک مرده زیر موزائیک		
۲	عدد	۲	جمع آوری ستون های موجود		
۳	مترمربع	۳۰	اجرای فونداسیون و پارکینگ مسقف جدید (شاسی کشی با قوطی ۶۰*۸۰ به ضخامت ۳ میلی متر، اجرای بیس پلیت به ابعاد ۲۵*۲۵ به ضخامت ۸ میلی متر و قوطی ۱۰*۱۰ به ضخامت ۳ میلی متر جهت اسکلت، اجرای ورق گالوانیزه جهت سقف پارکینگ جدید، رنگ و ضد زنگ و)		
۴	مترمربع	۱۷۷	اجرای شفته آهک، شیب بندی و همچنین اجرای موزائیک ۴۰*۴۰ در محوطه حیاط و پارکینگ ورودی		
۵	مترمربع	۶۰	اجرای سنگ دیوار پارکینگ ورودی ساختمان		
۶	عدد	۲	نصب ۲ عدد جک ریموتی جهت باز و بسته شدن دربها		
۷	مترمربع	۱۰	ایجاد سایبان با قوطی ۴۰*۴۰ و ورق گالوانیزه جهت ۳ عدد کولر موجود در پشت بام		
۸	عدد	۱	جمع آوری کانال کولر قدیمی از داخل حیاط و انتقال و نصب آن روی دیوار طبقه اول		
قیمت کل بدون ارزش افزوده					

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
شماره نیاز: ۱۱۰۵۰۰۱۴۸۶۰۰۰۲۸



شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی (سهامی عام)

مشخصات شرکت :		
شناسه ملی:	نوع شرکت	شماره ثبت :
آدرس و شماره تلفن :		

* کلیه مطالب بدون احتساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ذکر شود.