Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	2.36	0.00	11.82	0.00	11.82
0+020.00	0.00	4.05	0.00	32.05	0.00	43.88
0+030.00	0.00	4.06	0.00	40.55	0.00	84.43
0+040.00	0.00	2.47	0.00	32.68	0.00	117.11
0+050.00	0.43	1.70	2.17	20.87	2.17	137.98
0+060.00	0.00	3.74	2.20	26.79	4.37	164.77
0+070.00	0.00	6.61	0.00	51.12	4.37	215.89
0+080.00	0.00	8.79	0.00	76.99	4.37	292.87
0+090.00	0.00	9.79	0.00	92.91	4.37	385.78
0+100.00	0.00	8.20	0.00	89.93	4.37	475.72
0+110.00	0.00	6.83	0.00	75.11	4.37	550.83
0+120.00	0.00	6.39	0.00	66.07	4.37	616.90
0+130.00	0.00	10.99	0.00	86.88	4.37	703.77
0+140.00	0.00	11.26	0.00	111.27	4.37	815.04
0+150.00	0.00	9.52	0.00	103.93	4.37	918.97
0+160.00	0.00	3.99	0.00	68.48	4.37	987.46
0+170.00	0.00	4.15	0.00	41.95	4.37	1029.40
0+180.00	0.00	6.72	0.00	54.36	4.37	1083.76
0+190.00	0.00	7.11	0.00	68.59	4.37	1152.34

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+200.00	0.00	3.98	0.00	54.97	4.37	1207.31
0+210.00	0.00	2.27	0.00	31.00	4.37	1238.32
0+220.00	0.00	4.43	0.00	33.25	4.37	1271.57
0+230.00	0.00	5.87	0.00	51.06	4.37	1322.63
0+240.00	0.00	4.36	0.00	49.50	4.37	1372.13
0+250.00	0.00	3.42	0.00	38.88	4.37	1411.01
0+260.00	0.00	5.61	0.00	46.70	4.37	1457.71
0+270.00	0.00	9.11	0.00	76.31	4.37	1534.02
0+280.00	0.75	2.64	3.72	59.19	8.10	1593.21
0+290.00	1.45	2.58	10.98	26.06	19.08	1619.27
0+300.00	1.39	5.09	14.28	38.03	33.36	1657.30
0+310.00	1.95	5.13	17.30	48.90	50.66	1706.20
0+320.00	2.75	3.92	23.50	45.24	74.16	1751.44
0+330.00	2.10	4.09	23.65	41.36	97.81	1792.80
0+340.00	0.57	8.36	12.90	64.66	110.71	1857.46
0+350.00	0.47	8.15	5.03	85.18	115.74	1942.64
0+360.00	0.76	6.81	6.18	74.82	121.92	2017.46
0+370.00	1.43	3.14	11.22	48.33	133.14	2065.78
0+380.00	0.08	4.04	7.88	34.03	141.02	2099.81
0+390.00	0.00	6.32	0.43	50.42	141.45	2150.24

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+400.00	0.09	5.21	0.45	57.67	141.90	2207.90
0+410.00	0.95	3.56	5.22	43.87	147.13	2251.78
0+420.00	0.23	4.41	5.91	39.87	153.04	2291.65
0+430.00	0.00	7.21	1.14	58.48	154.18	2350.13
0+440.00	0.92	4.37	4.47	59.72	158.65	2409.85
0+450.00	0.77	5.96	8.21	53.30	166.85	2463.15
0+460.00	0.68	6.67	7.12	64.23	173.97	2527.39
0+470.00	0.39	8.55	5.33	76.14	179.30	2603.53
0+480.00	0.35	10.73	3.70	96.42	183.00	2699.95
0+490.00	0.72	8.78	5.34	97.56	188.34	2797.51
0+500.00	0.23	10.30	4.66	96.96	193.00	2894.47
0+510.00	0.36	10.77	2.94	105.36	195.94	2999.83
0+520.00	1.56	10.95	9.56	108.59	205.50	3108.42
0+530.00	3.81	6.30	27.22	85.04	232.72	3193.46
0+540.00	5.46	3.07	47.15	45.88	279.86	3239.35
0+550.00	5.35	3.56	54.75	32.59	334.61	3271.94
0+560.00	3.31	5.43	43.29	44.96	377.90	3316.90
0+570.00	1.48	7.02	23.94	62.25	401.84	3379.15
0+580.00	0.05	6.54	7.73	67.12	409.57	3446.27
0+590.00	0.94	2.89	5.18	44.91	414.75	3491.18

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+600.00	1.74	0.74	13.52	17.96	428.27	3509.14
0+610.00	0.09	1.57	9.16	11.52	437.43	3520.66
0+620.00	0.00	3.07	0.45	23.19	437.87	3543.85
0+630.00	0.00	4.20	0.00	36.36	437.87	3580.21
0+640.00	0.00	5.61	0.00	49.16	437.87	3629.37
0+650.00	0.00	6.43	0.00	60.51	437.87	3689.88
0+660.00	0.00	7.91	0.00	71.96	437.87	3761.84
0+670.00	0.00	8.65	0.00	83.06	437.87	3844.91
0+680.00	0.00	6.19	0.00	74.59	437.87	3919.50
0+690.00	0.00	4.16	0.00	51.87	437.87	3971.37
0+700.00	0.23	1.24	1.18	26.65	439.06	3998.02
0+710.00	0.37	0.67	3.30	8.81	442.35	4006.83
0+720.00	0.25	1.57	3.11	11.22	445.46	4018.05
0+730.00	0.02	2.22	1.32	18.99	446.78	4037.04
0+740.00	0.00	3.21	0.08	27.17	446.86	4064.21
0+750.00	0.00	4.59	0.00	38.99	446.86	4103.20
0+760.00	0.00	6.54	0.00	55.65	446.86	4158.85
0+770.00	0.02	6.76	0.08	66.51	446.94	4225.36
0+780.00	0.13	6.06	0.74	62.35	447.68	4287.71
0+790.00	0.51	6.47	3.35	58.43	451.03	4346.14

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+800.00	0.36	6.43	4.39	63.89	455.42	4410.02
0+810.00	0.71	3.01	5.15	49.44	460.57	4459.46
0+820.00	0.21	2.80	4.41	30.18	464.98	4489.64
0+830.00	0.00	2.57	1.01	27.28	465.99	4516.92
0+840.00	0.00	4.20	0.00	34.90	465.99	4551.81
0+850.00	0.00	3.67	0.00	40.83	465.99	4592.65
0+860.00	0.00	2.31	0.00	29.93	465.99	4622.58
0+870.00	0.07	1.73	0.34	20.20	466.33	4642.78
0+880.00	0.04	1.36	0.52	15.43	466.84	4658.21
0+890.00	0.00	1.66	0.18	15.11	467.03	4673.32
0+900.00	0.00	1.76	0.00	17.77	467.03	4691.09
0+910.00	0.00	4.21	0.00	31.25	467.03	4722.34
0+920.00	0.00	3.73	0.00	40.13	467.03	4762.47
0+930.00	0.00	3.81	0.00	37.53	467.03	4800.00
0+940.00	0.00	2.56	0.00	31.02	467.03	4831.02
0+950.00	0.07	1.60	0.36	20.59	467.39	4851.60
0+960.00	0.07	0.83	0.75	12.02	468.13	4863.63
0+970.00	0.00	0.74	0.37	7.84	468.50	4871.47
0+980.00	0.00	1.23	0.00	9.89	468.50	4881.36
0+990.00	0.00	2.33	0.00	18.19	468.50	4899.55

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
1+000.00	0.00	3.04	0.00	27.34	468.50	4926.89
1+010.00	0.00	4.08	0.00	35.63	468.50	4962.52
1+020.00	0.00	6.01	0.00	48.90	468.50	5011.42
1+030.00	0.00	7.30	0.00	67.82	468.50	5079.24
1+040.00	0.00	11.02	0.00	91.64	468.50	5170.88
1+050.00	0.00	13.00	0.00	120.14	468.50	5291.02
1+060.00	0.00	14.07	0.00	135.44	468.50	5426.46
1+070.00	0.00	13.61	0.00	139.16	468.50	5565.62
1+080.00	0.00	13.57	0.00	138.55	468.50	5704.17
1+090.00	0.00	9.90	0.00	117.35	468.50	5821.52
1+100.00	0.00	7.11	0.00	85.02	468.50	5906.54
1+110.00	0.00	5.71	0.00	64.89	468.50	5971.43
1+120.00	0.00	5.45	0.00	56.82	468.50	6028.24
1+130.00	0.00	4.12	0.00	47.82	468.50	6076.06
1+140.00	0.06	2.87	0.31	34.95	468.81	6111.01
1+150.00	0.04	0.51	0.70	2.91	469.51	6113.92
1+160.00	0.00	6.44	0.25	26.77	469.75	6140.69
1+170.00	0.00	7.99	0.00	72.15	469.75	6212.85
1+180.00	0.00	6.68	0.00	73.30	469.75	6286.15
1+190.00	0.00	5.36	0.00	60.47	469.75	6346.62

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
1+200.00	0.00	5.33	0.00	53.42	469.75	6400.04
1+210.00	0.00	5.31	0.00	53.19	469.75	6453.24
1+220.00	0.00	6.85	0.00	60.81	469.75	6514.04
1+230.00	0.00	8.27	0.00	75.61	469.75	6589.65
1+240.00	0.00	8.79	0.00	86.20	469.75	6675.85
1+250.00	0.00	8.02	0.00	85.31	469.75	6761.16
1+260.00	0.00	6.28	0.00	72.51	469.75	6833.66
1+270.00	0.00	5.35	0.00	58.28	469.75	6891.94
1+280.00	0.00	5.82	0.00	58.69	469.75	6950.64
1+290.00	0.20	3.19	1.02	45.01	470.78	6995.65
1+300.00	0.82	1.28	5.24	21.46	476.02	7017.11
1+310.00	1.37	0.63	11.16	9.16	487.18	7026.26
1+320.00	1.82	0.65	16.22	6.11	503.40	7032.38
1+330.00	1.14	1.24	14.96	9.21	518.35	7041.59
1+340.00	0.49	1.26	8.17	12.51	526.52	7054.10
1+350.00	0.00	3.86	2.46	25.64	528.99	7079.73
1+360.00	0.00	5.50	0.00	46.83	528.99	7126.56
1+370.00	0.00	5.43	0.00	53.27	528.99	7179.84
1+380.00	0.00	7.86	0.00	66.09	528.99	7245.93
1+390.00	0.00	13.34	0.00	106.00	528.99	7351.93
1+400.00	0.00	14.02	0.00	136.79	528.99	7488.72

کارفرما:
اداره کل میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری
استان کرمانشاه
CLIENT

عنوان پروژه :
راه دسترسی منطقه نمونه گردشگری چشمه ریزه فاز۳

شماره طرح F.PROJ.NO.
شماره پروژه T.PROJ.NO.

مهندسین مشاور گاماسیاب
GAMASIAB CONSULTING ENGINEERS
(سهامی خاص)

SIGN. امضاء	DATE تاریخ	SIGN. امضاء	DATE تاریخ
		CHECKED	کنترل
			طراح DES. BY
			ترسیم DRAWN BY
	کمیته فنی		کنترل CHECK. BY
	کمیته فنی		تصویب APPROVED
			رشته: FIELD

عنوان نقشه :
جداول احجام عملیات خاکی
مسیرراه دسترسی

مقیاس: SCALE:
واحد: UNIT:
شماره نقشه: DWG-04