

شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان
معاونت بهره‌برداری - مجری پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی
پروژه عملیات اصلاح و نوسازی دیوار پیرامونی انبار مرکزی

شرایط خصوصی:

۱. کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.
۲. انجام عملیات توسط پیمانکار مطابق با نقشه و فهرست بهای پیوست می باشد.
۳. پیمانکار بایستی یک نفر را به عنوان مسئول HSE به کارفرما معرفی نماید و در طول عملیات در محل پروژه حضور داشته باشد.
۴. پیمانکار بایستی لیست نفرات اعم از سرپرست کارگاه و کارگران اجرایی را طی نامه ای به کارفرما اعلام نماید.
۵. مدت انجام عملیات از تاریخ ابلاغ به مدت یک ماه می باشد.
۶. پیمانکار بایستی قبل از شروع عملیات اجرایی، مسیر اجرای دیوار را با بازدید میدانی و نصب دوربین‌های نقشه برداری پیاده‌سازی و تایید کارفرما را اخذ کند.
۷. بتن کلیه اعضای سازه‌ای C40 باشد.
۸. پیمانکار بایستی قبل از اجرای هر مرحله تاییدیه کارفرما را اخذ و صورتجلسه را پیوست صورت وضعیت کند.
۹. کلیه قطعات فلزی با سیستم رنگ اپوکسی محافظت شوند.
۱۰. دستک ۴۵ درجه با ۴ ردیف سیم خاردار و یک لایه حلقوی اجرا می شود.
۱۱. درز کنترل ۱۲ عدد.
۱۲. هزینه کلیه آزمایشات از جمله تست بتون، کشش میلگرد و... به عهده پیمانکار است.
۱۳. آجر فله‌ای نبوده و نمونه مورد تایید کارفرما به صورت بسته‌بندی از کارخانه می باشد.
۱۴. تامین تابلوهای هشدار و بازدارنده ایمنی در محل پروژه، مسئولیت حوادث و هزینه‌های بیمه به عهده پیمانکار می باشد.
۱۵. بازدید از محل دیوار و بارگذاری صورت جلسه بازدید با کارفرما الزامی است. (شرط ورود)
۱۶. رتبه ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات یا نیرو الزامی است. (شرط ورود)
۱۷. تماس ۰۹۱۷۳۶۱۹۵۵۶