

نام پروژه یا موضوع کار : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی

نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

نام دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری - مجری اصلاح و بهینه سازی

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه :

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۴

مبلغ پروژه :

۲۴'۴۷۶'۹۵۲'۸۵۰

ریال

ابنیه

تاسیسات برقی

تاسیسات مکانیکی

مساحت :

ردیف	فهرست بهای رشته	سال	جمع			جمع با اعمال ضرایب	درصد ردیفهای غیرپایه به جمع کل ردیفها
			پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه		
۱	ابنیه	۱۴۰۴	۱۵'۵۰۸'۸۹۹'۹۵۴		۱۵'۵۰۸'۸۹۹'۹۵۴	۲۳'۶۱۶'۹۵۲'۸۵۰	
۲	تاسیسات برقی	۱۴۰۴					
۳	تاسیسات مکانیکی	۱۴۰۴					
	جمع		۱۵'۵۰۸'۸۹۹'۹۵۴		۱۵'۵۰۸'۸۹۹'۹۵۴		
	جمع کل					۲۳'۶۱۶'۹۵۲'۸۵۰	
	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه					۸۶۰'۰۰۰'۰۰۰	
	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار					۲۴'۴۷۶'۹۵۲'۸۵۰	
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به حروف : بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد و پنجاه ریال							

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی

نام دستگاه اجرایی: شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۷۰۵'۹۸۷'۱۷۵		۷۰۵'۹۸۷'۱۷۵
۲	۲	عملیات خاکی با دست	۸'۹۳۲'۲۴۲		۸'۹۳۲'۲۴۲
۳	۳	عملیات خاکی با ماشین	۲۰۰'۰۶۵'۴۹۵		۲۰۰'۰۶۵'۴۹۵
۴	۴	عملیات بنایی با سنگ	۸۷۷'۵۱۱'۸۸۰		۸۷۷'۵۱۱'۸۸۰
۵	۶	قالب بندی فولادی	۶۰'۶۰۷'۴۴۰		۶۰'۶۰۷'۴۴۰
۶	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۱'۲۳۶'۴۰۳'۹۹۰		۱'۲۳۶'۴۰۳'۹۹۰
۷	۸	بتن درجا	۸۴۸'۶۹۰'۸۸۱		۸۴۸'۶۹۰'۸۸۱
۸	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۵'۹۹۷'۵۱۵'۶۶۰		۵'۹۹۷'۵۱۵'۶۶۰
۹	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱'۴۷۰'۸۳۸'۸۲۵		۱'۴۷۰'۸۳۸'۸۲۵
۱۰	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۱'۲۹۰'۶۰۸'۲۶۰		۱'۲۹۰'۶۰۸'۲۶۰
۱۱	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۱'۰۹۰'۶۶۹'۳۱۰		۱'۰۹۰'۶۶۹'۳۱۰
۱۲	۲۵	رنگ آمیزی	۶۱'۵۳۶'۲۰۰		۶۱'۵۳۶'۲۰۰
۱۳	۲۸	حمل و نقل	۱'۶۵۹'۵۳۲'۵۹۶		۱'۶۵۹'۵۳۲'۵۹۶

جمع: ۱۵'۵۰۸'۸۹۹'۹۵۴

جمع بدون ضرایب: ۱۵'۵۰۸'۸۹۹'۹۵۴

اضافه میشود: ۸/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۱'۲۴۰'۷۱۱'۹۹۶

جمع: ۱۶'۷۴۹'۶۱۱'۹۵۰

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۶'۸۶۷'۳۴۰'۹۰۰

جمع: ۲۳'۶۱۶'۹۵۲'۸۵۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۸۶۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع کل بریال: ۲۴'۴۷۶'۹۵۲'۸۵۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۱۰۱	کندن و خارج کردن بوته و ریشه‌های مربوط در زمین‌های پوشیده از آن‌ها.	مترمربع	۲'۸۹۰/۰	۷۵۴/۰۰	۲'۱۷۹'۰۶۰
۲		۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۱'۷۵۷'۰۰۰/۰	۱۲۹/۲۹	۲۲۷'۱۶۲'۵۳۰
۳		۰۱۰۴۱۰	برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکه‌چینی اجرا شده باشد.	مترمکعب	۱'۴۶۹'۰۰۰/۰	۳۴/۴۸	۵۰'۶۵۱'۱۲۰
۴		۰۱۰۷۰۲	برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکره‌ای از روی شیروانی، سقف‌ها، سایه‌بان، جان‌پناه، کف‌پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۴۲۴'۵۰۰/۰	۳۶/۴۰	۱۵'۴۵۱'۸۰۰
۵		۰۱۰۷۰۵	برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق وسایر پروفیل های فولادی، با هرگونه اتصال.	کیلوگرم	۳۰'۹۰۰/۰	۱'۹۶۶/۲۵	۶۰'۷۵۷'۱۲۵
۶		۰۱۰۷۰۶	برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه پیش‌جوش شده با پایه‌های مربوط.	مترمربع	۵۲۳'۵۰۰/۰	۶۲۲/۴۴	۳۲۵'۸۴۷'۳۴۰
۷		۰۱۰۷۰۹	برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی.	مترمربع	۲۷۹'۰۰۰/۰	۸۵/۸۰	۲۳'۹۳۸'۲۰۰

جمع فصل بریال : ۷۰۵'۹۸۷'۱۷۵

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی: شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه:

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲ - عملیات خاکی با دست

۸		۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۵۶'۱۰۰/۰	۱۵۹/۲۲	۸'۹۳۲'۲۴۲
---	--	--------	---	---------	----------	--------	-----------

۸'۹۳۲'۲۴۲	جمع فصل بریال:
-----------	----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۹		۰۳۰۱۰۵	کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۹۳۳'۵۰۰/۰	۱۲۷/۳۷	۱۱۸'۸۹۹'۸۹۵
۱۰		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۱۰'۵۰۰/۰	۱۲۷/۳۷	۲۶'۸۱۱'۳۸۵
۱۱		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۸'۱۲۰/۰	۵۰۹/۵۰	۴'۱۳۷'۱۴۰
۱۲		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۴۱'۵۰۰/۰	۱'۲۱۰/۰۵	۵۰'۲۱۷'۰۷۵

جمع فصل بریال : ۲۰۰'۰۶۵'۴۹۵

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۱۳		۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۱۵'۳۰۹'۰۰۰/۰	۵۷/۳۲	۸۷۷'۵۱۱'۸۸۰
----	--	--------	--	---------	--------------	-------	-------------

۸۷۷'۵۱۱'۸۸۰	جمع فصل بریال :
-------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۶ - قالب بندی فولادی

۱۴		۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲'۵۳۸'۰۰۰/۰	۲۳/۸۸	۶۰'۶۰۷'۴۴۰
----	--	--------	--	---------	-------------	-------	------------

۶۰'۶۰۷'۴۴۰	جمع فصل بریال :
------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۱۵		۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۴۱'۵۰۰/۰	۹۸۷/۱۵	۴۳۵'۸۲۶'۷۲۵
۱۶		۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۷۵'۵۰۰/۰	۲'۱۳۲/۰۳	۸۰۰'۵۷۷'۲۶۵

جمع فصل بریال : ۱'۲۳۶'۴۰۳'۹۹۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۸ - بتن درجا

۱۷		۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۷'۱۵۲'۰۰۰/۰	۱۴/۳۳	۲۴۵'۷۸۸'۱۶۰
۱۸		۰۸۰۱۰۸	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۱'۴۲۲'۰۰۰/۰	۲۵/۴۷	۵۴۵'۶۱۸'۳۴۰
۱۹		۰۸۰۳۰۴	اضافه بهایه ردیفهای بتنریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد.	مترمکعب	۳۰'۴۰۰'۰۰/۰	۱۴/۳۳	۴'۳۵۶'۳۲۰
۲۰		۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیفهای بتنریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۴۵'۵۰۰'۰۰/۰	۲۵/۴۷	۳'۷۰۵'۸۸۵
۲۱		۰۸۰۴۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف های مربوط.	کیلوگرم	۲۲'۹۰۰'۰۰/۰	۲'۱۴۹/۴۴	۴۹'۲۲۲'۱۷۶

جمع فصل بریال : ۸۴۸'۶۹۰'۸۸۱

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

۲۲		۱۱۰۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۴'۶۶۷'۰۰۰/۰	۱۵۹/۲۲	۳'۹۲۷'۴۷۹'۷۴۰
۲۳		۱۱۰۸۰۱	اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخدار.	مترمربع	۱'۲۳۱'۰۰۰/۰	۷۹۶/۰۹	۹۷۹'۹۸۶'۷۹۰
۲۴		۱۱۰۸۲۱	اضافه‌بها به ردیف‌های نماسازی بابت آب ساب نمودن آجر.	مترمربع	۱'۸۰۵'۰۰۰/۰	۳۹۸/۰۴	۷۱۸'۴۶۲'۲۰۰
۲۵		۱۱۰۸۲۳	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۲'۳۴۱'۰۰۰/۰	۱۵۸/۷۳	۳۷۱'۵۸۶'۹۳۰

جمع فصل بریال : ۵'۹۹۷'۵۱۵'۶۶۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۲۶		۱۶۰۲۰۶	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۵۱۸'۰۰۰/۰	۱'۱۶۱/۷۴	۶۰۱'۷۸۱'۳۲۰
۲۷		۱۶۰۴۲۰	تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فولاد کربنی با پوشش فلزی با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۶۵۵'۵۰۰/۰	۹۳۳/۶۶	۶۱۲'۰۱۴'۱۳۰
۲۸		۱۶۰۴۲۱	تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر ۶۰ سانتی متر از فولاد گالوانیزه با اتصالات لازم.	کیلوگرم	۶۶۲'۵۰۰/۰	۳۸۷/۹۹	۲۵۷'۰۴۳'۳۷۵

جمع فصل بریال : ۱'۴۷۰'۸۳۸'۸۲۵

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۲۹		۱۸۰۷۰۱	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یکطرفه یا دوطرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آبچکان، درز انبساط و قالببندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۷۴'۹۲۳'۰۰۰/۰	۹/۵۵	۷۱۵'۵۱۴'۶۵۰
۳۰		۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۳۰'۱۰۰/۰	۱۹'۱۰۶/۱۰	۵۷۵'۰۹۳'۶۱۰

جمع فصل بریال : ۱'۲۹۰'۶۰۸'۲۶۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی: شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه:

نام مهندس مشاور: کد و عنوان طرح: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۳۱		۲۲.۳۳۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶'۷۹۴'۰۰۰/۰	۱۲۷/۳۷	۸۶۵'۳۵۱'۷۸۰
۳۲		۲۲.۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۵۵۸'۵۰۰/۰	۱۲۷/۳۷	۷۱'۱۳۶'۱۴۵
۳۳		۲۲.۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۵۲۰'۵۰۰/۰	۱۲۷/۳۷	۶۶'۲۹۶'۰۸۵
۳۴		۲۲.۶۰۷	اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک.	مترمربع	۶۹۰'۰۰۰/۰	۱۲۷/۳۷	۸۷'۸۸۵'۳۰۰

جمع فصل بریال: ۱'۰۹۰'۶۶۹'۳۱۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۵ - رنگ آمیزی

۳۵		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰/۰	۲۶/۵۲	۶۱'۵۳۶'۲۰۰
----	--	--------	--	---------	-------------	-------	------------

جمع فصل بریال :	۶۱'۵۳۶'۲۰۰
-----------------	------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۸ - حمل و نقل

۳۶		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۸'۴۰۰/۰	۵'۱۹۵/۴۳	۱۴۷'۵۵۰'۲۱۲
۳۷		۲۸۰۱۰۳	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۳۰۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۳'۵۰۰/۰	۶'۴۰۴/۴۶	۸۶'۴۶۰'۲۱۰
۳۸		۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۰'۲۰۰/۰	۱۳۷'۳۲۵/۰۹	۱'۴۰۰'۷۱۵'۹۱۸
۳۹		۲۸۰۱۰۶	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۸'۱۳۰/۰	۳'۰۵۱/۲۰	۲۴'۸۰۶'۲۵۶

جمع فصل بریال : ۱'۶۵۹'۵۳۲'۵۹۶

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : عملیات احداث دیوار آجری انبار مرکزی نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان کد پروژه :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۴۰		۹۹۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۱۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۱		۹۹۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۲		۹۹۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. (نوع دوم)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۳		۹۹۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۷۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۲۱۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۴		۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۸۶۰'۰۰۰'۰۰۰