

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
معاونت بهره برداری – مجری پروژه های اصلاح و بهینه سازی
پروژه عملیات اصلاح و نوسازی دیوار پیرامونی انبار مرکزی

شرایط خصوصی:

1. کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.
2. انجام عملیات توسط پیمانکار مطابق با نقشه و فهرست بهای پیوست م یباشد .
3. پیمانکار بایستی یک نفر را به عنوان مسئول HSE به کارفرما معرفی نماید و در طول عملیات در محل پروژه حضور داشته باشد.
4. پیمانکار بایستی لیست نفرات اعم از سرپرست کارگاه و کارگران اجرایی را طی نامه ای به کارفرما اعلام نماید.
5. مدت انجام عملیات از تاریخ ابلاغ به مدت یک ماه می باشد.
6. پیمانکار بایستی قبل از شروع عملیات اجرایی، مسیر اجرای دیوار را با بازدید میدانی و نصب دوربین های نقشه برداری پیاده سازی و تایید کارفرما را اخذ کند.
7. بتن کلیه اعضای سازه ای C40 باشد.
8. پیمانکار بایستی قبل از اجرای هر مرحله تاییدیه کارفرما را اخذ و صورتجلسه را پیوست صورت وضعیت کند.
9. کلیه قطعات فلزی با سیستم رنگ اپوکسی محافظت شوند.
10. دستک ۴۵ درجه با ۴ ردیف سیم خاردار و یک لایه حلقوی اجرا می شود.
11. درز کنترل ۱۲ عدد.
12. هزینه کلیه آزمایشات از جمله تست بتون، کشش میلگرد و... به عهده پیمانکار است.
13. آجر مورد استفاده ، فله ای نبوده و نمونه مورد تایید کارفرما به صورت بسته بندی از کارخانه می باشد .
14. تامین تابلو های هشدار و بازدارنده ایمنی در محل پروژه، مسئولیت حوادث و هزینه های بیمه به عهده پیمانکار می باشد.
15. بازدید از محل دیوار و بارگذاری صورت جلسه بازدید با کارفرما الزامیست .(شرط ورود)
16. (تاریخ بازدید ۰۸ / ۰۵ / ۱۴۰۵)
17. ارائه رتبه ۵ ابنیه و ظرفیت آزاد کار الزامیست .(شرط ورود)
18. تلفن تماس جهت سوالات فنی و بازدید : مهندس محمدی نژاد ۰۹۱۷۳۶۱۹۵۵۶