

نام پروژه یا موضوع کار : احداث دیوار حفاظتی روستای زبار شهرستان شهرستان
عسلویه

نام دستگاه اجرایی : اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

نام دستگاه نظارت : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان عسلویه

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه :

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۴

مبلغ پروژه :

۵'۲۹۷'۴۰۸'۰۵۳

ریال

ابنیه

راه، راه آهن و باند فرودگاه

مساحت :

محل اجرای پروژه : روستای زبار شهرستان عسلویه

مجری طرح / پروژه :

رشته و رتبه مشاور :

مدیریت طرح :

توضیحات : اجرای دیوار حفاظتی به حجم ۱۶۰ متر
مکعب با ارتفاع میانگین ۱.۲ متر

اعتبار مصوب پروژه :

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: احداث دیوار حفاظتی روستای زبار شهرستان شهرستان عسلویه

نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ:

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنیه ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۱۵۰۰۰۰۰۰۰	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	تول ۱/۰	بالاسری ۱/۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۲۶'۴۷۰'۵۰۰	۳'۹۷۰'۵۷۵					۱۲'۴۸۰'۸۴۱	۱'۷۱۶'۸۷۷	۴۴'۶۳۸'۷۹۳
پیشنهادی									

نام دفترچه فهرست بها: راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۱۲۰۰۰۰۰۰۰	ترافیک ۱/۰	تعریض ۱/۰	صعوبت ۱/۰	تول ۱/۰	بالاسری ۱/۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۳'۱۹۸'۲۹۰'۰۶۶	۳۸۳'۷۹۴'۸۰۹					۱'۴۶۸'۶۵۴'۷۹۸	۲۰۲'۰۲۹'۵۸۷	۵'۲۵۲'۷۶۹'۲۶۰
پیشنهادی									

اقلام فاکتوری

.

جمع کل به حروف: پنج میلیارد و دویست و نود و هفت میلیون و چهارصد و هشت

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

۵'۲۹۷'۴۰۸'۰۵۳

هزار و پنجاه و سه ریال

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: احداث دیوار حفاظتی روستای زیار شهرستان
شهرستان عسلویه

نام مهندس مشاور: تاریخ: کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۴	عملیات بنایی با سنگ	۱۹'۰۲۷'۵۰۰		۱۹'۰۲۷'۵۰۰
۲	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۷'۴۴۳'۰۰۰		۷'۴۴۳'۰۰۰

جمع: ۲۶'۴۷۰'۵۰۰

جمع بدون ضرایب: ۲۶'۴۷۰'۵۰۰

اضافه میشود: ۱۵/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۳'۹۷۰'۵۷۵

جمع: ۳۰'۴۴۱'۰۷۵

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱۲'۴۸۰'۸۴۱

جمع: ۴۲'۹۲۱'۹۱۶

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۱'۷۱۶'۸۷۷

جمع کل بریال: ۴۴'۶۳۸'۷۹۳

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: احداث دیوار حفاظتی روستای زیبار شهرستان
شهرستان عسلویه

نام مهندس مشاور: تاریخ:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۳	۳	عملیات خاکی باماشین	۱۳۲'۳۰۶'۷۵۰		۱۳۲'۳۰۶'۷۵۰
۴	۶	عملیات بنایی باسنگ	۲'۱۲۶'۰۷۰'۴۸۰		۲'۱۲۶'۰۷۰'۴۸۰
۵	۷	اندود و بندکشی	۶۴'۰۳۲'۰۰۰		۶۴'۰۳۲'۰۰۰
۶	۱۲	بتن درجا	۵۸۵'۵۹۸'۰۰۰		۵۸۵'۵۹۸'۰۰۰
۷	۱۹	متفرقه	۴۱'۰۳۷'۸۴۰		۴۱'۰۳۷'۸۴۰
۸	۲۰	حمل و نقل	۲۴۹'۲۴۴'۹۹۶		۲۴۹'۲۴۴'۹۹۶

جمع: ۳'۱۹۸'۲۹۰'۰۶۶

جمع بدون ضرایب: ۳'۱۹۸'۲۹۰'۰۶۶

اضافه میشود: ۱۲/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۳۸۳'۷۹۴'۸۰۹

جمع: ۳'۵۸۲'۰۸۴'۸۷۵

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱'۴۶۸'۶۵۴'۷۹۸

جمع: ۵'۰۵۰'۷۳۹'۶۷۳

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۲۰۲'۰۲۹'۵۸۷

جمع کل بریال: ۵'۲۵۲'۷۶۹'۲۶۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : احداث دیوار حفاظتی روستای زبار شهرستان نام دستگاه اجرایی : اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کد پروژه :
شهرستان عسلویه
بوشهر
کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۱		۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	مترمکعب	۷'۶۱۱'۰۰۰/۰	۲/۵۰	۱۹'۰۲۷'۵۰۰
---	--	--------	---	---------	-------------	------	------------

جمع فصل بریال : ۱۹'۰۲۷'۵۰۰

۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری

۲		۲۳۰۷۰۲	تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود ۱۰۰ گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۸۲'۷۰۰/۰	۹۰/۰۰	۷'۴۴۳'۰۰۰
---	--	--------	---	---------	----------	-------	-----------

جمع فصل بریال : ۷'۴۴۳'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : احداث دیوار حفاظتی روستای زبار شهرستان نام دستگاه اجرایی : اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کد پروژه :

شهرستان عسلویه

بوشهر

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۳ - عملیات خاکی باماشین

۳		۰.۳۴۳.۲	پخش خاک‌های نباتی ریشه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.	مترمربع	۴۶'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۲'۳۰۰'۰۰۰
۴		۰.۳۴۴.۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۳۱۸'۵۰۰/۰	۵۰/۰۰	۱۵'۹۲۵'۰۰۰
۵		۰.۳۴۵.۱	پی‌کنی در هر نوع زمین (زمین نوع A تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۱'۱۶۱'۰۰۰/۰	۴۲/۵۰	۴۹'۳۴۲'۵۰۰
۶		۰.۳۴۹.۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه	مترمکعب	۲۵۶'۵۰۰/۰	۲۱۸/۵۰	۵۶'۰۴۵'۲۵۰
۷		۰.۳۵۰.۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۳۲'۲۰۰/۰	۲۷۰/۰۰	۸'۶۹۴'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱۳۲'۳۰۶'۷۵۰

۶ - عملیات بنایی باسنگ

۸		۰.۶۰۲.۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.	مترمکعب	۱۲'۲۸۵'۰۰۰/۰	۱۱۵/۲۰	۱'۴۱۵'۲۳۲'۰۰۰
۹		۰.۶۰۳.۱	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.	مترمکعب	۳'۰۱۲'۰۰۰/۰	۱۱۵/۲۰	۳۴۶'۹۸۲'۴۰۰
۱۰		۰.۶۰۴.۲	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.	مترمربع	۲'۵۰۹'۰۰۰/۰	۱۳۸/۰۰	۳۴۶'۲۴۲'۰۰۰
۱۱		۰.۶۰۶.۶	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.	مترمربع	۱'۶۶۸'۰۰۰/۰	۱۰/۵۶	۱۷'۶۱۴'۰۸۰

جمع فصل بریال : ۲'۱۲۶'۰۷۰'۴۸۰

۷ - اندود و بندکشی

۱۲		۰.۷۰۲.۲	بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.	مترمربع	۴۶۴'۰۰۰/۰	۱۳۸/۰۰	۶۴'۰۳۲'۰۰۰
----	--	---------	---	---------	-----------	--------	------------

جمع فصل بریال : ۶۴'۰۳۲'۰۰۰

۱۲ - بتن درجا

۱۳		۱۲۰.۱۰۴	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	مترمکعب	۱۳'۱۳۰'۰۰۰/۰	۴۴/۶۰	۵۸۵'۵۹۸'۰۰۰
----	--	---------	--	---------	--------------	-------	-------------

جمع فصل بریال : ۵۸۵'۵۹۸'۰۰۰

۱۹ - متفرقه

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : احداث دیوار حفاظتی روستای زبار شهرستان نام دستگاه اجرایی : اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کد پروژه :

شهرستان عسلویه

بوشهر

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۹ - متفرقه

۱۴		۱۹۰۵۰۸	تهیه ، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی.	کیلوگرم	۲'۱۱۱'۰۰۰/۰	۱۹/۴۴	۴۱'۰۳۷'۸۴۰
----	--	--------	---	---------	-------------	-------	------------

جمع فصل بریال :	۴۱'۰۳۷'۸۴۰
-----------------	------------

۲۰ - حمل و نقل

۱۵		۲۰۰۵۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی [مواد حاصل از عملیات برای خاکریزهای معمولی]	مترمکعب - کیلومتر	۴۰'۶۰۰/۰	۹۲/۵۰	۳'۷۵۵'۵۰۰
۱۶		۲۰۰۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر [آب برای ساخت و عمل آوری بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۸۱'۳۰۰/۰	۳۳/۸۲	۲'۷۴۹'۵۶۶
۱۷		۲۰۰۵۱۸	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر [مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۵۲'۸۰۰/۰	۴۰۱/۴۰	۲۱'۱۹۳'۹۲۰
۱۸		۲۰۰۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر [سنگ لاشه برای بنایی سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۵۲'۸۰۰/۰	۳'۳۴۰/۸۰	۱۷۶'۳۹۴'۲۴۰
۱۹		۲۰۰۵۲۶	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف [ماسه برای بنایی سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۵۲'۸۰۰/۰	۳۱۱/۰۴	۱۶'۴۲۲'۹۱۲
۲۰		۲۰۰۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر [سیمان]	تن - کیلومتر	۲۱'۴۰۰/۰	۱'۳۴۲/۴۷	۲۸'۷۲۸'۸۵۸

جمع فصل بریال :	۲۴۹'۲۴۴'۹۹۶
-----------------	-------------