

« قیمت سر جمع پروژه»

وضعیت: برآورد اولیه ریالی

(اجرای دستمزدی جدولگذاری در سطح منطقه یک)

ردیف	شرح خدمات / کالا	مقدار کار	واحد کار	قیمت برآوردی انجام کار (ریال)		قیمت پیشنهادی	
				مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ واحد	مبلغ کل
۶	تخریب و اجرای یک طرف جدول ۵۰ سانتی نهر	۲۰۰	متر طول	۱۱,۴۲۶,۲۸۴	۲,۲۸۵,۲۵۶,۸۰۰		
۷	تک جدول ۵۰ سانتی با تخریب	۵۰	متر طول	۱۳,۹۳۷,۹۱۸	۶۹۶,۸۹۵,۹۰۰		
۸	تک جدول ۵۰ سانتی بدون تخریب	۱۰۰	متر طول	۸,۶۱۶,۵۲۵	۸۶۱,۶۵۲,۵۰۰		
۹	نهر ایستاده ۵۰ سانتی با جدول ۵۰ با تخریب	۹۰۰	متر طول	۱۷,۸۳۶,۷۲۱	۱۶,۰۵۳,۰۴۸,۹۰۰		
۱۰	نهر ایستاده ۵۰ سانتی با جدول ۵۰ بدون تخریب	۵۰	متر طول	۱۱,۵۱۱,۴۵۱	۵۷۵,۵۷۲,۵۵۰		
۱۱	نهر خوابیده با جدول ۵۰ با تخریب	۵۰	متر طول	۱۷,۶۳۰,۰۸۷	۸۸۱,۵۰۴,۳۵۰		
۱۵	نهر کانپو با تخریب	۸۰۰	متر طول	۱۷,۶۸۸,۳۲۰	۱۴,۱۵۰,۶۵۶,۰۰۰		
۱۶	نهر کانپو بدون تخریب	۰	متر طول	۱۱,۷۵۵,۹۲۱	*		
۱۷	۱۵) اصلاح کف نهر ۵۰ (تخریب باکساری و احداث)	۴۰۰	متر طول	۳,۵۸۲,۵۵۵	۱,۴۳۳,۰۲۲,۰۰۰		
۱۸	نهر روسی با تخریب	۱۰۰	متر طول	۱۸,۶۱۳,۳۹۹	۱,۸۲۱,۳۳۹,۹۰۰		
۲۴	نصب سکندال بتنی روی انهار تا حداکثر ۱.۵ متر	۱۰	قالب	۹۰,۷۷۲,۲۵۰	۹۰,۷۷۲,۵۰۰		
۲۵	ترمیم تخریب و تعویض با شکسته) سکندال بتنی روی انهار	۱۰	قالب	۱۵,۱۲۸,۷۵۰	۱۵۱,۲۸۷,۵۰۰		
۲۳	اجرای بی کی - کانال کنی و خاکبرداری	۱۰۰	متر مکعب	۳,۴۸۸,۵۱۵	۳۴۸,۸۵۱,۵۰۰		
مجموع کل(ریال)					۳۹,۳۴۹,۸۶۰,۴۰۰		

قابل توجه پیشنهاد دهندگان قیمت:

بارگیری و باراندازی و حمل جداول و پیور از محل کارگاه های عمرانی و پیور از کارگاه سازمان عمران از سایت شهید اسماعیلی (جنب آرمستان جاده فرودگاه) به محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد

با توجه به اینکه احجام به صورت مترقعه و در سطح مناطق شهر داری اجرا خواهد شد لذا در پیشنهاد قیمت حتماً دقت لازم را مبذول نمایند.

❖ - احجام و مقادیر به دلیل برآورد اولیه بصورت تقریبی می باشد و امکان کاهش، افزایش و حذف نیپ های اجرایی با صدور دستور کار و تنظیم صورتجلسه وجود دارد.

❖ - برآورد و قرارداد فوق بصورت استعلام قیمت بوده و در زمان پرداخت صورت وضعیت ضرایب بالاسری، منطقه و هزینه تجهیز کارگاه اعمال نخواهد شد.

نیمه ۱): با توجه به حجمی بودن موضوع مورد پیمان، مبلغ های پیشنهادی ردیف های ستاره دار برای احجام بالای ۵۰ متر بوده(در یک مکان)، در صورت کم بودن مترآز از یک متر تا ۲۰ متر ۱۰ درصد افزایش و از ۲۰ متر تا ۵۰ متر ۵ درصد بر قیمت پیشنهادی افزوده خواهد شد.

نیمه ۲): قیمت واحد انجام کارها (پایاده روسازی) برای مترآز تا ۳۰ متر مربع بوده و برای مترآز اجرای کار بیش از ۳۰ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع مبلغ واحد ۱۰٪ کاهش می یابد و همچنین برای مترآز ۱۰۰ متر مربع به بالا تر ۱۵٪ کاهش نسبت به قیمت ۱۵ متر اول لحاظ خواهد گردید.

❖ - رعایت بخشنامه ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ الزامی می باشد.

❖ - رعایت بخشنامه و مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های ابلاغی نظام کنی کشور الزامی می باشد.

در صورت کار در شب با ابلاغ کار فرما پیمانکار موظف به اجرایی آن می باشد. ودر این صورت تمامی آیتم با افزایش ۵ درصد پرداخت خواهد شد