



شماره:
تاریخ:
پست:

شرایط شرکت در استعلام بهاء کابل کشی دوربین های سطح شهر

حفاری مسیر خاکی با مشخصات زیر:

- حفاری دستی از عمق ۵۰ سانتی متر تا عمق ۱۰۰ سانتی متر متغیر می باشد.
- اجرای نوار خطر روی کابل ها به عهده پیمانکار می باشد.
- پر کردن دستی کانال قبل و بعد از اجرای نوار خطر به عهده پیمانکار می باشد.
- حمل ضایعات و بارگیری تا محل تخلیه والمان به عهده پیمانکار می باشد.
- کابل کشی کلیه مسیرها به عهده پیمانکار می باشد.
- تحویل کابل و لوله جداره از واحد زیباسازی تا محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- لوله کشی کلیه مسیرها به عهده پیمانکار می باشد.


حفاری مسیر آسفالت با مشخصات زیر:

- کاتر زنی دوطرف مسیر آسفالت یا کفپوش و بتن می باشد.
- حفاری دستی از عمق ۷۰ سانتیمتر تا ۱۰۰ سانتیمتر می باشد.
- سرند خاک به ضخامت ۴۰ سانتی متر اجرای نوار خطر به عهده پیمانکار می باشد.
- پر کردن کانال و حمل ضایعات تا محل تخلیه والمان به عهده پیمانکار می باشد.
- لوله کشی جداره کلیه مسیرها به عهده پیمانکار می باشد.
- اجرای کفپوش یا بتن ریزی بعد از اتمام کابل کشی به عهده پیمانکار می باشد.
- تحویل کابل و لوله جداره از واحد زیباسازی تا محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- اکثر مسیرهای پروژه کمربندی های سطح شهر می باشد.

مشخصات کارگر روزمزد عادی:

- کلیه ابزار و وسایل مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.
- تهیه موتور برق، چکش برقی، کمپرسور، سیم سیار و کلیه ادوات حفاری به عهده پیمانکار می باشد.

- استعلام از ادارات خدمات رسان (آب، برق، گاز، مخابرات و ارتباطات زیرساخت) بر عهده پیمانکار می باشد.
- استعلام و دریافت مجوز حفاری در مسیرهای ترافیکی از پلیس راهور و بر عهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار ملزم به استفاده از علائم مورد تأیید راهور و تأمین ایمنی کارگاه است.
- لوله گذاری تا سایز ۷۵ و کابل کشی بر عهده پیمانکار می باشد.



سناه، میدان شهرداری
تلفن: ۳-۴۲۲۳۰۷۵۱
تلفکس: ۴۲۲۱۰۷۰۰
www.saveh.ir
info@saveh.ir



شماره:

تاریخ:

پوست:

- ترمیم خسارت وارده به تأسیسات موجود طی عملیات حفاری ضمن اعلام به کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد.
- تخریب بتن و عبور از زیر جداول و موانع بر عهده پیمانکار بوده و هزینه جداگانه پرداخت نمی گردد.
- تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی بر عهده پیمانکار بوده و می بایست قبل از شروع عملیات به تأیید کارشناس پروژه برسد.
- اعلام قیمت بصورت قطعی بوده و هزینه اضافه بابت صعوبت و سختی احتمالی کار قابل پذیرش نمی باشد.
- پیمانکار موظف است در صورت نیاز با هماهنگی ناظر پروژه ۳ اکیپ مجزا بصورت شبانه روز در محل پروژه مستقر نماید.
- در صورت صلاحدید کارفرما و نیاز به عملیات در چند نقطه از شهر، پیمانکار موظف است به تأمین نیروی انسانی کافی و ابزار مورد نیاز بصورت همزمان می باشد.

قرارداد منعقد بین شهرداری ساوه با برنده استعلام ب مدت ۸ ماه می باشد و حفاری و لوله گذاری بصورت یک پروژه واحد نبوده و طی چند مرحله و در مکان ها و تحت پروژه های مختلف ابلاغ میگردد و اکثراً پروژه ها بصورت خرده کاری و جزئی می باشد.

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با کارشناس مربوطه علیرضا وحدت (۰۹۱۲۲۵۶۷۵۹۴) تماس حاصل فرمائید.

ردیف	شرح عملیات	مترای	قیمت جزء	قیمت کل
۱	حفاری مسیر خاکی (کابل برق)	۲۵۰۰ متر طول		
۲	حفاری مسیر آسفالتی	۱۰۰۰ متر طول		
۳	کارگر روزمزد	۲۰۰ نفر/روز		
مبلغ کل	به حروف:	به عدد:		



ساوه ، میدان شهرداری
تلفن : ۳-۴۲۲۳۰۷۵۱
تلفکس : ۴۲۲۱۰۷۰۰
www.saveh.ir
info@saveh.ir