

شرکت / پیمانکار.....

موضوع : استعلام

با سلام

باسلام ، این مدیریت در نظر دارد نسبت به اجرای فونداسیون بتنی مسلح استاندارد، حمل، استقرار، نصب سایه بان و راه اندازی تعداد ۱۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۶۰ kVA کانوپی دار، در شعب بانک کشاورزی استان خوزستان را دارد، علیهذا خواهشمند است در صورت توانایی و تمایل به انجام کار ضمن بازدید از محل های مورد نظر شامل شعب سطح استان میباشد با توجه به کلیه مشخصات و موقعیت و شرایط انجام کار طبق موارد زیر و مطابق توضیحات نسبت به برآورد و ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمائید :

موضوع انجام کار

پیمانکار موظف است کلیه خدمات زیر را برای ۱۲ دستگاه دیزل ژنراتور انجام دهد.

۱. بازدید و بررسی محل نصب در هر شعبه
۲. بارگیری حمل ، تخلیه و انتقال دستگاه از مدیریت شعب بانک در استان تا محل نصب. توسط جرثقیل صورت پذیرد. (ارائه بیمه نامه قبل از بارگیری برای هر دستگاه ضروری میباشد)
۳. اجرای فونداسیون بتنی مسلح استاندارد برای هر دستگاه
۴. استقرار تراز و مهار دستگاه روی فونداسیون
۵. اجرای سایه بان مناسب برای هر دستگاه متناسب با ابعاد کانوپی
۶. انجام اتصالات لازم برق ،فرمان و ارت
۷. راه اندازی اولیه و انجام تست بدون باز و زیر بار
۸. کنترل ولتاژ،فرکانس آمپر آلارم ها و سیستم های حفاظتی
۹. آموزش نحوه بهره برداری و نگهداری اولیه به پرسنل
۱۰. تحویل دستگاه به صورت آماده جهت بهره برداری و ارائه صورت جلسه نصب و راه اندازی
۱۱. خرید مخزن مازاد ۲۰۰ لیتری گالوانیزه برای گازوییل سوخت به همراه چهار پایه زیر آن

مشخصات فونداسیون بتنی مسلح و سایبان

فونداسیون هر دستگاه به ابعاد اولیه زیر اجرا گردد:

طول ۲/۲۰ متر

عرض ۲/۲۰ متر

ضخامت ۳۰ سانتی متر

بتن مسلح با حداقل رده مقاومتی C25

آرماتور آجدار قطر ۱۴ میلی متر با فاصله حداکثر ۱۰ سانتی متر در دو جهت و دو شبکه بالا و شبکه پایین با خم

۱۰ سانتی متر در هر طرف و همچنین سطح فونداسیون کاملاً تراز و متراکم باشد.

نصب لرزه گیر و مهار مکانیکی دستگاه روی فونداسیون الزامی است.

اجرای سایه بان باید به گونه ای باشد که مانع تهویه آگزوز سرویس و تعمیرات دستگاه نشود.

تبصره: ابعاد نهایی فونداسیون قبل از اجرا باید با ابعاد واقعی، وزن و محل پایه های دستگاه تطبیق داده و به تأیید کارفرما برسد.

تبصره ۱ - با توجه به کانوپی دار بودن دستگاه منظور از سایه بان اجرای پوشش محافظ مناسب در برابر تابش مستقیم آفتاب و بارندگی است؛ به نحوی تهویه و دسترسی برای سرویس دستگاه مختل نشود.

تبصره ۲- اجرای قالب بندی با قالب فلزی صورت پذیرد

برای بتن ریزی الزاما" از بتن آماده استفاده شود.

برای هر فونداسیون یک نمونه آزمایش بتن تهیه گردد و هزینه آزمایش بتن با پیمانکار می باشد.

ضخامت سنگ کاری زیر فونداسیون حداقل ۳۰ سانتی متر می باشد.

حمل و نقل دیزل ژنراتور به استثناء روز های تعطیل در تایم اداری از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ صورت پذیرد.

پیمانکار میبایست در ابتدا یک فونداسیون و سایبان محافظ را اجرا و به تایید کارفرما برساند، سپس نسبت به اجرای فونداسیون های بعدی اقدام نماید .

بار گیری و حمل نخاله های ناشی از تخریب و اجرای فونداسیون به بیرون شهر به فاصله ۱۰ کیلومتر بر عهده پیمانکار می باشد. (محل اجرای پس از اتمام کار به صورت تمیز به کارفرما تحویل گردد)

کلیه آهن آلات مصرفی میبایست با ضخامت های به شرح ذیل اجرا گردد.

۱- قوطی ۳*۸۰*۸۰ میلیمتر جهت ستون های سایبان

۲- قوطی ۲*۴۰*۴۰ میلیمتر خرابای سقف سایبان

۳- ضخامت ورق سایبان ۹، میلیمتر یک رو رنگی

۴- شبکه مش با چشمه ۱۰*۱۰ به قطر ۸ میلیمتر آجدار در چهار طرف سایبان

۵- تعداد ۸ بیس پلیت با ابعاد ۲۰*۲۰ سانتی متر به ضخامت ۱۰ میلیمتر

۶- بولت L شکل به طول ۳۰ سانتی متر به قطر ۱۶ میلیمتر و طول رزوه ۵ سانتی متر

۷- ضخامت گروت ریزی زیر بیس پلیت ها به ضخامت ۲ سانتی متر

۸- نصب یک عدد قفل هوک برای ورودی سایبان

۹- اجرای تمیز کاری و ضد زنگ و رنگ آمیزی به ضخامت ۸۰ میکرون در دو لایه

۱۰- اجرای لرزه گیر متناسب با دیزل ژنراتور که مورد تایید کارفرما باشد.

۱۱- مساحت سقف سایبان به مساحت ۱۶ متر مربع به صورت شیب یک طرفه و یا دوطرفه با توجه به تشخیص کارفرما

۱۲- برای ساخت چهار پایه زیر مخزن سوخت از قوطی ۳*۴۰*۸۰ استفاده گردد می گردد و ارتفا چهارپایه از روی سطح زمین حداقل ۱/۵ متر باشد.

شرایط و توضیحات :

۱- تهیه کلیه ابزار و لوازم و ماشین آلات و نیروی انسانی و لوازم مصرفی مورد نیاز مانند صفحه سنگ و الکتروود جهت انجام کار بعهدہ پیشنهاد دهنده است.

۲- تهیه هر نوع مصالح مورد نیاز شامل آجر و ماسه و سیمان ، آهن آلات و غیره و تخلیه در محوطه ساختمان بعهدہ پیشنهاد دهنده است.

۳- با پیشنهاد دهنده قرارداد جداگانه ای منعقد شده و هرگونه کسورات قانونی که به دستمزد مجری تعلق بگیرد بعهدہ پیشنهاد دهنده است.

۴- بانک مجاز به هرگونه تغییراتی در حین انجام کار است و پیشنهاد دهنده موظف به انجام آن می باشد ، بنابراین پیشنهاد دهنده موظف به اجرای کلیه تغییرات پیش بینی نشده پیش از موارد گفته شده در این استعلام می باشد و در صورتی که موارد پیش بینی نشده ای وجود داشته باشد که به تشخیص بانک به پیشنهاد دهنده ابلاغ شود ، موظف به انجام آن بوده و هیچگونه هزینه جداگانه ای پرداخت میگردد..

تبصره : تمامی درز و سوراخ و شکاف های موجود در سقف سایبان توسط مصالح مورد تایید کارفرما آبنبدی گردد به نحوی که مانع ورود رطوبت و موجودات و آب به داخل سایبان گردد .

۶- پیشنهاد دهنده موظف است هماهنگی و همکاری لازم با سایر اکیپ هایی که از طرف بانک به کار گمارده می شوند به عمل آورد.

۷- پیشنهاد دهنده مکلف به رعایت اصول فنی و ایمنی کار بوده و چنانچه حادثه ای در حین کار اتفاق بیفتد که ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی باشد به عهده پیشنهاد دهنده خواهد بود و بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده ندارد.

۸- بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال اسکان و ایاب و ذهاب مجری و پرسنل تحت امر ایشان نخواهد داشت و پیشنهاد دهنده موظف است کلیه هزینه ها را در پیشنهاد قیمت خود منظور نماید.

۹- مجری وظیفه دارد قبل از شروع کار، عملیات اجرایی مورد تعهد و نیروهای فعال خود در حوزه کاری مرتبط با موضوع مورد استعلام را نزد یکی از شعب بیمه های معتبر، بیمه مسئولیت مدنی نماید و همچنین عوامل کلیدی را به کارفرما معرفی نماید

۱۰- پیشنهاد دهنده موظف است کلیه عملیات را ظرف مدت ۶۰ روز انجام و به بانک تحویل دهد و بازاء هر روز تأخیر غیر مجاز مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) از مطالبات پیشنهاد دهنده کسر می شود.

۱۱- هدایت و سرپرستی کلیه کارها از شروع تا خاتمه و همکاری و هماهنگی با اکیپ برقکار و یا سایر اکیپ هایی که از طرف بانک به کار گمارده می شوند و درخواست بموقع مصالح مورد نیاز بعهدہ پیشنهاد دهنده است.

۱۲- اجرای کلیه عملیات برقی ، حمل و نصب بر عهده پیمانکار و تهیه کابل برق بر عهده بانک میباشد.

۱۳- پیشنهاد دهنده باید پیش از شروع عملیات، فضای بین محیط کار و سایر قسمت های فعال شعبه را به شکل مناسب و مطابق تشخیص بانک مسدود نماید بطوری که هیچ گونه اختلالی در فعالیت های روزمره و جاری شعبه ایجاد نشود . ضمناً باید کلیه لوازم و وسایل بانک بطور مناسب پوشش داده شود، بطوریکه خسارتی بابت ایجاد گرد و غبار و پرتاب اشیاء و غیره به لوازم و تاسیسات بانک وارد نشود و پیشنهاد دهنده ملزم به جبران هرگونه خسارت وارده می باشد .

۱۴- تخریب و جمع آوری نخاله ها و حمل مصالح باید به گونه ای باشد که هیچ گونه آسیبی به سایر قسمت های ساختمان وارد نشود و حمل مصالح تا محل مورد تایید شهرداری بعهدہ پیشنهاد دهنده است .

۱۵- انجام سایر عملیات مورد نیاز جانبی مانند جوشکاری و ... که برای انجام تعهدات پیشنهاد دهنده لازم است ، بعهدہ پیشنهاد دهنده می باشد.

- ۱۶- پیشنهاد دهنده باید هماهنگی کامل با بانک در رابطه با کارهای بعدی و نازک کاری و تأسیسات که توسط سایر گروهها انجام خواهد شد و یا کارهایی که همزمان با اجرای عملیات توسط بانک انجام می شود به عمل آورد .
- ۱۷- کیفیت انجام کار از طرف بانک بررسی می شود و در صورت وجود هر گونه عیب و نقصی در انجام کار ، پیشنهاد دهنده موظف است آن قسمت از عملیات را به هزینه خود جمع آوری و مجدداً با تهیه مصالح مورد نیاز بطور صحیح اجراء نماید .
- ۱۸- در کلیه مواردی که بانک مستقیماً نسبت به خریداری و یا ساخت اقلام مورد نیاز برای اجرای پروژه اقدام می نماید و فقط نصب آن بعهدہ پیشنهاد دهنده است و یا حتی نصب و یا اجرای آن بعهدہ پیشنهاد دهنده نیست ، پیگیری تهیه و ساخت آن تا آماده شدن و حمل به محل کار به هزینه بانک ، بعهدہ پیشنهاد دهنده است و پیشنهاد دهنده نمی تواند عدم تهیه آن را دلیلی برای عدم اجرای بموقع کارها قلمداد نماید و در هر صورت متعهد به انجام بترتیب و بموقع کارها می باشد. بنابراین سفارش بموقع کلیه مصالحی که باید توسط بانک تهیه شود و سفارش بموقع کلیه اقلامی که باید توسط بانک خریداری و یا ساخته و به محل انجام کار حمل شود بعهدہ پیشنهاد دهنده است .
- ۱۹- رعایت کلیه ضوابط و مقررات و معیارهای فنی ساخت و ساز و مشخصات فنی عمومی الزامی است .
- ۲۰- پیشنهاد دهنده باید یک فقره چک ضمانت به مبلغ کل قرارداد ، در وجه مدیریت بانک کشاورزی خوزستان بعنوان تضمین حسن اجرای تعهدات صادر و همزمان با عقد قرارداد به بانک تحویل دهد . این چک تا پایان کار و تحویل آن نزد بانک خواهد بود و در صورت عدم اجرای تعهدات و یا عدم اجرای صحیح و اصولی کار از طرف بانک ضبط خواهد شد و پیشنهاد دهند حق اعتراض را از خود صلب مینماید.
- ۲۱- پیشنهاد دهنده مجاز نیست که نسبت به بکار گماردن نیروی انسانی غیرمتخصص و یا غیرمجاز از نظر قوانین کشوری و تأمین اجتماعی اقدام نماید و در صورت انجام ، مسئولیت آن بعهدہ پیشنهاد دهنده است .
- ۲۲- تمیزکردن و نظافت محیط انجام کار پس از تکمیل عملیات بعهدہ پیشنهاد دهنده است .
- ۲۳- مجری میبایست به نحوی فونداسیون را اجرا نماید که سطح فونداسیون بدون هیچ گونه موج و تراز گردد و تحویل کارشناس بانک گردد.
- ۲۴- مجری میبایست تمامی عملیات اجرایی از قبیل جوشکاری ، بتن ریزی ، چسب کاری و رنگ آمیزی طبق طرح و نظر کار فرما را به صورت کامل در قیمت خود در نظر بگیرد به نحوی که مورد تایید کارشناس بانگ قرار بگیر.

مدیر استان
جهانبور معماریان

اینجانب به نمایندگی از طرف
ضمن مطالعه و قبول کلیه شرایط و توضیحات فوق و مطالعه و بررسی نقشه های ساختمان شعبه آزادگان و بازدید از محل انجام کار و با در نظر گرفتن کلیه شرایط محل انجام کار قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کامل موضوع عملیات در مدت تعیین شده ،

ریال)

ریال(بحروف :

به مبلغ

اعلام و متعهد می شوم که پس از اعلام بانک حداکثر طی همان روز با مراجعه به مدیریت بانک کشاورزی نسبت به عقد قرارداد و شروع بکار اقدام نمایم .

محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده