

نام پروژه یا موضوع کار: پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت ۱۲دستگاه
دیزل ۶۰kVA

نام دستگاه اجرایی: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان

نام دستگاه نظارت: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان واحد ساختمان

نام مهندس مشاور: *****

کد و عنوان طرح:

کد و عنوان پروژه:

نوع اعتبار: سایر منابع

مدت پروژه: ۲ ماه

فهرست پایه (سال): ۱۴۰۴

مبلغ پروژه:

۱'۷۳۲'۵۱۰'۳۹۳

ریال

ابنیه

مساحت:

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

نام دستگاه اجرایی: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: *****

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنیه ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۱۶۰۰۰۰۰۰۰	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	بالاسری ۱/۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۱'۰۱۸'۵۱۰'۲۵۸	۱۶۲'۹۶۱'۶۴۱				۴۸۴'۴۰۳'۴۷۹	۶۶'۶۳۵'۰۱۵		۱'۷۳۲'۵۱۰'۳۹۳
پیشنهادی									

جمع کل به حروف : یک میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون و پانصد و ده هزار و سیصد و نود و سه ریال	جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):	۱'۷۳۲'۵۱۰'۳۹۳
جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):		

اقدام فاکتوری	۰
---------------	---

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت ۱۲دستگاه نام دستگاه اجرایی: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه:

دیزل ۶۰kVA

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: *****

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات		شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱-۱	تخریب بتن مسلح و بریدن میلگرد		۰۱۰۴۰۶	از ۱ ریزمتره احداث فونداسیون	۱/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۲۰	۱/۲۰	مترمکعب
۲-۱	حمل خاک تا ۲۰متر با هر وسیله دستی		۰۲۰۴۰۱	از ۲ ریزمتره احداث فونداسیون	۱/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۲۰	۱/۲۰	مترمکعب
۳-۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده با تراکم ۹۵ درصد		۰۲۰۶۰۱	از ۳ ریزمتره احداث فونداسیون	۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۰۰	۴/۰۰	مترمربع
۴-۱	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰متر		۰۳۰۷۰۱	از ۴ ریزمتره احداث فونداسیون	۱/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۲۰	۱/۲۰	مترمکعب
۵-۱	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰متر هر ۱۰۰متر مازاد بر ۱۰۰متر اول		۰۳۰۷۰۲	از ۵ ریزمتره احداث فونداسیون	۴/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۸۰	۴/۸۰	مترمکعب
۶-۱	حمل خاک، فاصله ۵۰۰متر تا ۱۰کیلومتر		۰۳۰۷۰۳	از ۶ ریزمتره احداث فونداسیون	۱۱/۴۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱/۴۰	۱۱/۴۰	مترمکعب - کیلومتر
۷-۱	حمل خاک، فاصله ۱۰کیلومتر تا ۳۰کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت		۰۳۰۷۰۴	از ۷ ریزمتره احداث فونداسیون	۶/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۶/۰۰	۶/۰۰	مترمکعب - کیلومتر
۸-۱	بنایی پی با سنگ لاشه و ماسه سیمان ۱:۵		۰۴۰۲۰۳	از ۸ ریزمتره احداث فونداسیون	۱/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۲۰	۱/۲۰	مترمکعب
۹-۱	تهیه و قالب بندی فولادی در پی و شناژ		۰۶۰۱۰۱	از ۹ ریزمتره احداث فونداسیون	۱/۶۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۶۰	۱/۶۰	مترمربع
۱۰-۱	تهیه و اجرای آرماتور بندی نمره ۱۲ تا ۱۸ آجدار		۰۷۰۲۰۲	از ۱۰ ریزمتره احداث فونداسیون	۱۹۶/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۹۶/۸۰	۱۹۶/۸۰	کیلوگرم
۱۱-۱	بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰میل		۰۷۰۶۱۲	از ۱۱ ریزمتره احداث فونداسیون	۱۱/۵۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱/۵۲	۱۱/۵۲	کیلوگرم
۱۲-۱	بتن ریزی با عیار ۱۵۰کیلوگرم سیمان		۰۸۰۱۰۲	از ۱۲ ریزمتره احداث فونداسیون	۰/۴۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰	مترمکعب
۱۳-۱	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۳۰مگاپاسکال		۰۸۰۱۰۷	از ۱۳ ریزمتره احداث فونداسیون	۰/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۸۰	۰/۸۰	مترمکعب
۱۴-۱	لیسه‌ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش		۰۸۰۳۰۸	از ۱۴ ریزمتره احداث فونداسیون	۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۰۰	۴/۰۰	مترمربع
۱۵-۱	اضافه بها بتن ریزی در بتن مسلح		۰۸۰۳۱۰	از ۱۵ ریزمتره احداث فونداسیون	۰/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۸۰	۰/۸۰	مترمکعب
۱۶-۱	تهیه و اجرای گروت سیمانی زیر بیس پلیت		۰۸۰۵۰۱	از ۱۶ ریزمتره احداث فونداسیون	۰/۱۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۱۸	۰/۱۸	دسیمتر مکعب
۱۷-۱	ژل میکروسیلیس		۰۸۰۸۰۱	از ۱۷ ریزمتره احداث فونداسیون	۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۰۰	۴/۰۰	کیلوگرم
۱۸-۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، افقی و عمودی و مورب سایبال ژنراتور از پروفیل های توخالی، قوطی ۸*۸ و ۴*۴ با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.		۱۶۰۱۰۴	از ۱۸ ریزمتره احداث فونداسیون	۲۵۸/۶۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵۸/۶۰	۲۵۸/۶۰	کیلوگرم
۱۹-۱	تهیه، ساخت و نصب بیس پلیت		۱۶۰۱۰۵	از ۱۹ ریزمتره احداث فونداسیون	۲۵/۱۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵/۱۲	۲۵/۱۲	کیلوگرم

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت ۱۲دستگاه نام دستگاه اجرایی: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه:

دیزل ۶۰kVA

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: *****

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات		شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۲۰-۱	پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره ای		۱۶۰۳۰۲	از ۲۰ ریزمتره احداث فونداسیون	۳۷۵/۰۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۷۵/۰۴	۳۷۵/۰۴	کیلوگرم
۲۱-۱	تهیه شبکه مش از میلگرد آجدار		۱۶۰۴۱۰	از ۲۱ ریزمتره احداث فونداسیون	۷۱/۰۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۱/۰۴	۷۱/۰۴	کیلوگرم
۲۲-۱	بارگیری از مبدا و حمل به محل نصب و جاگذاری روی فونداسیون		۱۹۰۱۰۱	از ۲۲ ریزمتره احداث فونداسیون	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۲۳-۱	زنگ زدایی اسکلت فولادی با سمباده یا برس		۲۵۰۱۰۱	از ۲۳ ریزمتره احداث فونداسیون	۳۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۲/۰۰	۳۲/۰۰	مترمربع
۲۴-۱	رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی		۲۵۰۳۰۴	از ۲۴ ریزمتره احداث فونداسیون	۳۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۲/۰۰	۳۲/۰۰	مترمربع
۲۵-۱	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۷۵~۳۰کیلو متر		۲۸۰۱۰۱	از ۲۵ ریزمتره احداث فونداسیون	۴۸/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۸/۰۰		
۲۵-۲	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۷۵~۳۰کیلو متر			از ۲۶ ریزمتره احداث فونداسیون	۱۷/۶۹	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۷/۶۹		
۲۵-۳	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۷۵~۳۰کیلو متر			از ۲۷ ریزمتره احداث فونداسیون	۳۰/۷۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۷۴	۹۶/۴۳	تن - کیلو متر
۲۶-۱	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۱۵۰~۳۰کیلو متر		۲۸۰۱۰۲	از ۲۸ ریزمتره احداث فونداسیون	۶۹/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۶۹/۲۰		
۲۶-۲	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۱۵۰~۳۰کیلو متر			از ۲۹ ریزمتره احداث فونداسیون	۴۸/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۸/۰۰		
۲۶-۳	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۱۵۰~۳۰کیلو متر			از ۳۰ ریزمتره احداث فونداسیون	۳۳۰/۶۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۳۰/۶۰		
۲۶-۴	حمل آهن، سیمان، مصالح سنگی، آجر و بلوک ۱۵۰~۳۰کیلو متر			از ۳۱ ریزمتره احداث فونداسیون	۲۹/۳۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۹/۳۰	۴۷۷/۱۰	تن - کیلو متر

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان
کد پروژه : ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : ***** تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	مترمکعب	۲۲'۹۲۸'۰۰۰/۰	۱/۲۰	۲۷'۵۱۳'۶۰۰
---	--	--------	---	---------	--------------	------	------------

۲۷'۵۱۳'۶۰۰	جمع فصل بریال :
------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژه اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه : ۱۲ دستگاه دیزل ۶۰kVA

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

نام مهندس مشاور : *****

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲ - عملیات خاکی با دست

۲		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۹۷۴'۰۰۰/۰	۱/۲۰	۱'۱۶۸'۸۰۰
۳		۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۸۸'۵۰۰/۰	۴/۰۰	۳۵۴'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۵۲۲'۸۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه : ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

نام مهندس مشاور : *****

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۴		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۱۰'۵۰۰/۰	۱/۲۰	۲۵۲'۶۰۰
۵		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۸'۱۲۰/۰	۴/۸۰	۳۸'۹۷۶
۶		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۴۱'۵۰۰/۰	۱۱/۴۰	۴۷۳'۱۰۰
۷		۰۳۰۷۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۳۳'۸۰۰/۰	۶/۰۰	۲۰۲'۸۰۰

جمع فصل بریال : ۹۶۷'۴۷۶

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان
کد پروژه :
۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : ***** تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۸		۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۱۵۳۰۹۰۰۰/۰	۱/۲۰	۱۸۳۷۰۸۰۰
---	--	--------	--	---------	------------	------	----------

۱۸۳۷۰۸۰۰	جمع فصل بریال :
----------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان
کد پروژه : ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

نام مهندس مشاور : *****

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۶ - قالب بندی فولادی

۹		۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲'۵۳۸'۰۰۰/۰	۱/۶۰	۴'۰۶۰'۸۰۰
---	--	--------	--	---------	-------------	------	-----------

جمع فصل بریال :	۴'۰۶۰'۸۰۰
-----------------	-----------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژه اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه :
۱۲ دستگاه دیزل ۶۰kVA

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : ***** تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۱۰		۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۷۵'۵۰۰/۰	۱۹۶/۸۰	۷۳'۸۹۸'۴۰۰
۱۱		۰۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۷۵۸'۰۰۰/۰	۱۱/۵۲	۸'۷۳۲'۱۶۰

جمع فصل بریال : ۸۲'۶۳۰'۵۶۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه : ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

نام مهندس مشاور : *****

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۸- بتن درجا

۱۲		۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۷'۱۵۲'۰۰۰/۰	۰/۴۰	۶'۸۶۰'۸۰۰
۱۳		۰۸۰۱۰۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰مگاپاسکال	مترمکعب	۲۰'۹۲۴'۰۰۰/۰	۰/۸۰	۱۶'۷۳۹'۲۰۰
۱۴		۰۸۰۳۰۸	لیسه‌ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	مترمربع	۵۳۸'۵۰۰/۰	۴/۰۰	۲'۱۵۴'۰۰۰
۱۵		۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۴۵'۵۰۰/۰	۰/۸۰	۱۱۶'۴۰۰
۱۶		۰۸۰۵۰۱	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس‌پلیت و محل‌های لازم.	دسیمتر مکعب	۳۶۶'۵۰۰/۰	۰/۱۸	۶۵'۹۷۰
۱۷		۰۸۰۸۰۱	تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب‌بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن.	کیلوگرم	۲۵۰'۵۰۰/۰	۴/۰۰	۱'۰۰۲'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲۶'۹۳۸'۳۷۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه: ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

نام مهندس مشاور: ***** کد و عنوان طرح: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۱۸		۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، افقی و عمودی و مورب سایبال ژنراتور از پروفیل های توخالی، قوطی ۸*۸ و یا ۴*۴ با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۹۸۲۰۰۰/۰	۲۵۸/۶۰	۲۵۳'۹۴۵'۲۰۰
۱۹		۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب بیس پلیت	کیلوگرم	۶۱۹۰۰۰/۰	۲۵/۱۲	۱۵'۵۴۹'۲۸۰
۲۰		۱۶۰۳۰۲	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۷۶۴'۵۰۰/۰	۳۷۵/۰۴	۲۸۶'۷۱۸'۰۸۰
۲۱		۱۶۰۴۱۰	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۶۳۰۰۰/۰	۷۱/۰۴	۲۵'۷۸۷'۵۲۰
جمع فصل بریال:							۵۸۲۰۰۰'۰۸۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان
کد پروژه : ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

نام مهندس مشاور : *****

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۹ - کارهای چوبی

۲۲		۱۹۰۱۰۱	بارگیری از مبدا و حمل به محل نصب و جاگذاری روی فونداسیون	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
----	--	--------	--	-------	---------------	------	-------------

۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
-------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی : مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه :
۱۲ دستگاه دیزل ۶۰kVA

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : ***** تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۵- رنگ آمیزی

۲۳		۲۵۰۱۰۱	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی با سمباده یا برس سیمی.	مترمربع	۲۶۵'۵۰۰/۰	۳۲/۰۰	۸'۴۹۶'۰۰۰
۲۴		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰/۰	۳۲/۰۰	۵۳'۹۲۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۶۲'۴۱۶'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: پروژ اجرای فونداسیون مسلح استاندارد جهت نام دستگاه اجرایی: مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان کد پروژه: ۱۲دستگاه دیزل ۶۰kVA

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

نام مهندس مشاور: *****

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۸ - حمل و نقل

۲۵		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۸'۴۰۰/۰	۹۶/۴۳	۲'۷۳۸'۶۱۲
۲۶		۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۹'۶۰۰/۰	۴۷۷/۱۰	۹'۳۵۱'۱۶۰

جمع فصل بریال: ۱۲'۰۸۹'۷۷۲