



پرسشنامه بهای کالا و خدمات

صفحه: 1 از 2

تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
شماره ۷۳۴/۸۱۴۵

موضوع خرید: پیمانکار جهت اجرای دستورکارهای قید شده - طرح و نظارت
مدت تحویل خدمات: 1405/07/30

خواهشمند است کمترین بهای اقلام مشخص شده در جدول ذیل را تعیین و پس از تکمیل امضاء فرموده و حداکثر تا تاریخ اعلام شده در سامانه دولت الکترونیک تکمیل نموده و یا به آدرس مدیریت توزیع برق اسداباد ارسال فرمایید.
تلفن: 081-33117880-5

مدیریت برق اسداباد

ردیف	نوع کالا و مشخصات کامل	مقدار	بهای دستورکار اعلام شده کارفرما به ریال	درصد حذب دستمزد	قیمت کل به ریال
1	احداث پست عمومی 250 کیلو ولت آمپر بلوار جانبازان (پست هوایی)	طبق دستورکار پیوست 107800121114055087305310	421.905.090		
2	تهیه و اجرای بتن	1 متر مکعب	28.253.918		
3	سنگ و لاشه	1 متر مکعب	7.203.972		
4	احداث پست عمومی 250 کیلو ولت آمپر بلوار جانبازان (خط فشار متوسط)	طبق دستورکار پیوست 1074001212114055087305311	252.022.159		
5	تهیه و اجرای بتن	1.53 متر مکعب	43.228.495		
6	سنگ و لاشه	2.5 متر مکعب	18.009.930		
7	احداث پست عمومی 250 کیلو ولت آمپر بلوار جانبازان (خط فشار ضعیف هوایی)	طبق دستورکار پیوست 107560121114055087305312	108.517.473		
8	تهیه و اجرای بتن	1 متر مکعب	28.253.918		
9	سنگ و لاشه	1 متر مکعب	7.203.972		
10	احداث پست عمومی 250 کیلو ولت آمپر بلوار جانبازان (خط فشار ضعیف زمینی)	طبق دستورکار پیوست 107700121114055087305313	76.214.556		

11	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (نصب)	طبق دستورکار پیوست 1075601515214055078305440	1.325.257.478		
12	تهیه و اجرای بتن	8	226.031.344		
	1075601515214055078305440	متر مکعب			
13	سنگ و لاشه	10	72.039.720		
	1075601515214055078305440	متر مکعب			
14	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (برکناری)	طبق دستورکار پیوست 307500324214055078305441	601.614.645		
15	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (جابجایی)	طبق دستورکار پیوست 5075601515214055078305442	679.980.017		
16	توسعه و احداث شبکه شهری 1	طبق دستورکار پیوست 107560121114055085305310	888.868.223		
17	تهیه و اجرای بتن	3	84.761.754		
	107560121114055085305310	متر مکعب			
18	سنگ و لاشه	5	36.019.860		
	107560121114055085305310	متر مکعب			
جمع					

1- شماره تلفن

2- شناسه ملی

3- کد اقتصادی

4- آدرس و کد پستی

5- شماره ثبت شرکت

مهر و امضاء پیمانکار

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۸۰۰۱۳۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمبرانت های بلوار جانبازان (پست هوایی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه						
گروه دارایی :	۲۶۸ / ترانسفورماتورهای خطوط هوایی و خطی						
نوع فهرست بها :	اینه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱	۵۰۰۲۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و	متر مکعب	۱	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۰
۲	۱۰۱۰۱۴	پروقیل ناودانی نمره ۱۰	کیلوگرم	۴۰	۵۷۹,۹۰۴	۲۳,۱۹۶,۱۶۰	۰
۳	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۴	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۴۰
۴	۵۰۰۰۵۲۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۱	۷,۲۰۳,۹۷۲	۷,۲۰۳,۹۷۲	۰
۵	۵۰۰۰۶۳۴	حفاری کانال زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۶	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۳۴
جمع کالا :		۵۸,۶۵۴,۰۵۰	جمع دستمزد :		۱۸,۳۸۶,۵۶۴	جمع کل :	۷۷,۰۴۰,۶۱۴

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۶	۳۱۷۰۰۶۵	کابل فولادی ارت ۱*۷۰	متر	۵۰	۵۹۳,۸۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۱
۷	۳۱۵۰۱۱۴	ترانسفورماتور کم تلفات ۲۵۰-۳۰۰	دستگاه	۱	۴,۹۴۰,۳۰۴,۰۰	۴,۹۴۰,۳۰۴,۰۰	۹۳,۰۹۱,۱۶۱
۸	۳۱۵۰۰۹۵	کاوربوشینگ فشار متوسط	عدد	۳	۹۳۵,۹۴۰	۲,۸۰۷,۸۲۰	۴۱۷,۷۴۰
۹	۳۰۷۰۰۹۹	پیچ و مهره دوسرقلایز	عدد	۴	۱,۳۰۵,۲۰۸	۴,۸۲۰,۸۳۲	۰
۱۰	۳۱۷۰۰۶۹	کابلشو آلومینیوم نمره ۷۰	عدد	۱۲	۱۱۶,۳۸۰	۱,۳۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۰۱۳
۱۱	۳۱۲۰۱۳۷	کنتور سه فاز اتصال غیر	عدد	۱	۶۵,۸۸۰,۶۰۰	۶۵,۸۸۰,۶۰۰	۵,۷۴۰,۷۵۸
۱۲	۳۱۳۰۰۴۰	کاور بالایی کات اوت	عدد	۳	۱,۱۶۲,۸۰۰	۳,۴۸۸,۴۰۰	۴۱۷,۷۴۰
۱۳	۳۱۳۰۰۲۷	کات اوت فیوز پلیمری ۱۰۰	عدد	۳	۳۱,۰۸۷,۸۰۰	۹۳,۲۶۳,۴۰۰	۲,۴۳۲,۶۳۴
۱۴	۳۱۳۰۰۳۴	برقگیر پلیمری فشار متوسط با	عدد	۳	۲۱,۵۴۶,۰۰۰	۶۴,۶۳۸,۰۰۰	۲,۳۷۶,۴۱۴
۱۵	۳۱۳۰۰۰۶	فیوز الممت نمره ۱۰	عدد	۳	۵۴۸,۳۴۰	۱,۶۴۵,۰۲۰	۰
۱۶	۳۱۳۰۰۴۳	کاور برقگیر سلیکونی	عدد	۳	۴۹۰,۳۰۰	۱,۴۷۰,۶۰۰	۴۱۷,۷۴۰
۱۷	۳۱۱۰۰۶۴	کانکتور ارتباط فول بی متال	عدد	۴	۱,۳۶۹,۹۶۰	۵,۰۷۹,۸۴۰	۵۱۹,۳۷۳
۱۸	۳۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۳	۱,۶۵۴,۱۴۰	۳,۳۰۸,۲۸۰	۱,۷۴۳,۷۰۳
۱۹	۳۱۷۰۱۸۳	کابل تک رشته آلومینیومی با	متر	۳۳	۶۳۷,۰۰۰	۲۰,۷۹۴,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۴
۲۰	۳۰۷۰۰۹۸	پیچ و مهره ۱۰X۱۵۰ گالوانیزه	عدد	۱۲	۱۰۰,۴۳۸	۱,۲۰۵,۱۳۶	۰
۲۱	۳۰۷۰۰۸۵	پیچ و مهره دو سرقلایز ۱۶X۵۵	عدد	۴	۱,۱۳۹,۹۳۵	۴,۵۵۹,۷۰۰	۰
۲۲	۳۰۷۰۰۶۱	پیچ و مهره دو سرقلایز	عدد	۸	۹۹۹,۳۱۸	۷,۹۹۴,۵۴۴	۰
۲۳	۳۰۷۰۰۵۰	پیچ و مهره ۱۲X۵۰ گالوانیزه گرم	عدد	۲۴	۷۶,۵۱۶	۱,۸۳۶,۳۸۴	۰
۲۴	۳۰۷۰۰۲۹	پیچ و مهره ۱۶X۲۵۰ گالوانیزه	عدد	۱۰	۶۳۱,۶۹۹	۶,۳۱۶,۹۹۰	۰
۲۵	۱۰۱۰۴۶۰	لوله پلی اتیلن فشارقوی نمره ۲	متر	۳	۸۵۳,۸۶۰	۲,۵۶۱,۵۸۰	۱۸۳,۸۳۵
۲۶	۱۰۱۰۴۴۶	لوله فولادی گالوانیزه به قطر	متر طول	۱۲	۲,۴۰۷,۴۶۰	۲۰,۸۸۹,۵۳۰	۱,۳۹۵,۰۷۰
۲۷	۳۰۸۰۰۴۱	سیم آلومینیوم روکشدار ۷۰	کیلوگرم	۷	۲,۳۸۲,۰۹۰	۱۶,۶۷۴,۶۳۰	۲۸۰,۵۶۵
۲۸	۳۱۸۰۱۴۷	سکو فلزی زیر تابلو گالوانیزه گرم	عدد	۱	۳۴,۶۱۰,۴۰۰	۳۴,۶۱۰,۴۰۰	۸۰,۵۵۵,۸۹۳

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۸۰۰۱۳۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷						
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمبرانتهای بلوار جانبازان(پست هوایی)								
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان								
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :							
محل اجرا :									
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۰						
پیمانکار :	* /								
۲۹	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۲	۰	۰	۵,۱۰۳,۶۴۰	۱۰,۲۰۵,۲۸۰	۱۰,۲۰۵,۲۸۰
۳۰	۲۱۹۰۶۸۴	تابلو عمومی ۴۰۰ آمپر همراه	دستگاه	۱	۹۳۶,۵۴۱,۹۲۰	۹۳۶,۵۴۱,۹۲۰	۲۶,۹۳۲,۰۶۱	۲۶,۹۳۲,۰۶۱	۹۷۳,۴۷۴,۹۸۱
۳۱	۲۱۹۰۱۱۹	فیوز چاقویی (کاردی) ۶۳ آمپر	عدد	۶	۱,۵۳۴,۱۸۰	۹,۱۴۵,۰۸۰	۲۵۷,۰۷۱	۱,۵۴۲,۴۲۶	۱۰,۶۸۷,۵۰۶
۳۲	۲۱۹۰۰۵۱	فیوز چاقویی (کاردی) ۲۵۰ آمپر	عدد	۹	۲,۳۸۶,۰۳۰	۲۱,۴۷۴,۱۸۰	۲۷۹,۴۹۰	۲,۵۱۵,۴۱۰	۲۳,۹۸۹,۵۹۰
۳۳	۲۱۷۰۱۰۰	کابل سه و نیم رشته	متر	۱۲	۵,۲۷۸,۲۰۰	۶۳,۳۳۸,۴۰۰	۳۰۵,۶۴۵	۳,۶۶۷,۷۴۰	۶۷,۰۰۶,۱۴۰
۳۴	۲۱۸۰۱۳۹	تسمه کنسول گالوانیزه بلند ۸۲	عدد	۴	۱,۱۱۷,۲۰۰	۴,۴۶۸,۸۰۰	۴۳۸,۹۵۰	۱,۷۱۵,۸۰۰	۶,۱۸۴,۶۰۰
۳۵	۲۱۷۰۱۶۱	کابلشو آلومینیوم نمره ۵۰	عدد	۹	۱۱۶,۳۸۰	۱,۰۴۶,۵۲۰	۱۵۵,۴۳۸	۱,۳۹۸,۹۴۲	۲,۴۴۵,۴۶۲
۳۶	۲۱۸۰۱۰۱	تسمه حایل کراس آرم	عدد	۶	۱,۱۱۷,۲۰۰	۶,۷۰۳,۲۰۰	۴۳۸,۹۵۰	۲,۵۷۳,۷۰۰	۹,۲۷۶,۹۰۰
۳۷	۲۱۷۰۱۹۸	کابل تک رشته آلومینیومی با	متر	۴۸	۲,۱۶۶,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۸	۸,۷۸۸,۲۳۴	۱۱۲,۷۵۶,۲۳۴
۳۸	۲۱۸۰۰۳۳	سکو ترانس گالوانیزه گرم نمره	عدد	۱	۵۳,۱۵۸,۲۰۰	۵۳,۱۵۸,۲۰۰	۱۵,۹۳۸,۴۱۴	۱۵,۹۳۸,۴۱۴	۶۹,۰۹۶,۶۱۴
۳۹	۲۱۷۰۲۴۱	کابلشو فول بی مثال نمره ۱۸۵	عدد	۸	۱,۶۸۷,۲۰۰	۱۳,۴۹۷,۶۰۰	۲۵۱,۰۹۲	۲,۰۰۸,۷۳۶	۱۵,۵۰۶,۳۳۶
۴۰	۲۱۷۰۲۳۹	کابلشو فول بی مثال نمره ۱۲۰	عدد	۸	۱,۱۰۵,۸۰۰	۸,۸۴۶,۴۰۰	۲۵۱,۰۹۲	۲,۰۰۸,۷۳۶	۱۰,۸۵۵,۱۳۶
۴۱	۲۱۷۰۲۳۷	کابلشو فول بی مثال نمره ۷۰	عدد	۱۴	۹۱۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۱,۴۹۸,۱۸۲	۱۴,۲۶۶,۱۸۲
۴۲	۲۱۷۰۲۳۶	کابلشو فول بی مثال نمره ۵۰	عدد	۶	۶۱۵,۶۰۰	۳,۶۹۳,۶۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۶۴۲,۰۷۸	۴,۳۳۵,۶۷۸
جمع کالا :		۶,۵۸۶,۷۳۴,۹۲۶	جمع دستمزد :		۲۵۴,۲۳۶,۰۷۸	جمع کل :		۶,۸۴۰,۹۷۱,۰۱۴	

نوع فهرست بها :		انتقال		سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۴۳	۵۰۰۰۶۳۲	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۴	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷	۲۵,۹۸۲,۹۸۸	۲۵,۹۸۲,۹۸۸
۴۴	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با	متر مکعب	۲	۰	۰	۱۲,۹۱۰,۳۵۴	۲۵,۸۲۰,۷۰۸	۲۵,۸۲۰,۷۰۸
۴۵	۵۰۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۴	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷	۲۵,۹۸۲,۹۸۸	۲۵,۹۸۲,۹۸۸
جمع کالا :		۰		جمع دستمزد :		۹۷,۷۸۸,۶۸۴		جمع کل :	۹۷,۷۸۸,۶۸۴

نوع فهرست بها :		مازاد		سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۴۶	۳۱۸۰۱۰۶	بست کنسول چوبی	عدد	۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۴۷	۱,۳۹۱,۶۸۲	۱۲,۹۹۱,۶۸۲
۴۷	۳۱۸۰۰۷۰	کراس آرم چوبی به طول ۲,۴۴	عدد	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۶۵	۴,۶۶۹,۱۳۰	۴۰,۶۶۹,۱۳۰
۴۸	۵۰۰۰۷۰۱	حفر میله چاه یا مته جهت	متر	۵	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	۳۱۸۰۰۰۶	نوارچسب	حلقه	۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰
۵۰	۱۰۱۰۲۷۳	بتونیت اکتیو جهت ارتقای برق	کیلوگرم	۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۱,۱۴۲,۴۰۰	۹۱,۱۴۲,۴۰۰
۵۱	۱۰۱۰۲۳۲	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۰	۲,۳۹۶,۵۰۰	۱۱,۳۹۶,۵۰۰
۵۲	۲۱۹۰۳۰۲	پشت بند تابلو	سری	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۲	۹۹۴,۰۵۲	۱۷,۹۹۴,۰۵۲
جمع کالا :		۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰		جمع دستمزد :		۵۱,۴۹۳,۷۶۴		جمع کل : ۲۱۵,۳۹۳,۷۶۴	

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۸۰۰۱۲۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمپر انتهای بلوار جانبازان (پست هوایی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
پیمانکار :	* /		
جمع کالا :	۶,۸۰۹,۲۸۸,۹۸۶	جمع دستمزد :	۳۲۱,۹۰۵,۰۹۰
		جمع کل :	۷,۲۳۱,۱۹۴,۰۷۶

ناظر

تصویب کننده

مالی

تایید کننده

تهیه کننده

مهندس خوشبخت

سعید کریمی

رضا بهرامی

سعید کریمی

محمد خادمی

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

جمع کل :	۷,۲۳۱,۱۹۴,۰۷۶
بج درصد (۵٪) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	.
جمع کل قابل دریافت :	.

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۴۰۰۱۲۱۲۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۱	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمبرانتهای بلوار جانبازان (خط فشار متوسط)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه						
گروه دارایی :	۲۶۴ / تیرها و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	انبیه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۴	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۴۰
		جمع کالا :	۰	جمع دستمزد :	۵,۸۲۲,۹۶۰	جمع کل :	۵,۸۲۲,۹۶۰

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۲	۳۱۰۰۰۴۴	پایه بتنی چهار گوش مسلح به	اصله	۲	۱۶۷,۵۸۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۲۲۷,۱۵۹
۳	۳۱۸۰۰۲۷	کراس آرم (کنسول افقی) ۳,۴۰	عدد	۶	۱۴,۸۵۴,۳۰۰	۸۹,۱۲۵,۲۰۰	۲,۳۳۴,۵۶۵
۴	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۱	۰	۰	۵,۱۰۳,۶۴۰
۵	۳۱۰۰۰۳۲	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش	اصله	۱	۲۹۱,۰۴۳,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۳,۰۰۰	۴۳,۶۳۴,۸۴۷
		جمع کالا :	۷۱۵,۳۳۷,۳۰۰	جمع دستمزد :	۱۲۳,۱۹۹,۱۹۵	جمع کل :	۸۵۸,۵۳۶,۳۹۵

نوع فهرست بها :	انتقال			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۶	۵۰۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۲,۵	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷
۷	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با	متر مکعب	۱	۰	۰	۱۲,۹۱۰,۳۵۴
		جمع کالا :	۰	جمع دستمزد :	۴۴,۳۹۶,۳۴۳	جمع کل :	۴۴,۳۹۶,۳۴۳

گروه دارایی :	۳۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	انبیه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۸	۵۰۰۰۳۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و	متر مکعب	۱,۵۳	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۴۳,۲۲۸,۴۹۵	۰
۹	۵۰۰۰۵۲۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۲,۵	۷,۲۰۲,۹۷۲	۱۸,۰۰۹,۹۳۰	۰
		جمع کالا :	۶۱,۲۳۸,۴۲۴	جمع دستمزد :	۰	جمع کل :	۶۱,۲۳۸,۴۲۵

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱۰	۲۰۷۰۰۶۱	پیچ و مهره دو سر قلاويز	عدد	۱۲	۹۹۹,۳۱۸	۱۱,۹۹۱,۸۱۶	۰
۱۱	۲۰۷۰۰۱۶	پیچ و مهره ۱۶x۳۵۰ گالوانیزه	عدد	۱۰	۶۵۵,۱۷۵	۶,۵۵۱,۷۵۰	۰
۱۲	۲۰۷۰۰۳۹	پیچ و مهره ۱۶x۳۵۰ گالوانیزه	عدد	۶	۶۲۱,۶۹۹	۳,۷۳۰,۱۹۴	۰
۱۳	۲۰۷۰۰۵۰	پیچ و مهره ۱۲x۵۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۳	۷۶,۵۱۶	۹۱۸,۱۹۳	۰
۱۴	۲۰۸۰۰۴۱	سیم آلومینیوم روکشدار ۷۰	کیلوگرم	۱۲	۲,۳۸۲,۰۹۰	۲۸,۵۸۵,۰۸۰	۳۸,۰۵۶۵
۱۵	۲۱۱۰۰۰۹	کلمپ انتهایی سیم بدون روکش	عدد	۶	۳,۵۷۵,۰۴۰	۲۱,۴۵۰,۳۴۰	۱,۲۳۷,۰۶۶
۱۶	۲۱۱۰۰۴۸	کلمپ دویچه آلومینیوم نمره ۷۰	عدد	۱۲	۱,۳۹۱,۹۴۰	۱۶,۷۰۳,۲۸۰	۵۱۹,۲۷۳
۱۷	۲۱۴۰۰۲۱	مقره سوزنی کامپوزیتی با	عدد	۹	۵,۵۶۳,۳۰۰	۵۰,۰۶۸,۸۰۰	۱۰,۵۳,۶۹۳

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :		۱۰۷۴۰۰۱۳۱۳۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۱		تاریخ صدور :		۱۴۰۵/۰۴/۲۷			
شرح دستور کار :		احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمپر انتهای بلوار جانبازان (خط فشار متوسط)							
کار فرما :		شرکت توزیع نیروی برق استان همدان							
نوع دستور کار :		تامین برق مشترکین جدید		بهره بردار :					
محل اجرا :									
تاریخ اجرا :		۱۴۰۵/۰۴/۲۷		تاریخ بهره برداری :		۱۴۰۵/۰۶/۳۰			
پیمانکار :		* /							
۱۸	۲۱۴۰۰۲۳	مقره بشقابی کامپوزیتی با	عدد	۶	۴,۶۷۴,۰۰۰	۲۸,۰۴۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳	۶,۳۳۲,۱۵۸	۳۴,۳۶۶,۱۵۸
۱۹	۲۱۴۰۰۳۸	کاور مقره سیلیکونی	عدد	۹	۲,۰۰۶,۴۰۰	۱۸,۰۵۷,۶۰۰	۴۱۷,۷۴۰	۳,۷۵۹,۶۶۰	۳۱,۸۱۷,۳۶۰
۲۰	۲۱۸۰۰۳۰	گوشواره	عدد	۶	۳۵۱,۹۴۰	۱,۵۱۱,۶۴۰	۵۴,۱۰۴	۳۳۴,۶۳۴	۱,۸۴۶,۳۶۴
۲۱	۲۱۸۰۱۴۹	تسمه کنسول گالوانیزه بلند ۸۲	عدد	۹	۱,۱۱۷,۳۰۰	۱۰,۰۵۴,۸۰۰	۲۲۸,۹۵۰	۳,۸۶۰,۵۵۰	۱۳,۹۱۵,۳۵۰
جمع کالا :		۱۹۷,۶۶۷,۳۹۳		جمع دستمزد :		۴۱,۹۱۱,۸۸۱		جمع کل : ۳۳۹,۵۷۹,۲۷۳	
نوع فهرست بها :		انتقال		سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۳۳	۲۰۸۰۰۱۰	سیم آلومینیوم نمره ۷۰ ACSR	کیلوگرم	۳۵	۲,۴۱۷,۹۴۰	۸۴,۶۳۷,۹۰۰	۴۷۶,۹۰۸	۱۶,۶۹۱,۷۸۰	۱۰۱,۳۱۹,۶۸۰
جمع کالا :		۸۴,۶۳۷,۹۰۰		جمع دستمزد :		۱۶,۶۹۱,۷۸۰		جمع کل : ۱۰۱,۳۱۹,۶۸۰	
جمع کالا :		۱,۰۵۸,۸۶۰,۹۱۶		جمع دستمزد :		۳۵۳,۰۳۲,۱۵۹		جمع کل : ۱,۳۱۰,۸۸۳,۰۷۶	

ناظر

تصویب کننده

مالی

تایید کننده

تهیه کننده

مثم خوشبخت

سعید کریمی

رضا بهرامی

سعید کریمی

محمدرحمانی

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

جمع کل :

۱,۳۱۰,۸۸۳,۰۷۶

نج درصد (۵٪) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :

جمع کل قابل دریافت :

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۵۶۰۱۲۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۲	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمرانتهای بلوار جانبازان (خط فشار ضعیف هوایی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۲۷
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه						
گروه دارایی :	۳۶۴ / تیرها و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	انبیه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱	۵۰۰۰۵۳۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۱	۷,۳۰۳,۹۷۲	۷,۳۰۳,۹۷۲	۰
۲	۵۰۰۰۳۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و	متر مکعب	۱	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۰
۳	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۱,۶	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۴۰
جمع کالا :		۲۵,۴۵۷,۸۹۰	جمع دستمزد :		۲,۳۳۹,۱۸۴	جمع کل :	
					۲۷,۷۸۷,۰۷۴		

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۴	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۳	۰	۰	۵,۱۰۳,۶۴۰
۵	۳۱۰۰۰۳۸	پایه بتنی برق تیپ گرد	اصله	۳	۱۰۹,۳۱۲,۰۰۰	۳۱۸,۴۳۴,۰۰۰	۳۳,۶۴۰,۰۸۸
جمع کالا :		۳۱۸,۴۳۴,۰۰۰	جمع دستمزد :		۵۷,۴۸۵,۴۵۶	جمع کل :	
					۳۷۵,۹۰۹,۴۵۶		

نوع فهرست بها :	انتقال			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۶	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با	متر مکعب	۱	۰	۰	۱۲,۹۱۰,۳۵۴
۷	۵۰۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۱	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷
جمع کالا :		۰	جمع دستمزد :		۲۱,۹۰۶,۳۵۱	جمع کل :	
					۳۱,۹۰۶,۳۵۱		

گروه دارایی :	۳۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۸	۳۱۸۰۱۴۸	براکت کابل خودنگهدار ۸۰	عدد	۲	۵,۱۰۷,۳۰۰	۱۰,۲۱۴,۶۰۰	۹۳۷,۳۹۹
۹	۳۱۷۰۰۶۱	کابل فولادی ارت ۱۸۵۰	متر	۳۴	۳۷۰,۸۳۰	۱۱,۳۹۹,۶۸۰	۱۱۳,۹۹۱
۱۰	۳۱۱۰۰۶۷	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار	عدد	۳۰	۲,۳۴۰,۴۳۰	۷۰,۲۱۲,۶۰۰	۳۹۶,۸۱۶
۱۱	۳۱۱۰۰۶۳	کلمپ اویز کابل خودنگهدار	عدد	۴	۱,۳۹۹,۶۰۰	۵,۱۹۸,۴۰۰	۲۵۴,۸۳۹
۱۲	۳۱۱۰۰۶۲	کلمپ انتهایی خودنگهدار جهت	عدد	۶	۲,۸۵۷,۹۸۰	۱۷,۱۴۷,۸۸۰	۵۳۰,۵۸۳
۱۳	۳۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۳	۱,۶۵۴,۱۴۰	۳,۳۰۸,۲۸۰	۱,۷۴۳,۷۰۳
۱۴	۳۰۷۰۱۰۵	هوک ۱۶×۳۵۰	عدد	۶	۵۵۱,۷۶۰	۳,۳۱۰,۵۶۰	۰
جمع کالا :		۱۳۰,۶۹۱,۸۰۰	جمع دستمزد :		۲۴,۱۵۹,۲۸۲	جمع کل :	
					۱۴۴,۸۵۱,۰۸۲		

نوع فهرست بها :	مازاد			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱۵	۱۰۱۰۳۳۳	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۰
جمع کالا :		۶,۴۰۰,۰۰۰	جمع دستمزد :		۲,۶۳۷,۲۰۰	جمع کل :	
					۹,۰۳۷,۲۰۰		

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۵۶۰۱۳۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۲	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمبرانت های بلوار جانبازان (خط فشار ضعیف هوایی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید		
محل اجرا :	بهره بردار :		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۲۷
پیمانکار :	* /		
جمع کالا :	۳۸۰,۹۷۳,۶۹۰	جمع دستمزد :	۱۰۸,۵۱۷,۴۷۳
		جمع کل :	۴۸۹,۴۹۱,۱۶۳

تهیه کننده	تایید کننده	مالی	تصویب کننده	ناظر
محمد خادمی	سعید کریمی	رضا بهرامی	سعید کریمی	میثم خوشبخت
محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی				
جمع کل :				
۳۸۹,۴۹۱,۱۶۳				
بمقدار درصد (۵٪) هزینه نظارت (کد حسابداری ۴۶۶/۲۵۰) :				
۰				
جمع کل قابل دریافت :				
۰				

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۷۰۰۱۳۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۳	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمبرانتهای بلوار جانبازان (خط فشار ضعیف زمینی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	۹۰
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه						
گروه دارایی :	۲۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱	۲۱۷۰۱۹۶	کابل تک رشته آلومینیومی با محافظه PVC	متر	۹۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۸
۲	۲۱۷۰۱۹۵	کابل تک رشته آلومینیومی با محافظه PVC	متر	۹۰	۱,۱۶۳,۸۰۰	۱۰۴,۶۵۲,۰۰۰	۱۸۳,۰۸۸
۳	۲۱۷۰۱۹۴	کابل تک رشته آلومینیومی با محافظه PVC	متر	۶۰	۸۵۵,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۴
جمع کالا :		۳۸۴,۳۰۲,۰۰۰	جمع دستمزد :		۴۳,۵۰۶,۳۸۰	جمع کل :	۳۲۶,۷۰۸,۳۸۰

گروه دارایی :	۳۶۷ / کابلهای زمینی و لوازم آن						
نوع فهرست بها :	اینه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۴	۵۰۰۳۱۱	حفاری کانال دستی در زمین	متر مکعب	۳,۸۴	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۳۴
۵	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۴	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۴۰
جمع کالا :		۰	جمع دستمزد :		۱۳,۸۶۳,۶۶۶	جمع کل :	۱۳,۸۶۳,۶۶۷

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۶	۲۱۷۰۲۵۱	کابل ۴ رشته آلومینیومی با محافظه PVC	متر	۳۴	۵,۶۷۷,۲۰۰	۱۳۶,۲۵۲,۸۰۰	۳۰۵,۶۴۵
۷	۲۱۷۰۳۳۹	کابلشو فول بی متال نمره ۱۲۰	عدد	۱۲	۱,۱۰۵,۸۰۰	۱۳,۳۶۹,۶۰۰	۲۵۱,۰۹۲
۸	۲۱۱۰۰۶۷	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار	عدد	۶	۳,۳۴۰,۴۳۰	۱۴,۰۴۳,۵۳۰	۳۹۶,۸۱۶
۹	۳۰۷۰۱۰۴	هوک ۱۶×۳۰۰	عدد	۱	۵۱۰,۷۳۰	۵۱۰,۷۳۰	۰
۱۰	۱۰۱۰۴۷۱	لوله پلی اتیلن فشار قوی ۱۰ بار	متر طول	۲۰	۱,۲۳۵,۵۰۰	۲۴,۵۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۷۴
جمع کالا :		۱۸۸,۵۸۵,۶۴۰	جمع دستمزد :		۱۹,۵۱۴,۹۶۰	جمع کل :	۲۰۸,۱۰۰,۶۰۰

نوع فهرست بها :	مازاد			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱۱	۱۰۱۰۳۳۳	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۰
جمع کالا :		۸۰۰,۰۰۰	جمع دستمزد :		۳۳۹,۶۵۰	جمع کل :	۱,۱۳۹,۶۵۰

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۷۰۰۱۳۱۱۱۴۰۵۵۰۸۷۳۰۵۳۱۳	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شرح دستور کار :	احداث پست عمومی ۲۵۰ کیلو ولت آمبرانتهای بلوار جانبازان (خط فشار ضعیف زمینی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
پیمانکار :	* /		
جمع کالا :	۴۷۳,۵۸۷,۶۴۰	جمع دستمزد :	۷۶,۳۱۴,۵۵۶
		جمع کل :	۵۴۹,۸۰۲,۱۹۷

تهیه کننده	تایید کننده	مالی	تصویب کننده	ناظر
محمد خادمی	سعید کریمی	رضا بهرامی	سعید کریمی	میثم خوشبخت
محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی				
جمع کل :	۵۴۹,۸۰۲,۱۹۷			
بج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	.			
جمع کل قابل دریافت :	.			

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۵۶۰۱۵۱۵۳۱۴۰۵۵۰۷۸۳۰۵۴۴۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شرح دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (نصب)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی شبکه	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه						
گروه دارایی :	۲۶۴ / تیرها و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	اینه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد جمع دستمزد
۱	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۲۵	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۴۰
۲	۵۰۰۰۳۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و	متر مکعب	۸	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۲۲۶,۰۳۱,۳۴۴	۰
۳	۵۰۰۰۳۱۱	حفاری کانال دستی در زمین	متر مکعب	۷	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۳۴
							جمع کل :
						۵۱,۰۵۱,۰۳۸	۲۷۷,۰۸۲,۳۸۳
						جمع دستمزد :	۳۲۶,۰۳۱,۳۴۴

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد جمع دستمزد
۴	۵۰۰۰۶۳۱	حمل تجهیزات با هر وسیله در	تن	۶۰۰	۰	۰	۲۶,۳۳۰
۵	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۱۸	۰	۰	۵,۱۰۳,۶۴۰
۶	۳۱۰۰۳۸	پایه بتنی برق تیپ گرد	اصله	۱۸	۱۰۹,۳۱۲,۰۰۰	۱,۹۶۵,۸۱۶,۰	۲۳,۶۴۰,۰۸۸
							جمع کل :
						۵۳۲,۱۰۱,۱۰۴	۲,۴۹۸,۹۱۷,۱۰۴
						جمع دستمزد :	۱,۹۶۵,۸۱۶,۰۰۰

نوع فهرست بها :	انتقال			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد جمع دستمزد
۷	۵۰۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۱۲	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷
۸	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با	متر مکعب	۸	۰	۰	۱۲,۹۱۰,۳۵۴
							جمع کل :
						۲۳۰,۳۳۰,۷۹۳	۲۳۰,۳۳۰,۷۹۳
						جمع دستمزد :	۰

گروه دارایی :	۲۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	اینه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد جمع دستمزد
۹	۵۰۰۰۵۲۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۱۰	۷,۲۰۳,۹۷۲	۷۲,۰۳۹,۷۳۰	۰
							جمع کل :
						۰	۷۲,۰۳۹,۷۳۰
						جمع دستمزد :	۰

نوع فهرست بها :	بهره برداری اضافات			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد جمع دستمزد
۱۰	۵۰۰۰۴۶۴	بست کمربندی کابل خودنگهدار	بسته	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۳
							جمع کل :
						۱۷,۴۶۳	۵,۰۱۷,۴۶۳
						جمع دستمزد :	۱۷,۴۶۳

نوع فهرست بها :	توزیع			سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد جمع دستمزد
۱۱	۲۰۹۰۱۷۴	بازو چراغ ۵۰/۰ نیم متری	عدد	۲	۳,۶۳۰,۹۰۰	۷,۲۶۱,۸۰۰	۵,۹۵۷,۴۷۵
۱۲	۲۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۵	۱,۶۵۴,۱۴۰	۸,۳۷۰,۷۰۰	۱,۷۴۳,۷۰۳
۱۳	۲۰۷۰۱۰۶	هوک ۱۶×۲۵۰	عدد	۱۰	۵۰۳,۷۴۰	۵,۰۳۷,۴۰۰	۰
							جمع کل :
						۱۳,۰۷۰,۹۰۰	۷,۷۰۱,۱۷۸
						جمع دستمزد :	۰

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :		تاریخ صدور :		۱۰۷۵۶۰۱۵۱۵۳۱۴۰۵۵۰۷۸۳۰۵۴۴۰		۱۴۰۵/۰۳/۱۷	
شرح دستور کار :		اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی(نصب)					
کار فرما :		شرکت توزیع نیروی برق استان همدان					
نوع دستور کار :		بهره بردار :		اصلاح و بهینه سازی شبکه			
محل اجرا :							
تاریخ اجرا :		تاریخ بهره برداری :		۱۴۰۵/۰۳/۱۷			
پیمانکار :		* /					
۱۴	۳۰۷۰۱۰۴	هوک ۱۶×۳۰۰	عدد	۱۰	۵۱۰،۷۳۰	۵۱۰،۷۳۰	۰
۱۵	۳۰۷۰۰۴۹	پیچ و مهره دو سر قلاب ۱۶×۳۵۰	عدد	۳۰	۸۸۳،۸۱۹	۱۷،۶۷۶،۳۸۰	۰
۱۶	۳۰۷۰۰۳۹	پیچ و مهره ۱۶×۳۵۰ گالوانیزه	عدد	۱۰	۶۳۱،۶۹۹	۶،۳۱۶،۹۹۰	۰
۱۷	۳۱۱۰۰۶۲	کلمپ انتهایی خودنگهدار جهت	عدد	۳۵	۲،۸۵۷،۹۸۰	۷۱،۴۴۹،۵۰۰	۵۳۰،۵۸۳
۱۸	۱۰۱۰۴۶۰	لوله پلی اتیلن فشارقوی نمره ۳	متر	۱۵	۸۵۳،۸۶۰	۱۳،۸۰۷،۹۰۰	۲،۷۵۷،۵۳۵
۱۹	۳۱۱۰۰۶۳	کلمپ اویز کابل خودنگهدار	عدد	۱۵	۱،۳۹۹،۶۰۰	۱۹،۴۹۴،۰۰۰	۲۵۴،۸۲۹
۲۰	۳۰۷۰۰۱۹	پیچ و مهره ۱۶×۳۰۰ گالوانیزه	عدد	۳۰	۵۳۵،۶۱۷	۱۶،۰۶۸،۵۱۰	۰
۲۱	۳۱۶۰۱۸۹	مفصل خودنگهدار نمره ۳۵ فشار	عدد	۱۰	۴۵۶،۰۰۰	۴،۵۶۰،۰۰۰	۳۱۶،۱۰۷
۲۲	۳۱۸۰۱۴۸	براکت کابل خودنگهدار ۸۰	عدد	۳۰	۵۱۰،۷۳۰	۱۰۳،۱۴۴،۰۰۰	۱۸،۵۴۷،۹۸۰
۲۳	۳۱۸۰۰۳۳	مهره چشمی	عدد	۳۰	۴۱۰،۴۰۰	۸،۳۰۸،۰۰۰	۰
۲۴	۳۱۷۰۰۷۶	کابل مسی ۱×۶+۶ فشار	متر	۶۰	۱،۳۳۳،۸۰۰	۸۰،۰۳۸،۰۰۰	۲،۸۹۱،۹۰۰
۲۵	۳۱۷۰۰۶۱	کابل فولادی ارت ۱×۵۰	متر	۶۰	۴۷۰،۸۲۰	۲۸،۳۴۹،۳۰۰	۶،۷۷۹،۴۶۰
۲۶	۳۱۷۰۰۳۹	کابل خودنگهدار ۶ سیمه	متر	۴۰۰	۲،۶۱۰،۶۰۰	۱۰،۴۴۰،۳۴۰	۱۹۳،۹۹۸،۸۰۰
۲۷	۳۱۷۰۰۳۰	کابل مسی دو رشته با عایق و	متر	۵	۴۳۱،۸۰۰	۲،۱۰۹،۰۰۰	۳۱۱،۶۳۰
۲۸	۳۰۹۰۱۷۷	چراغ LED خیابانی ۳۰ وات	عدد	۳	۳۰،۸۹۴،۰۰۰	۶۱،۷۸۸،۰۰۰	۷،۲۳۰،۸۷۴
۲۹	۳۱۶۰۱۹۰	مفصل خودنگهدار نمره ۵۰ فشار	عدد	۱۵	۴۵۶،۰۰۰	۶،۸۴۰،۰۰۰	۴،۷۴۱،۶۰۵
۳۰	۳۱۱۰۱۰۸	کانکتور ارتباط یک طرف دندانه	عدد	۱۲	۲،۳۴۰،۴۳۰	۲۸،۰۸۵،۰۴۰	۴،۷۶۱،۷۹۳
۳۱	۳۱۱۰۱۰۴	کلمپ انشعاب خودنگهدار	عدد	۱۰۰	۸۳۵،۶۳۰	۸۳،۵۶۳،۰۰۰	۳۹۶،۸۱۶
۳۲	۳۱۱۰۰۶۷	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار	عدد	۶۶	۲،۳۴۰،۴۳۰	۱۵۴،۴۶۷،۷۳۰	۲۶،۱۸۹،۸۵۶
۳۳	۳۱۱۰۰۶۵	کانکتور انشعاب خودنگهدار	عدد	۴۰	۵۵۶،۳۳۰	۲۲،۲۵۳،۸۰۰	۳۹۶،۸۱۶
۳۴	۳۱۱۰۰۶۴	کانکتور ارتباط فول بی متال	عدد	۱۸	۱،۳۶۹،۹۶۰	۲۲،۸۵۹،۳۸۰	۹،۳۴۸،۷۱۴
جمع کالا :		۱،۸۱۸،۷۷۳،۴۳۰		جمع دستمزد :		۳۷۴،۹۹۰،۹۱۱	
جمع کل :				جمع کل :		۲،۱۹۳،۷۶۴،۳۴۱	
نوع فهرست بها :		انتقال		سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح		واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا
۳۵	۵۰۰۰۶۳۳	حفاری چاله زمین با قلم و چکش		متر مکعب	۳	۰	۰
جمع کالا :		۰		جمع دستمزد :		۵۸،۱۹۵،۳۳۹	
جمع کل :				جمع کل :		۵۸،۱۹۵،۳۳۹	
نوع فهرست بها :		مازاد		سال دستورکار (نصب) :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح		واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا
۳۶	۳۱۳۰۱۵۵	وینچ کلمپ پلی آمیدی		عدد	۳۰	۴۵۶،۰۰۰	۱۳،۶۸۰،۰۰۰
۳۷	۳۱۱۰۱۳۱	دربوش کابل خودنگهدار فشار		عدد	۶۰	۷۵،۰۰۰	۴،۵۰۰،۰۰۰
۳۸	۱۰۱۰۳۳۳	بست تسمه ای گالوانیزه		عدد	۳۰	۸۰۰،۰۰۰	۱۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۹	۳۰۷۰۱۰۷	هوک با پشت بند		عدد	۵	۳،۷۰۰،۰۰۰	۱۳،۵۰۰،۰۰۰
۴۰	۵۰۰۰۰۰۵	آرایش کابل های سرویس شامل		مورد	۶۰	۰	۰
۴۱	۱۰۱۰۳۷۳	بنتونیت اکتیو جهت ارت های برق		کیلوگرم	۷۰۰	۱۵۰،۰۰۰	۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰
جمع کالا :		۱۵۳،۶۸۰،۰۰۰		جمع دستمزد :		۸۷،۶۷۰،۹۳۰	
جمع کل :				جمع کل :		۲۴۰،۳۵۰،۹۳۰	

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۵۶۰۱۵۱۵۳۱۴۰۵۵۰۷۸۳۰۵۴۴۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شرح دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (نصب)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی شبکه	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پیمانکار :	* /		

جمع کالا :	۴,۳۴۰,۳۴۰,۴۸۴	جمع دستمزد :	۱,۳۳۵,۳۵۷,۴۷۸	جمع کل :	۵,۵۶۵,۵۹۷,۹۶۲
------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------

تهیه کننده	تایید کننده	مالی	تصویب کننده	ناظر
محمد خادمی	سعید کریمی	رضا بهرامی	سعید کریمی	میثم خوشبخت

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

جمع کل :	۵,۵۶۵,۵۹۷,۹۶۲
بنج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	.
جمع کل قابل دریافت :	.

شماره دستور کار :	۳۰۷۵۰۰۳۳۴۳۱۴۰۵۵۰۷۸۳۰۵۴۴۱	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شرح دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (برکناری)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	برکناری	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :								اولیه					
گروه دارایی :								۳۶۴ / تیرها و ملحقات آن					
نوع فهرست بها :								توزیع		سال دستورکار (نصب) :		۱۳۹۵ و ماقبل	
ردیف	کد کالا	شرح مصالح		واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل			
۱	۳۱۰۰۰۲۵	پایه چوبی ۹ متری سبک		اصله	۶	۲۳,۳۳۲,۲۰۰	۱۳۹,۳۹۹,۲۰۰	۱۲,۳۱۸,۳۵۵	۷۳,۳۱۰,۱۳۰	۳۱۲,۷۰۹,۳۳۰			
۲	۳۱۰۰۰۰۵	پایه بتنی چهار گوش مسلح به		اصله	۱۱	۲,۳۳۲,۸۰۰	۲۴,۶۸۱,۸۰۰	۱۴,۱۸۴,۰۵۳	۱۵۶,۰۳۴,۵۸۳	۱۸۰,۷۰۶,۳۸۳			
۳	۳۱۰۰۰۰۴	پایه بتنی چهار گوش مسلح به		اصله	۱۸	۱,۷۳۲,۵۰۰	۳۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۰۵۳	۲۵۵,۳۱۲,۹۵۴	۳۸۶,۳۱۷,۹۵۴			
جمع کالا :		۱۹۵,۰۸۶,۰۰۰		جمع دستمزد :		۴۸۴,۶۴۷,۶۶۷		جمع کل :		۶۷۹,۷۳۳,۶۶۷			

گروه دارایی :								۳۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن			
نوع فهرست بها :		توزیع			سال دستورکار (نصب) :			۱۳۹۵ و ماقبل			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل		
۴	۳۱۸۰۰۳۷	راک ۳ مقره ای گالوانیزه گرم	عدد	۱۶	۱۰۴,۵۳۰	۱,۶۷۲,۳۲۰	۴۹۹,۹۴۳	۷,۹۹۹,۰۸۸	۹,۶۷۱,۴۰۸		
۵	۳۱۸۰۰۳۶	راک ۲ مقره ای گالوانیزه گرم	عدد	۶	۹۷,۵۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۴۳	۲,۹۹۹,۶۵۸	۳,۵۸۴,۶۵۸		
۶	۳۱۸۰۰۳۵	اتریش تکی	عدد	۳	۳۲,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۳۴۲,۱۱۳	۱,۰۳۶,۳۳۹	۱,۱۳۳,۸۳۹		
۷	۳۱۷۰۰۳۸	کابل خودنگهدار فشار ضعیف	متر	۸۵	۵۳,۶۴۸	۴,۵۶۰,۰۸۰	۲۹۰,۹۹۸	۲۴,۷۳۴,۸۳۰	۲۹,۲۹۴,۹۱۰		
۸	۳۱۴۰۰۰۸	مقره دو شیاره	عدد	۵۰	۵,۵۹۰	۲۷۹,۵۰۰	۱۹۰,۱۱۳	۹,۵۰۵,۶۵۰	۹,۷۸۵,۱۵۰		
۹	۳۰۸۰۰۰۵	هادی مسی بدون روکش فشار	کیلو گرم	۹۵	۱۳۶,۵۰۰	۱۲,۹۶۷,۵۰۰	۵۳۷,۳۹۵	۵۰,۱۰۳,۵۳۵	۶۲,۰۷۰,۰۳۵		
۱۰	۳۰۸۰۰۰۴	هادی مسی بدون روکش فشار	کیلو گرم	۸,۸	۱۳۶,۵۰۰	۱,۲۰۱,۲۰۰	۸۳۷,۹۷۲	۷,۳۷۴,۱۵۴	۸,۵۷۵,۳۵۴		
۱۱	۳۰۷۰۰۵۳	پیچ ومهره ۱۶X۲۵۰ گالوانیزه	عدد	۳۳	۳۱,۴۵۰	۶۸۶,۴۰۰	.	.	۶۸۶,۴۰۰		
۱۲	۱۰۱۰۱۴۷	آهن آلات	کیلوگرم	۸	۱۳۵,۸۵۶	۱,۰۰۶,۸۴۸	.	.	۱,۰۰۶,۸۴۸		
جمع کالا :		۲۳,۰۵۶,۳۴۸		جمع دستمزد :		۱۰۳,۷۴۲,۳۴۳		جمع کل :			
								۱۳۶,۷۹۸,۵۹۳			

نوع فهرست بها :		انتقال		سال دستورکار (نصب) :			۱۳۹۵ و ماقبل	
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد
۱۳	۳۰۸۰۰۰۹	سیم آلومینیوم نمره ۲۵ ACSR	کیلوگرم	۲۷	۶۱,۷۵۰	۱,۶۶۷,۲۵۰	۴۸۹,۸۰۵	۱۳,۳۳۴,۷۳۵
		۱,۶۶۷,۲۵۰	جمع دستمزد :		۱۲,۳۳۴,۷۳۵	جمع کل :		۱۴,۸۹۱,۹۸۵

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۳۰۷۵۰۰۳۳۴۳۱۴۰۵۵۰۷۸۳۰۵۴۴۱	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شرح دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (برکناری)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	برکناری	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پیمانکار :	* /		
جمع کالا :	۲۱۹,۸۰۹,۵۹۸	جمع دستمزد :	۶۰۱,۶۱۴,۶۴۵
جمع کل :	۸۲۱,۴۲۴,۲۴۴		

تهیه کننده	تایید کننده	مالی	تصویب کننده	ناظر
محمّد خادمی	سعید کریمی	رضا بهرامی	سعید کریمی	میثم خوشبخت
محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی				
جمع کل :	۸۲۱,۴۲۴,۲۴۴			
بج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	۰			
جمع کل قابل دریافت :	۰			

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۵۰۷۵۶۰۱۵۱۵۳۱۴۰۵۵۰۷۸۳۰۵۴۴۳	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شرح دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی داخلی شبکه فشار ضعیف روستایی (جایجایی)		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی شبکه	بهره بردار :	
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه						
گروه دارایی :	۳۶۴ / تیرها و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	انتقال	سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۱	۵۰۰۰۶۳۳	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۳	۰	۰	۱۴,۳۹۳,۵۹۵
۲	۵۰۰۰۳۰۸	حفاری چاله زمین سنگی با	متر مکعب	۱	۰	۰	۴۶,۶۰۷,۶۰۶
جمع کالا :		۰	جمع دستمزد :		۸۹,۷۸۸,۳۹۱	جمع کل :	۸۹,۷۸۸,۳۹۱

گروه دارایی :	۳۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن						
نوع فهرست بها :	توزیع	سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد
۳	۳۱۷۰۰۳۹	کابل خودنگهدار ۶ سیمه	متر	۶۰۰	۰	۰	۷۷۵,۹۹۵
۴	۳۱۰۰۰۰۵	پایه بتنی چهار گوش مسلح به	اصله	۱	۰	۰	۳۷,۸۳۴,۱۴۱
۵	۳۰۹۰۱۰۳	چراغ خیابانی ۷۰ سدیمی	عدد	۱۵	۰	۰	۵,۷۸۴,۶۹۹
جمع کالا :		۰	جمع دستمزد :		۵۹۰,۱۹۱,۶۳۶	جمع کل :	۵۹۰,۱۹۱,۶۳۶

جمع کالا :	۰	جمع دستمزد :	۶۷۹,۹۸۰,۰۱۷	جمع کل :	۶۷۹,۹۸۰,۰۱۷
------------	---	--------------	-------------	----------	-------------

تهیه کننده	تایید کننده	مالی	تصویب کننده	ناظر
محمد خادمی	سعید کریمی	رضا بهرامی	سعید کریمی	میثم خوشبخت
محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی				
جمع کل :		۶۷۹,۹۸۰,۰۱۷		
بج درصد (۵٪) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :		۰		
جمع کل قابل دریافت :		۰		

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۵۶۰۱۳۱۱۱۴۰۵۵۰۸۵۳۰۵۳۱۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شرح دستور کار :	توسعه و احداث شبکه شهری ۱		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	اسدآباد
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :	اولیه
گروه دارایی :	۳۶۴ / تیرها و ملحقات آن
نوع فهرست بها :	اینه سازمان برنامه
	سال دستورکار (نصب) :

ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۱	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۱۸	.	.	۱.۴۵۵.۷۳۰	۲۶.۳۰۳.۳۳۰	۲۶.۳۰۳.۳۳۰
۲	۵۰۰۰۳۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و	متر مکعب	۳	۲۸.۲۵۳.۹۱۸	۸۴.۷۶۱.۷۵۴	.	.	۸۴.۷۶۱.۷۵۴
۳	۵۰۰۰۵۳۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۵	۷.۳۰۳.۹۷۳	۳۶.۰۱۹.۸۶۰	.	.	۳۶.۰۱۹.۸۶۰
جمع کالا :		۱۳۰.۷۸۱.۶۱۴	جمع دستمزد :		۲۶.۳۰۳.۳۳۰	جمع کل :	۱۴۶.۹۸۴.۹۳۴		

نوع فهرست بها :		توزیع		سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۴	۳۱۸۰۰۳۳	مهره چشمی	عدد	۱۳	۴۱۰.۴۰۰	۴.۹۳۴.۸۰۰	.	.	۴.۹۳۴.۸۰۰
۵	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۱۵	.	.	۵.۱۰۳.۶۴۰	۷۶.۵۳۹.۶۰۰	۷۶.۵۳۹.۶۰۰
۶	۳۱۰۰۰۳۸	پایه بتنی برق تپ گرد	اصله	۱۰	۱۰۹.۳۱۲.۰۰۰	۱.۰۹۳.۱۲۰.۰	۳۳.۶۴۰.۰۸۸	۲۳۶.۴۰۰.۸۸۰	۱.۳۳۸.۵۲۰.۸۸۰
جمع کالا :		۱.۰۹۷.۰۴۴.۸۰۰		جمع دستمزد :		۳۱۲.۹۴۰.۴۸۰		جمع کل : ۱.۴۰۹.۹۸۵.۳۸۰	

نوع فهرست بها :		انتقال		سال دستورکار (نصب) :		جمع کل :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۷	۵۰۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۱۰	.	.	۸.۹۹۵.۹۹۷	۸۹.۹۵۹.۹۷۰	۸۹.۹۵۹.۹۷۰
۸	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با	متر مکعب	۸	.	.	۱۲.۹۱۰.۳۵۴	۱۰۳.۲۸۲.۸۳۳	۱۰۳.۲۸۲.۸۳۳
جمع کالا :		.	جمع دستمزد :		۱۹۳.۲۴۲.۸۰۲	جمع کل :	۱۹۳.۲۴۲.۸۰۲		

گروه دارایی :									
نوع فهرست بها :									
توزیع									
سال دستورکار (نصب) :									
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۹	۳۰۷۰۱۰۶	هوک ۱۶×۲۵۰	عدد	۵	۵۰۳.۷۴۰	۲.۵۱۳.۷۰۰	.	.	۲.۵۱۳.۷۰۰
۱۰	۱۰۱۰۴۶۰	لوله پلی اتیلن فشارقوی نمره ۳	متر	۳۰	۸۵۳.۸۶۰	۲۵.۶۱۵.۸۰۰	۱۸۳.۸۳۵	۵.۵۱۵.۰۵۰	۳۱.۱۳۰.۸۵۰
۱۱	۳۰۷۰۰۱۹	پیچ ومهره ۱۶×۳۰ گالوانیزه	عدد	۱	۵۳۵.۶۱۷	۵۳۵.۶۱۷	.	.	۵۳۵.۶۱۷
۱۲	۳۰۷۰۰۳۹	پیچ ومهره ۱۶×۲۵۰ گالوانیزه	عدد	۳۰	۶۳۱.۶۹۹	۱۲.۴۳۳.۹۸۰	.	.	۱۲.۴۳۳.۹۸۰
۱۳	۳۰۷۰۰۴۹	پیچ ومهره دو سر قلاب ۱۶×۲۵۰	عدد	۱۰	۸۸۳.۸۱۹	۸.۸۳۸.۱۹۰	.	.	۸.۸۳۸.۱۹۰
۱۴	۳۰۷۰۱۰۵	هوک ۱۶×۲۵۰	عدد	۱۰	۵۵۱.۷۶۰	۵.۵۱۷.۶۰۰	.	.	۵.۵۱۷.۶۰۰
۱۵	۳۱۸۰۱۴۸	براکت کابل خودنگهدار ۸۰	عدد	۱۵	۵.۱۰۷.۳۰۰	۷۶.۶۰۸.۰۰۰	۹۳۷.۳۹۹	۱۳.۹۱۰.۹۸۵	۹۰.۵۱۸.۹۸۵
۱۶	۳۰۹۰۱۷۴	بازو چراغ ۵۰/۰ نیم متری	عدد	۱۰	۳.۶۳۰.۹۰۰	۳۶.۳۰۹.۰۰۰	۵.۹۵۷.۴۷۵	۵۹.۵۷۴.۷۵۰	۹۵.۸۸۳.۷۵۰
۱۷	۳۰۹۰۱۷۷	چراغ LED خیابانی ۲۰ وات	عدد	۱۰	۳۰.۸۹۴.۰۰۰	۳۰۸.۹۴۰.۰۰۰	۳.۶۱۵.۴۳۷	۳۶.۱۵۴.۳۷۰	۳۴۵.۰۹۴.۳۷۰
۱۸	۳۱۱۰۰۶۲	کلمپ انتهایی خودنگهدار جهت	عدد	۳۰	۲.۸۵۷.۹۸۰	۵۷.۱۵۹.۶۰۰	۵۳۰.۵۸۳	۱۰.۶۱۱.۶۶۰	۶۷.۷۷۱.۳۶۰
۱۹	۳۱۱۰۰۶۳	کلمپ اویز کابل خودنگهدار	عدد	۴	۱.۳۹۹.۶۰۰	۵.۱۹۸.۴۰۰	۲۵۴.۸۲۹	۱.۰۱۹.۳۱۶	۶.۳۱۷.۷۱۶
۲۰	۳۱۱۰۰۶۵	کانکتور انشعاب خودنگهدار	عدد	۳۰	۵۵۶.۳۳۰	۱۱.۱۳۶.۴۰۰	۳۹۶.۸۱۶	۷.۹۳۶.۳۳۰	۱۹.۰۶۳.۷۳۰

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
اسدآباد

شماره دستور کار :	۱۰۷۵۶۰۱۲۱۱۱۴۰۵۵۰۸۵۳۰۵۳۱۰	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۲۰
شرح دستور کار :	توسعه و احداث شبکه شهری ۱		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	تامین برق مشترکین جدید	بهره بردار :	اسدآباد
محل اجرا :			
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
پیمانکار :	* /		

۲۱	۲۱۱۰۰۶۷	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار	عدد	۶۰	۲,۳۴۰,۴۲۰	۱۴۰,۴۳۵,۲۰۰	۲۹۶,۸۱۶	۲۳,۸۰۸,۹۶۰	۱۶۴,۳۳۴,۱۶۰
۲۲	۲۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۱۰	۱,۶۵۴,۱۴۰	۱۶,۵۴۱,۴۰۰	۱,۷۳۲,۷۰۳	۱۷,۴۳۷,۰۳۰	۳۳,۹۶۸,۴۳۰
۲۳	۲۱۷۰۰۹۲	کابل خودنگهدار ۶ سیمه	متر	۱۳۰	۳,۴۷۷,۰۰۰	۴۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۹۷	۵۸,۱۹۹,۶۴۰	۴۷۵,۴۳۹,۶۴۰
۲۴	۳۰۷۰۱۰۴	هوک ۱۶x۲۰۰	عدد	۱۵	۵۱۰,۷۲۰	۷,۶۶۰,۸۰۰	.	.	۷,۶۶۰,۸۰۰
۲۵	۲۱۶۰۱۹۰	مفصل خودنگهدار نمره ۵۰ فشار	عدد	۵	۴۵۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۷	۱,۵۸۰,۵۳۵	۲,۸۶۰,۵۳۵
۲۶	۲۱۶۰۱۹۱	مفصل خودنگهدار نمره ۷۰ فشار	عدد	۵	۴۵۶,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۷	۱,۵۸۰,۵۳۵	۲,۸۶۰,۵۳۵
۲۷	۲۱۷۰۰۲۰	کابل مسی دو رشته با عایق و	متر	۲۵	۴۳۱,۸۰۰	۱۰,۵۴۵,۰۰۰	۶۲,۳۳۴	۱,۵۵۸,۱۰۰	۱۲,۱۰۳,۱۰۰
۲۸	۲۱۷۰۰۲۹	کابل خودنگهدار ۶ سیمه	متر	۱۸۰	۲,۶۱۰,۶۰۰	۴۶۹,۹۰۸,۰۰۰	۴۸۴,۹۹۷	۸۷,۳۹۹,۴۶۰	۵۵۷,۳۰۷,۴۶۰
۲۹	۲۱۷۰۰۶۱	کابل فولادی ارت ۱X۵۰	متر	۱۳۰	۴۷۰,۸۳۰	۵۶,۴۹۸,۴۰۰	۱۱۲,۹۹۱	۱۳,۵۵۸,۹۳۰	۷۰,۰۵۷,۳۳۰
جمع کالا :		۱,۶۷۴,۱۷۵,۰۸۷	جمع دستمزد :		۳۲۹,۷۳۵,۶۳۱	جمع کل :		۲,۰۱۳,۹۱۰,۷۱۸	

ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۳۰	۱۰۱۰۲۷۲	بنتونیت اکتیو جهت ارتهای برق	کیلوگرم	۱۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲۲۷,۸۵۶,۰۰۰
۳۱	۱۰۱۰۲۳۲	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۵۰	۱۳,۱۸۶,۰۰۰	۴۵,۱۸۶,۰۰۰
۳۲	۲۱۱۰۱۲۱	دربوش کابل خودنگهدار فشار	عدد	۷۰	۷۵,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷	۷۰۳,۹۹۰	۵,۹۵۳,۹۹۰
جمع کالا :		۳۶۲,۳۵۰,۰۰۰	جمع دستمزد :		۱۶,۷۴۵,۹۹۰	جمع کل :		۳۷۸,۹۹۵,۹۹۰	

جمع کل :	۳,۱۵۴,۳۵۱,۵۰۱	جمع دستمزد :	۸۸۸,۸۶۸,۲۳۳	جمع کل :	۴,۰۴۳,۱۱۹,۷۳۴
----------	---------------	--------------	-------------	----------	---------------

تهیه کننده	تایید کننده	مالی	تصویب کننده	ناظر
محمد خادمی	سعید کریمی	رضا بهرامی	سعید کریمی	میتم خوشبخت
محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی				
جمع کل :		۴,۰۴۳,۱۱۹,۷۳۴		
بج درصد (۵٪) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :		.		
جمع کل قابل دریافت :		.		