

بسمتعالی

استعلام بها

نشانی:

شرکت

آقای احسان:

نظر به اینکه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در نظر دارد پروژه تعمیر و تجهیز ساختمان اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کهنوچ ۱۴۰۵ به شرح ردیفهای فهرست بهای پیوست با حداقل قیمت اجرا نماید. خواهشمند است قیمت و ضریب پیشنهادی خود را در محل مربوطه درج و درخواست استعلام را مهر و امضاء نموده و حداکثر تا تاریخ ۱ / به این اداره

کل حقوق نمائید.

کارپرداز اعلام کل

محمد رضا شهبازی زندی

معاونت سرمایه گذاری

رضایزاد

مدیر کل

سید مویذ محسن نژاد

ردیف	نام	فصل	شرح فصول	مبلغ برآورد پس از اعمال همه ضرایب (ریال)	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب همه ضرایب و هزینه ها (ریال)	ضریب پیشنهادی
۱	انبیه	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۱۰,۹۶۲,۷۳۱		
۲	انبیه	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۲۶,۶۱۴,۹۰۰		
۳	انبیه	۱۷	کارهای الومینیومی	۱۱۸,۰۱۰,۶۲۰		
۴	انبیه	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۲۸,۵۷۸,۵۶۶		
۵	انبیه	۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۱۸۲,۷۴۵,۴۲۰		
۶	تاسیسات مکانیکی	۴	لوله های پلی اتیلن	۱۴۸,۰۹۳,۵۳۷		
۷	تاسیسات مکانیکی	۲۹	لوله های پلی اتیلن	۷۶,۲۵۰,۰۰۸۳		
تجهیز کارگاه				۱۵,۶۲۸,۹۶۰		
جمع کل برآورد (به عدد):				۶۱۶,۸۸۴,۸۱۷		
جمع کل برآورد (به حرف):				مبلغ کل پیشنهادی به حرف (ریال):		
هشتاد و چهار هزار و هشتصد و هفده ریال				مبلغ کل پیشنهادی به عدد (ریال):		
ضریب پیشنهادی:						



Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more complex, featuring a large loop and a smaller loop below it. The signature on the right is simpler, consisting of a single, elongated, slightly curved line.

« خلاصه مالی بر آورد تکنیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر و تجهیز ساختمان اداری کپسوج ۱۴۰۵

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره ناز	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۷'۱۴۶'۵۰۰		۷'۱۴۶'۵۰۰
۲	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱۷'۳۵۰'۰۰۰		۱۷'۳۵۰'۰۰۰
۳	۱۷	کارهای آلمینیومی	۷۶'۹۳۰'۰۰۰		۷۶'۹۳۰'۰۰۰
۴	۱۸	اندودکاری و بند کشی	۲۵'۱۴۹'۰۰۰		۲۵'۱۴۹'۰۰۰
۵	۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۱۱۹'۱۳۰'۰۰۰		۱۱۹'۱۳۰'۰۰۰
		جمع :	۲۴۵'۷۰۵'۵۰۰		

جمع بدون ضرایب : ۲۴۵'۷۰۵'۵۰۰

۴۳'۲۲۶'۹۰۰

ضریب منطقه ای

٪۱/۸/۰۰

اضافه میشود :

جمع : ۲۸۹'۹۳۲'۴۹۰

۸۶'۹۷۹'۷۴۷

ضریب بالاسری

٪۳۰/۰۰

اضافه میشود :

جمع : ۳۷۶'۹۱۲'۲۳۷

افزافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : ۹'۸۲۸'۲۲۰

جمع کل بریال : ۳۸۶'۷۴۰'۴۵۷

« خلاصه مالی بر آورد تفکیک فصول مختلف »
 فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴
 نام پروژه : تعمیر و تجهیز ساختمان اداری کهنوج ۱۴۰۵
 نام دستگاه اجرایی :
 نام مهندس مشاور :
 کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال					
ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بر ریال
۶	۴	لوله های پلی اتیلن	۹۵'۷۲۹'۵۰۰		۹۵'۷۲۹'۵۰۰
۷	۲۹	لوزم بهداشتی ،شیرهای بهداشتی	۴۹'۲۸۹'۰۰۰		۴۹'۲۸۹'۰۰۰

جمع : ۱۴۵'۰۱۸'۵۰۰

۱۴۵'۰۱۸'۵۰۰ : جمع بدون ضرایب

۲۷'۵۵۳'۵۱۵ ضریب متغیقه ای ۱/۹/۰۰ : اضافه میشود :

جمع : ۱۷۲'۵۷۲'۰۱۵

۵۱'۷۷۱'۶۰۵ ضریب بالاسری ۳/۰/۰۰ : اضافه میشود :

جمع : ۲۲۴'۳۴۳'۶۲۰

۵'۸۰۰'۷۲۰ : کارگاه : ۲۳۰'۱۴۴'۲۶۰

جمع کل بریال : ۲۳۰'۱۴۴'۲۶۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : تعمیر و تجهیز ساختمان اداری کهنوج ۱۴۰۵ نام دستگاه اجرایی :
 کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور :

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع برآل
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	----------

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱	۰۱۰۵۰۵	برچیدن کاشی سرامیکی و ترانشین چسباندن مربوط در صورت لزوم.	مترمربع	۵۷۳۵۰۰/۰	۱/۰۰	۵۷۳۵۰۰
۲	۰۱۰۵۰۹	ترانشین اندودهای ماسه سیمان، بانارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود روه آن در صورت وجود.	مترمربع	۱۹۹۲۰۰۰/۰	۷/۰۰	۱۹۹۲۰۰۰
۳	۰۱۰۷۰۱	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قالب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.	عدد	۱۳۹۵۰۰۰۰/۰	۷/۰۰	۱۳۹۵۰۰۰۰
۴	۰۱۰۸۰۳	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۱۸۷۵۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۷۵۰۰۰۰۰
۵	۰۱۰۸۰۴	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۲۳۲۰۰۰/۰	۷/۰۰	۲۳۲۰۰۰۰
جمع فصل برآل : ۷۱۲۶۵۰۰						

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۶	۱۳۰۳۰۳	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الباق پلی استر نوع نپافته و تیشو به ضخامت ۳۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی بیه ها و مانند آن.	مترمربع	۱۷۳۵۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۷۳۵۰۰۰۰
جمع فصل برآل : ۱۷۳۵۰۰۰۰						

۱۷ - کارهای آلومینیومی

۷	۱۷۰۱۰۲	تجهیز، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی اسبی و کوزنت، با پوشش آندایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲۱۹۸۰۰۰۰/۰	۳۵/۰۰	۷۶۹۳۰۰۰۰
جمع فصل برآل : ۷۶۹۳۰۰۰۰						

۱۸ - اندود کاری و بند کشی

۸	۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، یا ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱۱۶۱۰۰۰۰/۰	۹/۰۰	۱۰۴۹۲۰۰۰
۹	۱۸۰۳۱۰	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۳ سانتی متر تا ۴ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱۲۷۰۰۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۲۷۰۰۰۰۰
جمع فصل برآل : ۲۵۱۲۹۰۰۰						

۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

۱۰	۲۰۰۱۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم یا سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳۱۹۴۰۰۰۰/۰	۱۵/۰۰	۵۸۴۱۰۰۰۰
۱۱	۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۴۰۴۸۰۰۰۰/۰	۱۵/۰۰	۶۰۷۲۰۰۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

تاریخ :

نام پروژه : تعمیر و تجهیز ساختمان اداری کپورتج ۱۴۰۵ نام دستگاه اجرایی :

کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور :

شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع برآل
شرح ملاحظات				
شماره	ردیف *	جمع قصل برآل : ۱۱۹'۳۰۰'۰۰۰		

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: تعمیر و تجهیز ساختمان آرای کهنوج ۱۴۰۵ نام دستگاه اجرایی: کد پروژه: تاریخ: نام مهندس مشاور: کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع برآل
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	----------

۴- لوله های پلی اتیلن

۱۲	۰۴.۲۰۱	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر.	متر طول	۱'۱۶'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۲۳'۲۰۰'۰۰۰
۱۳	۰۴.۲۰۲	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	متر طول	۱'۷۷۹'۰۰۰/۰	۱۴/۰۰	۲۰'۶۲۸'۰۰۰
۱۴	۰۴.۲۰۴	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر.	متر طول	۳'۰۸۶'۰۰۰/۰	۱۵/۰۰	۴۶'۲۹۰'۰۰۰
۱۵	۰۴.۵۰۱	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۵۰ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	متر طول	۷۹۶'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۹۶'۰۰۰
۱۶	۰۴.۵۰۲	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۶۳ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	متر طول	۹۹۴'۵۰۰/۰	۱/۰۰	۹۹۴'۵۰۰
۱۷	۰۴.۵۰۴	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۹۰ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	متر طول	۱'۶۲۶'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱'۶۲۶'۰۰۰
۱۸	۰۴.۵۰۵	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۱۰ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	متر طول	۲'۱۷۵'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۱۷۵'۰۰۰
جمع فصل برآل: ۹۵'۷۲۹'۵۰۰						

۲۹- لوازم بهداشتی شیرهای بهداشتی

۱۹	۲۹.۱۰۱	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۴×۵۷ سانتیمتر، بدون پایه.	دستگاه	۹'۹۲۶'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۹'۹۲۶'۰۰۰
۲۰	۲۹۱۱۰	شیر مخلوط آرنجی گرمه، بیمارستانی، توکاسه به قطر ۱۵ میلی متر یا پولک، واشِر و مهر و هلی گرمه.	عدد	۳۹'۳۶۳'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۹'۳۶۳'۰۰۰
جمع فصل برآل: ۲۹'۲۸۹'۰۰۰						