

مشخصات اجرای سیستم اعلان حریق

ردیف	تجهیز	تعداد	دستمزد
۱	نصب کنترل پنل متعارف ۸ زون	یک دستگاه	
۲	نصب دتکتور دود اپتیکال	۱۱۷ عدد	
۳	نصب دتکتور حرارتی	۴۲ عدد	
۴	نصب دتکتور گازی ۲۲۰ ولت	۲۴ عدد	
۵	نصب شستی ۲۴ ولت	۳۷ عدد	
۶	نصب آژیر+ فلاشر ۲۴ ولت	۲۶ عدد	
۷	نصب بیم دتکتور	۴ عدد	
۸	نصب ریموت	۵۵ عدد	
۹	کابل کشی کابل نسوز ۳×۱/۵	۸۲۰ متر	
۱۰	کابل کشی کابل میله ای ۵×۱.۵	۵۰ متر	
۱۱	نصب داکت دو سانتی	۴۰۰ متر	
۱۲	نصب جعبه تقسیم روکار ۱۰×۱۰	۱۰ عدد	
۱۳	اجرای لوله گالوانیزه نمره ۱۳	۱۵۰ متر	

پرداخت نهایی بر حسب کار انجام شده می باشد.

اجرا در چندین ساختمان می باشد که در بعضی ساختمان ها سیستم اعلان وجود دارد فقط تعویض انجام می گیرد.

نصب و راه اندازی و تست کامل بر عهده پیمانکار می باشد.

قبل از اعلام قیمت بازدید از محل های اجرا الزامی می باشد

مهاجری

۰۹۱۴۱۱۰۸۵۴۴