

شرایط اختصاصی پروژه اجرای عملیات برق و مخابرات و شبکه دفتر پرستاری

شرایط عمومی و کلیات کار اجرایی طبق شرایط مندرج در سامانه و نقشه های واحد فنی و مهندسی

* شرایط عمومی و کلیات کار اجرایی طبق شرایط مندرج و نقشه های پیوست در سامانه و دستورالعمل های دفتر فنی مهندسی بیمارستان مرکز قلب تهران

عملیات کابل کشی به متر از 160 متر و سربندی و راه اندازی تابلو برق اصلی

انجام جمع آوری و لوله کشی مجدد UPVC شماره 13 و 16 شامل کلید ها و پریز ها و به طول 2800 متر

انجام جمع آوری و لوله کشی مجدد UPVC شماره 16 پریز های تلفن تا باکس فرعی بخش و از آنجا تا باکس اصلی لابی و به طول 550 متر

انجام جمع آوری و لوله کشی مجدد لوله های فلزی گالوانیزه شماره 13 و 16 جهت اعلان حریق و روشنایی و شبکه و نصب و اصلاح سینی شبکه و ساعت مرکزی 1300 متر

اصلاح چراغهای سقفی و لوله کشی مجدد و نصب چراغهای 60*60 به تعداد 45 عدد

کنده کاری و شیارزنی و نصب قوطی های فلزی به تعداد 250 عدد

انجام سیم کشی کلیه لوله های روشنایی و پریزها و مخابرات (تا باکس اصلی لابی) و اعلان حریق و شبکه (تا واحد کامپیوتر با صورت پورت های جداگانه) 5800 متر

ابعاد دقیق و شرایط و دیتیل ها و جزئیات اجرایی مطابق وضع موجود و نقشه های موجود در کارگاه می باشد که مناقصه گران موظف می باشند در هنگام بازدید ابعاد را بطور کامل برداشت نموده، مسئولیت و هزینه تامین کلیه لوازم برقی اعم از سیم و کابل و قوطی و کلید و پریز و چراغ به عهده کارفرما است.

شرایط مجری :

تذکر 1 : تهیه کلیه لوازم اجرای کار اعم از دریل و نردبان و اقلام مصرفی اجرا بر عهده مجری می باشد.

به علت شرایط اجرای کار و محدودیت های موجود، بازدید از محل اجرای کار و جزئیات اجرایی، کاملاً الزامی بوده، در صورت عدم بازدید و مهر و امضا نمودن فرم مذکور، پذیرش پیشنهاد قیمت مقدور نبوده، ابطال خواهد شد و هرگونه عذر پس از ارائه قیمت پذیرفته نمی باشد.

مناقصه گران باید دقیقاً پیش فاکتور انجام این پروژه را طبق فرم پیشنهاد قیمت تهیه و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری نمایند. کلیه قیمت ها باید بصورت مقطوع و بر اساس حجم کار برآوردی مندرج در استعمال و رویت شده در کارگاه طبق آیتم های مندرج در استعمال ارائه شود.

شرایط پرداخت : کل مبلغ پس از اتمام کامل کار و تایید واحد فنی مهندسی بیمارستان حدوداً سه ماه پس از ارائه فاکتور و انجام مراحل اداری و تکمیل کار در سامانه ستاد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

※ توجه : حداکثر زمان اجرای کار 60 روز تقویمی از تاریخ ابلاغ به پیمانکار و تهیه اقلام برقی پروژه مد نظر می باشد. در صورت تاخیر پیمانکار و مجری از موعد تحویل و اتمام کار، با توجه به محدودیت زمانی تحویل پروژه بابت نصب و راه اندازی دستگاه، روزانه به میزان 5 درصد (پنج درصد) از کل مبلغ پیشنهادی، جریمه برای پیمانکار منظور و نهایتاً از صورت حساب نهایی ایشان کسر خواهد شد. مرجع رسیدگی به تاخیرات پیمانکار، مسئول فنی مهندسی بیمارستان می باشد.

مهر و امضا نمودن فرم بازدید از پروژه الزامی بوده، لذا کلیه مناقصه گران موظف می باشند در جلسه سایت ویزیت در روز و ساعت تعیین شده در سامانه به به دفتر فنی مهندسی بیمارستان واقع در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه شماره 3 بیمارستان مراجعه نموده، ضمن بازدید از کارگاه و آگاهی از شرایط اجرایی، فرم مذکور را مهر و امضا نمایند. در غیر اینصورت پیشنهاد ارسالی آنها پذیرفته نشده و در سامانه ابطال خواهد گردید.

تاریخ بازدید از پروژه : با توجه به اهمیت بازدید از مسیر، سقف های کاذب و مشاهده جزئیات فنی لطفاً صرفاً در تاریخ مذکور جهت بازدید به بیمارستان و آگاهی از شرایط کار و اجرا مراجعه گردد.

• راس ساعت ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1405/5/17

مهر و امضای پیشنهاد دهنده (مناقصه گر)