

لیست آحاد بها قرارداد بازسازی راهرو دیگر به اتاق عمل چشم

ردیف	شرح فعالیت	واحد	مقدار	هزینه (ریال)	
				قیمت واحد	قیمت کل
۱	اجرا و تخریب و جمع آوری دیوارهای موجود به هر ضخامت شامل (سنگ، سیمان و گچ و غیره)	مترمربع	۱۰		
۲	اجرا و تخریب و جمع آوری کف نظیر سنگ و سرامیک و موزاییک و کلبوش و بتن و... به ضخامت ۲۵ سانتیمتر	مترمربع	۱۰		
۳	اجرای تراشیدن گچ دیوار به ضخامت ۷ سانتی متر	مترمربع	۵		
۴	اجرای تراشیدن سنگ پلاک، گاشی و سرامیک بدله به هر ضخامت	مترمربع	۲۵		
۵	حمل نخاله تا محوطه و به بیرون از بیمارستان با کامیون باتسون	مقطوع	۱		
۶	درآوردن پنجره و چارچوبهای فلزی درب چوبی و حمل تا محل دیو	بخش	۱		
۷	جمع آوری و اجرای مجدد تاسیسات مکانیکی و حمل تا محل دیو (لوازم بصورت سالم به کارفرما تحویل گردد)	بخش	۱		
۸	جمع آوری و اجرای مجدد تاسیسات گاز طبی و حمل تا محل دیو (لوازم بصورت سالم به کارفرما تحویل گردد)	بخش	۱		
۹	جمع آوری و نصب مجدد کلبوش مشابه طرح موجود	بخش	۱		
۱۰	تهیه و اجرای سیمان کاری کف	مترمربع	۵		
۱۱	تهیه و اجرای تیغه چینی یا بلوک گازی هبلکس به ضخامت ۱۵ و ۱۰ سانتی متر با چسب مخصوص و تسطیح گشی به صورت کامل	مترمربع	۱۰		
۱۲	تهیه و اجرای و آل پست یا نیش دوپل نمره ۵ با ضد زنگ دو سر پلیت ۱۵۰×۱۵۰×۱۰ به صورت کامل	عدد	۸		
۱۳	تهیه و اجرای نعل درگاه یا نیشی دوپل نمره ۵ همراه با آویز میل گرد از سفلی تا اندود ضد زنگ بر روی دربها طبق مشخصات فنی نقشه و به هر ابعاد	عدد	۲		
۱۴	تهیه و اجرای درب چوبی از جنس پلی وود همراه با چهارچوب و روکوب یا چهارچوب فلزی به همراه استیل خور هیانی و پایین در، باد بزی با یراق آلات پهریزان دارای سه لولا	عدد	۱		
۱۵	تهیه و اجرای درب چوب تک لنگه طبق ابعاد نقشه با رنگ روغنی سه پوشه	عدد	۱		
۱۶	تهیه و اجرای پتل آل ای دی به همراه سیم کشی و کلید روشنایی	عدد	۲		
۱۷	تهیه و اجرای سقف کاذب گچ برگ کناک ایران با سازه کتاف ضد رطوبت و ضد حریق همراه با تیپ و بتونه	مترمربع	۱۵		
۱۸	تهیه و اجرای رنگ روغنی یا یاستیلی با زیرسازی و روغن زیرکار سه دست پوشش روی سطوح فلزی و گچی	مترمربع	۱۵		
۱۹	تهیه و اجرای سرامیک کف غیر لفتنده و ضد اسید ۸۰×۸۰ با هلات طبق نظر کارفرما	مترمربع	۱۰		
۲۰	تهیه و اجرای سرامیک ۸۰×۱۲۰ یا ۶۰×۱۲۰ بر روی بدله یا اسکوپ دوغابی یا چسب و سیمانکاری و بند کشی به ضخامت ۱۱ میل ضد اسید طبق نظر کارفرما	مترمربع	۲۰		
۲۱	تهیه و اجرای سرامیک ۲۰×۱۲۰ بر روی بدله یا اسکوپ دوغابی یا چسب و سیمانکاری و بند کشی به ضخامت ۱۱ میل ضد اسید طبق نظر کارفرما	مترمربع	۱۰		

جمع کل ناخالص (ریال):

جمع کل ناخالص به همراه ارزش افزوده (ریال):