

شرح عملیات : اجرای کامل کابل کشی دو دستگاه چیلر در موتورخانه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) کازرون

۱- تهیه و اجرای کامل سینی کابل شماره ۲۰ و ساپورت زیر سینی ؛ سه راه سینی کابل ؛ زانوی سینی کابل ؛ رابط سینی کابل ؛ لدر سینی کابل ، ساپورت زیر سینی کابل به همراه پوشش درب ان بصورت افقی یا عمودی روی دیوار و مسیر هوایی بین دیوار و دستگاه با ایجاد ساپورت متناسب و نردبان کابل به متر از ۲۵ متر از داخل اتاق برق موتورخانه تا تابلو برق چیلرها جدید با رعایت مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان و تاسیسات برقی و نشریه ۱۱۰-۱ سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای کامل پروژه الزامی می باشد .

۲-جای بازکردن کابل های ارتباطی موجود مربوط به چیلرهای قدیمی و اتصال به چیلرهای جدید در محوطه تاسیسات با مشخصات ۴ رشته کابل $70+(3*150)$ به متر از هر رشته ۲۵ متر(کابل موجود است) با رعایت اصول فنی وایمنی بر عهده پیمانکار می باشد .

۳- جابجایی سر کابل دو رشته از کابل ها از تابلو برق اضطراری به تابلو برق شهر و بلعکس با هدف تغذیه هر دو چیلر از برق شهر

۴- تهیه و نصب کابل شو مسی و نوار وارنیشی روی کابلشوها و بست کمربندی با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایمنی بر عهده پیمانکار می باشد .

۵- اجرای کامل چاه ارت حلقوی به ارتفاع ۶ متر به همراه تهیه کلیه ملزومات و تجهیزات چاه ارت از قبیل سیم مسی ؛ میل گراند ؛ بنتونیت و..... با تست مقاومت سنجی و ارائه گواهینامه اهم چاه ارت برعهده ی پیمانکار می باشد

۶- اجرای تخریب دیوار اتاق برق در ضلع مجاور به راه پله به ابعاد $40*40$ به ضخامت ۴۰ سانت

۷- با توجه به اهمیت کار فقط شرکت های حقوقی دارای صلاحیت کاری معتبر از شرکت توزیع برق با رزومه کاری مرتبط با کار بیمارستانی و درمانی می توانند شرکت کنند .

۸- کلیه کابل کشی ها و تخریب مسیر باید باهماهنگی ناظر مقیم انجام گردد.

۹- بازدید از محل و بارگذاری فرم بازدید درسامانه ستاد الزامی می باشد .

۱۰- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه ومالیات و..... بر عهده ی پیمانکار می باشد .

۱۱- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر الزامی می باشد.

۱۲- مدت اجرای کار از تاریخ اعلام برنده ازسوی کارفرما حداکثر ۶ روز میباشد