



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

(مهمم ارزنا بار)

مدیریت: امور یک

ناحیه: شاهدیه

شماره طرح: S05100801

تاریخ تصویب طرح:

✕





شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

شرکت سیماب تشخیص



صفحه: ۱۲ - تصویب نشده

زمان ایجاد گزارش:

09:07:28 27/04/1405 ق.ظ

لیست کالا

عنوان طرح: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

کد طرح: 500

نام متقاضی:

نام فهرست بها: فهرست بها 1404
ویرایش 1 (960)

قیمت کل طرح:

قیمت کل دستمزد: ۶۴۲,۳۰۴,۰۰۴

قیمت کل جنس: ۹۰۷,۲۴۲,۶۳۰

۱,۵۴۹,۵۴۹,۲۳۲

فشار ضعیف هوایی (پیشنهادی)		مبلغ جنس: ۱۸۰,۶۵۴,۲۰۰	مبلغ دستمزد: ۷۳,۵۶۲,۱۵۰		مبلغ کل: ۲۵۴,۲۱۶,۳۵۰	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ دستمزد
1	85091802	لایه پلیمری محافظ بتن بر پایه ترکیبات رزینی	کیلوگرم	نو	۳	۳,۰۲۴,۰۰۰
2	85423301	اجرای لایه محافظ بتن بر روی پایه	کیلوگرم	نو	۳	۳۷۸,۵۰۰
3	34040102	سنگریزه پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (در تاج) با سنگ ناشه	متر مکعب	نو	۱.۱	۴,۵۹۰,۳۰۰
4	82160303	حفاری، پی کتی و رگلاژ صیق تشنه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار جاله در زمین های کلنگی به وسیله دست	متر مکعب	نو	۲.۵	۶,۰۱۹,۰۰۰
5	32100104	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۲0	متر مکعب	نو	۱.۱	۱۸,۱۰۳,۵۰۰
6	85141172	پیچ و مهره یک سر رزوه	کیلوگرم	نو	۱.۸	۱,۵۱۰,۲۰۰
7	85140416	چلوپر کابل خودنگهدار ۶۰ سانتی متری گالوانیزه گرم با نسبی نمره ۶۰٪ ۶۰٪ ۶۰٪ میلی متر	عدد	نو	۲	۴,۰۱۰,۰۰۰
8	85421504	نصب انواع چلوپر شبکه مسی یا کابل خودنگهدار	عدد	نو	۲	۶۲۰,۵۰۰
9	85010402	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	نو	۱	۹۵,۸۰۰,۰۰۰
10	85420101	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی یا حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	نو	۲	۱۵,۸۱۷,۰۰۰
11	85010401	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	نو	۱	۷۲,۳۰۰,۰۰۰
فشار ضعیف هوایی (جابجایی پیشنهادی)		مبلغ جنس: ۰	مبلغ دستمزد: ۸۹,۸۱۱,۴۹۰		مبلغ کل: ۸۹,۸۱۱,۴۹۰	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ دستمزد
1	85420101	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی یا حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	جابجایی	۱	۱۵,۸۱۷,۰۰۰
2	85421201	نصب چراغ خیابانی گازی ۷۰ وات	عدد	جابجایی	۳	۲,۴۱۹,۰۰۰
3	85421508	نصب کانکتور دنداندار با کلمپ بی مثال کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۶	۲۶۵,۵۰۰
4	85421510	نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۴	۳۵۰,۰۰۰
5	85422503	نصب باروی روشنایی با طول بیس از ۵ متر بر روی پایه بتنی	عدد	جابجایی	۲	۲,۹۸۶,۰۰۰
6	85422504	نصب انواع لامپ	عدد	جابجایی	۳	۱۳۷,۰۰۰
7	85420807	نصب کابل مسی دو یا سه رشته از نوع NYT با سطح مقطع ۵۰ تا ۵۳ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۴.۷	۴۱,۷۰۰
8	85422502	نصب باروی روشنایی تا طول ۵ متر بر روی پایه بتنی	عدد	جابجایی	۱	۱,۰۳۲,۰۰۰
9	85420901	نصب کابل آلومینیومی تک رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۶ تا ۷۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۸	۱۰۶,۵۰۰



دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جایجایی پایه شاهديه جنب پمپ بنزين (شهرداری)



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

توضیحات طرح

- جایجایی یکدستگاه ترانس و تابلو توزیع و کابل کشی های موجود
- جایجایی 150 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با سیم موجود
- برکناری 10 متر ش فشار متوسط هوایی با سیم موجود
- احداث 15 متر ض فشار متوسط هوایی با هادی روکشدار 70
- جایجایی 3 دستگاه چراغ گازی موجود



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جابجایی پایه شاهدیه جنب بمپ بنزین (شهرداری)

شرکت سیماب تشخیص



صفحه: ۱۳ - تصویب نشده

زمان ایجاد گزارش:

09:07:28 27/04/1405 ق.ظ

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
10	85420907	نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۷۰ تا ۹۵ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۸	۰	۱۶۳,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰
11	85420913	نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۷۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۵۰	۰	۳۲۴,۵۰۰	۴۸,۶۷۵,۰۰۰
12	85421511	نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۱	۰	۱۷۰,۵۰۰	۱۷۰,۵۰۰
فشار ضعیف هوایی (برکناری)								
		مبلغ جنس: ۰				مبلغ دستمزد: ۰		مبلغ کل: ۰
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	83010104	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	اسقاط	۱	۰	۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰
2	85420102	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر	اصله	جمع آوری اسقاط	۱	۰	۱۶,۰۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۰۰۰
3	83010101	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	اسقاط	۱	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰
4	85420101	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی با حداکثر ۲۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	جمع آوری اسقاط	۱	۰	۱۵,۸۱۷,۰۰۰	۱۵,۸۱۷,۰۰۰
5	83141159	پیچ دم خوک ۱۰۰ ۱۶	عدد	اسقاط	۱	۰	۰	۴۴۸,۰۰۰
6	82050101	سیم های هادی FOX و MINK با هسته فولاد گالوانیزه	کیلوگرم	اسقاط	۴,۴۷	۰	۰	۷,۱۵۴,۲۳۵
7	85420705	نصب هادی بدون روکش در شبکه فشار متوسط هوایی	متر	اسقاط	۳	۰	۸۱,۴۰۰	۲۴۴,۲۰۰
8	85420705	نصب هادی بدون روکش در شبکه فشار متوسط هوایی	متر	جمع آوری اسقاط	۳۰	۰	۸۱,۴۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
فشار ضعیف هوایی (جابجایی برکناری)								
		مبلغ جنس: ۰				مبلغ دستمزد: ۵۴,۳۱۲,۸۹۴		مبلغ کل: ۵۴,۳۱۲,۸۹۴
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	85421201	نصب چراغ خیابانی گازی تا ۷۰ وات	عدد	جابجایی	۳	۰	۱,۴۵۱,۴۰۰	۴,۳۴۴,۲۰۰
2	85421508	نصب کانکتور دنداندار یا کلمپ بی متال کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۶	۰	۱۵۹,۳۰۰	۹۵۵,۸۰۰
3	85421510	نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۶	۰	۲۱۳,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۰
4	85422502	نصب پاروی روشنایی تا طول ۱/۵ متر بر روی پایه بتنی	عدد	جابجایی	۱	۰	۶۱۹,۲۰۰	۶۱۹,۲۰۰
5	85422504	نصب انواع لامپ	عدد	جابجایی	۳	۰	۸۲,۲۰۰	۲۴۴,۶۰۰
6	85420807	نصب کابل مس دو یا سه رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۵ تا ۲۵ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۴,۷	۰	۲۵,۰۲۰	۳۶۷,۷۹۴
7	85421511	نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۱	۰	۱۰۲,۳۰۰	۱۰۲,۳۰۰
8	85422503	نصب پاروی روشنایی یا طول بیش از ۱/۵ متر بر روی پایه بتنی	عدد	جابجایی	۲	۰	۲,۳۹۱,۶۰۰	۴,۷۸۳,۲۰۰
9	85420101	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۴ متر و قدرت نامی با حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	جابجایی	۱	۰	۹,۴۹۰,۱۰۰	۹,۴۹۰,۱۰۰
10	85420901	نصب کابل آلومینیومی تک رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۶ تا ۷۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۸	۰	۶۳,۹۰۰	۱,۱۵۰,۲۰۰
11	85420907	نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۷۰ تا ۹۵ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۸	۰	۹۷,۸۰۰	۱,۷۶۰,۴۰۰
12	85420913	نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۷۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۵۰	۰	۱۹۴,۷۰۰	۲۹,۲۰۵,۰۰۰



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

شرکت سیماب تشخیص



صفحه: ۱۴ - تصویب نشده

زمان ایجاد گزارش:

09:07:28 27/04/1405 ق.ظ

نام متقاضی:

کد طرح: 400

عنوان طرح: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

قیمت کل جنس:

قیمت کل دستمزد:

قیمت کل طرح:

نام فهرست بها: فهرست بها 1404

ویرایش 1 (960)

فشار متوسط هوایی (اصلی) (پیشنهادی)		مبلغ جنس: ۸۸,۸۰۰,۰۰۰	مبلغ دستمزد: ۱۰,۸۷۹,۰۰۰		مبلغ کل: ۹۹,۶۷۹,۰۰۰	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس
1	85051901	هادی روکش دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK ب ولتاژ نامی ۳۰ کیلوولت	متر	نو	۴۵	۷۰۰,۰۰۰
2	85420706	نصب هادی روکش دار CC در شبکه فشار متوسط هوایی	متر	نو	۴۵	۰
3	85080208	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خرسی بین ۶۰۰ تا ۷۴۰ میلی متر جهت رده ولتاژی ۳۰ کیلوولت	عدد	نو	۳	۴,۱۰۰,۰۰۰
4	85260310	کلمپ انتهایی هادی روکش دار از نوع گوه ای جهت سطح مقطع ۳۵ تا ۷۰ میلی متر مربع	۶۶۰	نو	۶	۷,۵۰۰,۰۰۰
5	85421001	نصب انواع مقره سوزنی با بشقاب کامپوزیتی	۶۶۰	نو	۳	۷۰۰,۰۰۰
6	85421611	نصب کلمپ انتهایی هادی روکش دار از نوع گوه ای	عدد	نو	۶	۰
فشار متوسط هوایی (اصلی) (برکناری)		مبلغ جنس: ۹,۴۰۸,۰۰۰	مبلغ دستمزد: ۲,۴۶۳,۰۰۰		مبلغ کل: ۱۱,۸۷۱,۰۰۰	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس
1	85260201	کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم گیر) سه پیچ	عدد	اسقاط	۳	۱۳,۱۳۰,۰۰۰
2	85421612	نصب سیم گیر مارپیچی	عدد	اسقاط	۳	۰

نام متقاضی:

کد طرح: 800

عنوان طرح: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

قیمت کل جنس:

قیمت کل دستمزد:

قیمت کل طرح:

نام فهرست بها: فهرست بها 1404

ویرایش 1 (960)

بست هوایی (پیشنهادی)		مبلغ جنس: ۶۳۷,۷۸۸,۴۳۰	مبلغ دستمزد: ۱۴۵,۳۱۲,۱۵۰		مبلغ کل: ۷۸۳,۱۰۰,۵۸۰	
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس
1	85091802	لایه پلیمری محافظ بتن بر پایه ترکیبات رزینی	کیلوگرم	نو	۲	۱,۰۰۸,۰۰۰
2	85141172	پیچ و مهره یک سر رزوه	کیلوگرم	نو	۲,۱	۸۳۹,۰۰۰
3	85141173	پیچ و مهره دو سر رزوه	کیلوگرم	نو	۳,۶۳	۸۸۱,۰۰۰
4	85423301	اجرای لایه محافظ بتن بر روی پایه	کیلوگرم	نو	۲	۰
5	85010502	پایه بتنی برق تریپ گرد پیش تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	نو	۲	۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰
6	85420103	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۶ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی با حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	نو	۲	۰
7	2050000	قفل ضد سرقت	عدد	نو	۲	۷,۶۰۰,۰۰۰
8	7210028	مهره چشمی	عدد	نو	۳	۱۳۴,۰۰۰
9	85080206	مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خرسی بین ۶۰۰ تا ۷۴۰ میلی متر جهت رده ولتاژی ۳۰ کیلوولت	عدد	نو	۳	۲,۱۰۰,۰۰۰



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

شرکت سیماب تشخیص



صفحه: ۱۵ - تصویب نشده

زمان ایجاد گزارش:

09:07:28 27/04/1405 ق.ظ

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
10	85091608	کاور پوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور	عدد	نو	۳	۸۲۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳,۰۰۰
11	85140110	کراس آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	نو	۲	۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰
12	85140157	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۰ به طول ۶/۲ متر	عدد	نو	۱	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰
13	05141012	شکل	عدد	نو	۴	۴۱۳,۰۰۰	۰	۲,۴۷۸,۰۰۰
14	85141301	میله اتصال زمین به روکش مسی به طول ۱۵۰ سانتی متر و حداقل قطر ۱۲ میلی متر	عدد	نو	۲	۱,۴۵۱,۰۰۰	۰	۲,۹۰۲,۰۰۰
15	85200205	کاتات فیوز پلیمری ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی ۲۳ کیلوولت	عدد	نو	۳	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰
16	85210102	برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ و ۱۰ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت	عدد	نو	۳	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
17	85220111	سکو کاتات و برقگیر کامپوزیت به طول ۶/۲ متر شامل دو عدد ناودانی با ضخامت ۱۰ میلی متر	عدد	نو	۱	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰
18	85250502	کلمپ ارت	عدد	نو	۱	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰
19	85421001	نصب انواع مقره سوزنی با بشقابی کامپوزیتی	عدد	نو	۳	۰	۷۰۵,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰
20	85421401	نصب انواع کنسول افقی با طول ۵/۲ متر	عدد	نو	۲	۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۳,۱۲۴,۰۰۰
21	85421405	نصب سکوی ترانسفورماتور با طول بیش از ۸/۱ متر	عدد	نو	۱	۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۰
22	85421406	نصب انواع سکوی کاتات و برقگیر	عدد	نو	۱	۰	۲,۷۵۹,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۰
23	85421701	نصب انواع کاتات فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط	عدد	نو	۳	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰
24	85421801	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی	عدد	نو	۳	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰
25	85423107	نصب میله ارت	عدد	نو	۲	۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰
26	85423109	نصب کلمپ ارت	عدد	نو	۱	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
27	13410201	آخر غشایی	قالب	نو	۱۰۰	۰	۲۱,۴۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰
28	85060102	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYZ با سطح مقطع ۲۵ تا ۱۵ میلی متر مربع	متر	نو	۳۳	۳,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۸۰,۰۰۰
29	85091619	نوار هشدار خطر جهت استفاده در کانال کابل	متر	نو	۲۰	۱۱,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
30	85141305	تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع ۹۰ میلی متر مربع و حداقل ضخامت ۳ میلی متر	متر	نو	۷۰۵	۷۳۹,۰۰۰	۰	۵,۵۴۲,۵۰۰
31	85141507	لوله گالوانیزه ۵ اینچ	متر	نو	۳	۵,۹۱۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۳۰,۰۰۰
32	85420801	نصب کابل مسی تک رشته از نوع NYZ با سطح مقطع ۱۰ تا ۳۵ میلی متر مربع	متر	نو	۳۳	۰	۹۴,۵۰۰	۳,۰۲۳,۰۰۰
33	85421012	نصب لوله فلزی با قطر بیش از ۷۵ میلی متر	متر	نو	۳	۰	۸۶۶,۵۰۰	۲,۵۹۹,۵۰۰
34	85423110	نصب تسمه ارت	متر	نو	۷۰۵	۰	۴۹۰,۵۰۰	۲,۱۷۸,۷۵۰
35	11020102	کندن زمین در زمین های خاک و ریختن خاک های کاه شده به کنار محل های مربوط	متر مربع	نو	۳	۰	۱,۴۰۱,۰۰۰	۴,۲۰۳,۰۰۰
36	34040102	سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرونیکی (در تاز) با سنگ لاشه	متر مکعب	نو	۱	۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰
37	82160303	حفاری، بی کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار جاله در زمین های کنگری به وسیله دست	متر مکعب	نو	۳۰۶	۰	۶,۰۱۹,۰۰۰	۲۱,۶۶۸,۴۰۰
38	13280105	دستمزد آجرچینی در کانال با هر چند رشته کابل	متر مربع	نو	۲	۰	۱۳۸,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

شرکت سیماب تشخیص



صفحه: ۱۶ - تصویب نشده

زمان ایجاد گزارش:

09:07:28 27/04/1405 ق.ظ

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
39	0001259	هزینه جوشکاری ترانس به سکو	مورد	نو	۱	۰	۵,۶۵۵,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۰۰
40	32100104	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع c20	متر مکعب	نو	۱	۰	۱۸,۱۰۳,۵۰۰	۱۸,۱۰۳,۵۰۰
پست هوایی (جابجایی پیشنهادی)								
مبلغ جنس: ۰			مبلغ دستمزد: ۹۱,۰۸۵,۶۰۰			مبلغ کل: ۹۱,۰۸۵,۶۰۰		
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	85420204	نصب ترانسفورماتور روغنی سه فاز به صورت هوایی	دستگاه	جابجایی	۱	۰	۶۲,۲۸۵,۰۰۰	۶۲,۲۸۵,۰۰۰
2	85421306	نصب تابلوی توزیع یا شالتر برآبی تا ۱۵۰ آمپر	عدد	جابجایی	۱	۰	۱۶,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۰۰۰
3	85421510	نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	عدد	جابجایی	۲	۰	۳۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
4	85421612	نصب سیم گیر ماریجی	عدد	جابجایی	۳	۰	۸۲۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۰۰۰
5	85422401	نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع	عدد	جابجایی	۱۶	۰	۷۱,۶۰۰	۱,۱۲۵,۶۰۰
6	85422402	نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع	عدد	جابجایی	۲	۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰
7	85422403	نصب کابلشو با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی متر مربع	عدد	جابجایی	۶	۰	۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
8	85420802	نصب کابل مسی نکرشته از نوع NYT با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۲	۰	۱۲۲,۵۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
9	85420803	نصب کابل مسی نکرشته از نوع NYT با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۳۶	۰	۱۴۵,۰۰۰	۵,۲۲۰,۰۰۰
پست هوایی (برکناری)								
مبلغ جنس: ۰			مبلغ دستمزد: ۰			مبلغ کل: ۰		
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	85141172	بیج و مهره یک سر رزوه	کیلوگرم	اسقاط	۳۰۹	۸۲۹,۰۰۰	۰	۳,۲۷۲,۱۰۰
2	85141173	بیج و مهره دو سر رزوه	کیلوگرم	اسقاط	۱۳۰۶۳	۸۸۱,۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۸,۰۱۳
3	85010202	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	اسقاط	۲	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰
4	85420103	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی با حداکثر ۶۰۰ کیلوگرم نیرو	اصله	جمع آوری اسقاط	۳	۰	۰	۴۷,۷۸۰,۰۰۰
5	2050000	فیل ضد سرقت	عدد	اسقاط	۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
6	2610065	چلور 80 سانتی	عدد	اسقاط	۲	۹,۲۷۴,۵۰۰	۰	۱۸,۵۴۹,۰۰۰
7	7210028	مهره چشمی	عدد	اسقاط	۳	۳۸۴,۰۰۰	۰	۱,۱۵۲,۰۰۰
8	85091600	کاور پوشیدگی فشار متوسط ترانسفورماتور	عدد	اسقاط	۳	۸۲۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳,۰۰۰
9	85140110	کراسن آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۱۰ لاله ۱۰ لاله گالوانیزه گرم	عدد	اسقاط	۲	۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰
10	85140157	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمبر ۱۰ به طول ۶,۲ متر	عدد	اسقاط	۱	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰
11	85140175	نیمه حایل کراسن آرم ۴ ۴۰۴ ۷۰۰۰ گالوانیزه گرم	عدد	اسقاط	۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
12	85141012	شکل	عدد	اسقاط	۶	۴۱۳,۰۰۰	۰	۲,۴۷۸,۰۰۰
13	85190102	مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت	عدد	اسقاط	۳	۴,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰
14	85190201	مقره بشتابی سرامیکی نوع استاندارد ۷۰ کیلوولت	عدد	اسقاط	۳	۷,۶۶۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰



شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

عنوان: جابجایی پایه شاهدیه جنب پمپ بنزین (شهرداری)

شرکت سیماب تشخیص



صفحه: ۱۷ - تصویب نشده

زمان ایجاد گزارش:

09:07:28 27/04/1405 ق.ظ

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
15	85190304	مقره چرخي	عدد	اسقاط	۵	۰	۰	۸۳۵,۰۰۰
16	85200205	کات اوت فیوز پلیمری ۲۰۰ آمپری جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت	عدد	اسقاط	۳	۰	۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰
17	85210102	برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلوآمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت	عدد	اسقاط	۳	۰	۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰
18	85220111	سکو کات اوت و برقگیر کامپوزیت به طول ۴/۲ متر شامل دو عدد ناودانی یا ضخامت ۱۰ میلی متر	عدد	اسقاط	۱	۰	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰
19	85421002	نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی سرامیکی	عدد	جمع آوری اسقاط	۳	۰	۶۶۷,۰۰۰	۶,۰۰۱,۰۰۰
20	85421007	نصب مقره چرخي	عدد	اسقاط	۱۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
21	85421401	نصب انواع کسول افقی تا طول ۵/۲ متر	عدد	جمع آوری اسقاط	۲	۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۳,۱۲۴,۰۰۰
22	85421405	نصب سکوی ترانسفورماتور با طول بیش از ۸/۱ متر	عدد	جمع آوری اسقاط	۱	۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۰
23	85421406	نصب انواع سکوی کات اوت و برقگیر	عدد	جمع آوری اسقاط	۱	۰	۲,۷۵۹,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۰
24	85421412	نصب انواع تسعه حامل کراس آرم	عدد	جمع آوری اسقاط	۸	۰	۲۸۷,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۰۰
25	85421504	نصب انواع حلوسر شبکه عسی با کابل خودنگهدار	عدد	اسقاط	۲	۰	۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰
26	85421701	نصب انواع کات اوت فیوز و تینجه جداکننده در شبکه فشار متوسط	عدد	جمع آوری اسقاط	۳	۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰
27	85421801	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی	عدد	جمع آوری اسقاط	۳	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰
28	85141507	لوله گنوائیزه ۵ اینچ	متر	اسقاط	۳	۰	۰	۱۷,۷۳۰,۰۰۰
29	85421012	نصب لوله فلزی با قطر بیش از ۷۵ میلی متر	متر	جمع آوری اسقاط	۳	۰	۸۶۴,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰
پست هوایی (جابجایی برکناری)								
مبلغ جنس: ۰			مبلغ دستمزد: ۵۴,۰۵۳,۵۲۰			مبلغ کل: ۵۴,۰۵۳,۵۲۰		
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	85420204	نصب ترانسفورماتور روغنی سه فاز به صورت هوایی	دستگاه	جابجایی	۱	۰	۳۷,۳۷۱,۰۰۰	۳۷,۳۷۱,۰۰۰
2	85421306	نصب تابلوی توزیع یا شالتر براسی تا ۲۵۰ آمپر	عدد	جابجایی	۱	۰	۹,۹۴۵,۶۰۰	۹,۹۴۵,۶۰۰
3	85421612	نصب سیم گیر عاریجی	عدد	جابجایی	۳	۰	۴۴۲,۶۰۰	۱,۴۷۷,۲۰۰
4	85422401	نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی متر مربع	عدد	جابجایی	۱۲	۰	۴۲,۹۶۰	۵۱۵,۵۲۰
5	85422402	نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع	عدد	جابجایی	۲	۰	۶۱,۴۰۰	۱۱۴,۸۰۰
6	85422403	نصب کابلشو با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی متر مربع	عدد	جابجایی	۶	۰	۱۰۰,۸۰۰	۶۰۴,۸۰۰
7	85420802	نصب کابل مسی تگرشته از نوع NYZ با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۱۲	۰	۷۲,۵۰۰	۸۸۲,۰۰۰
8	85420803	نصب کابل مسی تگرشته از نوع NYZ با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی متر مربع	متر	جابجایی	۳۶	۰	۸۷,۰۰۰	۳,۱۳۲,۰۰۰

