

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

۱

شماره صفحه:

شهرداری رامسر

موضوع کار: احداث دیوار بلوکی کیش - پارس مارین (شیرلو) شمالی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	ابنیه	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۳۶۴۰۱۳۰۰۰
۲	ابنیه	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	۱۸۰۷۰۱	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار یک طرفه یا دوطرفه، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	۱۰۶۲۰۳۳۰۵۲۵
۳	ابنیه	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱۲۰۷۰۱	و کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی	۸۶۲۰۵۹۶۰۰۰
۴	ابنیه	فصل چهارم، عملیات بنایی با سنگ	۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی	۷۷۱۰۵۷۳۰۶۰۰
۵	ابنیه	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	۱۸۰۴۰۱	لود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست، به ضخامت حدود ۵/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳	۶۸۰۰۰۲۲۰۰۰۰
۶	ابنیه	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	۵۱۲۰۰۰۱۰۰۰۰
۷	ابنیه	فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک	۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و ب سازی فولادی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم	۳۸۶۰۲۹۵۰۰۰۰
۸	ابنیه	فصل چهارم، عملیات بنایی با سنگ	۰۴۰۵۰۶	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل نال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و سطح آن ها در ضخامت های لازم	۳۴۷۰۳۸۳۰۰۰۰
۹	ابنیه	فصل بیست و هشتم، حمل و نقل	۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	۲۷۸۰۴۲۹۰۳۴۰
۱۰	ابنیه	فصل ششم، قالب بندی فولادی	۰۶۰۹۱۲	تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز.	۲۵۴۰۳۹۲۰۳۲۰
۱۱	ابنیه	فصل هیجدهم، اندودکاری و بندکشی	۱۸۰۳۰۹	ندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	۲۲۳۰۳۹۸۰۰۰۰

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

۲

شماره صفحه:

شهرداری رامسر

موضوع کار: احداث دیوار بلوکی کیش - پارس مارین (شیرلو) شمالی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۲	ابنیه	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک	۱۶۰۴۰۱	تهیه و نصب تورسیمیم گالوانیزه حصار (فنس)، با لوازم اتصال	۱۹۸'۷۶۵'۰۰۰
۱۳	ابنیه	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ	۰۴۰۵۰۴	تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل نال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و سطیح آن ها در ضخامت های لازم	۱۸۴'۰۱۵'۱۲۵
۱۴	ابنیه	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی	۱۸۰۳۰۲	مشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان	۱۰۴'۹۵۸'۰۰۰
۱۵	ابنیه	فصل اول. عملیات تخریب	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	۹۹'۳۸۲'۵۰۰
۱۶	ابنیه	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	۶۱'۸۹۱'۰۵۸
۱۷	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست	۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	۲۶'۴۷۸'۹۰۰
۱۸	ابنیه	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ	۰۴۰۵۰۸	ضافه بها به ردیف های ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۵۰۷، در صورت کوبیدن مصالح ریخته شده در ضخامت های لازم.	۲۵'۳۹۶'۸۷۵
۱۹	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۲۱'۲۱۸'۴۰۰
۲۰	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۱۸'۸۲۴'۴۰۰
۲۱	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست	۰۲۰۶۰۱	ب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد	۱۳'۹۳۸'۷۵۰
۲۲	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن	۱۱'۱۱۳'۲۰۰

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

۳

شماره صفحه:

شهرداری رامسر

موضوع کار: احداث دیوار بلوکی کیش - پارس مارین (شیرلو) شمالی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۳	ابنیه	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست	۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کننده شده، که با ماشین انجام شده باشد	۸'۸۳۵'۷۵۰
۲۴	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۹۰۳	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک - یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد	۷'۲۴۱'۰۶۳
۲۵	ابنیه	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	۳'۲۷۳'۹۸۴

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.