

جدول ۲. ردیف هایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته ابنیه

شماره صفحه: ۱

شهرداری رامسر

موضوع کار: احداث دیوار بلوکی کیش - پارس مارین (شیرلو) شمالی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

| شماره | فصل | عنوان فصل                              | شماره ردیف | شرح ردیف                                                                                                                                                                        | واحد         | بهای واحد     | مقدار | بهای کل ردیف  | درصد بهای کل ردیف نسبت به برآورد کل |
|-------|-----|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------------------------------------|
| ۱     | ۴   | فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ          | ۰۴۰۲۰۳     | بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی                                                                                                                                   | مترمکعب      | ۱۶'۰۷۴'۴۵۰/۰۰ | ۴۸    | ۷۷۱'۵۷۳'۶۰۰   | ۱۰/۲۵                               |
| ۲     | ۴   | فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ          | ۰۴۰۵۰۶     | هیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال ها، اطراف پی ها و له ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم | مترمکعب      | ۳'۸۵۹'۸۰۰/۰۰  | ۹۰    | ۳۴۷'۳۸۲'۰۰۰   | ۴/۶۱                                |
| ۳     | ۱۲  | فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ۱۲۰۵۰۱     | نایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.                                                                                                  | مترمکعب      | ۱۶'۲۳۸'۲۵۰/۰۰ | ۸۴    | ۱'۳۶۴'۰۱۳'۰۰۰ | ۱۸/۱۲                               |
| ۴     | ۱۲  | فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ۱۲۰۷۰۱     | ر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی                                                                                 | مترمکعب      | ۱۰'۲۶۹'۰۰۰/۰۰ | ۸۴    | ۸۶۲'۵۹۶'۰۰۰   | ۱۱/۴۶                               |
| ۵     | ۱۶  | فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک         | ۱۶۰۱۰۳     | هیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از نشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم  | کیلوگرم      | ۵۹۴'۳۰۰/۰۰    | ۶۵۰   | ۳۸۶'۲۹۵'۰۰۰   | ۵/۱۳                                |
| ۶     | ۱۸  | فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی         | ۱۸۰۳۰۴     | اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴                                                                                                     | مترمربع      | ۱'۲۱۹'۰۵۰/۰۰  | ۴۲۰   | ۵۱۲'۰۰۱'۰۰۰   | ۶/۸۰                                |
| ۷     | ۱۸  | فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی         | ۱۸۰۴۰۱     | لدود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست، به ضخامت حدود ۵/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳                                                   | مترمربع      | ۸۰۹'۵۵۰/۰۰    | ۸۴۰   | ۶۸۰'۰۲۲'۰۰۰   | ۹/۰۳                                |
| ۸     | ۱۸  | فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی         | ۱۸۰۷۰۱     | تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک طرفه یا دوطرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵                               | مترمکعب      | ۷۸'۶۶۹'۱۵۰/۰۰ | ۱۳/۵  | ۱'۰۶۲'۰۳۳'۵۲۵ | ۱۴/۱۱                               |
| ۹     | ۲۸  | فصل بیست و هشتم. حمل و نقل             | ۲۸۰۱۰۱     | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر          | تن - کیلومتر | ۲۹'۸۲۰/۰۰     | ۹'۳۳۷ | ۲۷۸'۴۲۹'۳۴۰   | ۳/۷۰                                |

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

شماره صفحه :

شهرداری رامسر

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

| شماره | فصل | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل ردیف  | درصد بهای کل ردیف نسبت به برآورد کل |
|-------|-----|-----------|------------|----------|------|-----------|-------|---------------|-------------------------------------|
|       |     |           |            |          |      |           | جمع   | ۶'۲۶۴'۳۴۵'۴۶۵ | ۸۳/۲۱                               |

توضیح: بهای واحد ردیف‌ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.