

جدول ۲. ردیف هایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته راهداری

شماره صفحه:

۱

شهرداری رامسر

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۳

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف نسبت به برآورد کل
۱	۱۵	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۰۱۱۲	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	کیلوگرم	۲۹۸'۲۰۰/۰۰	۲'۲۵۵	۶۷۲'۴۴۱'۰۰۰	۱۲/۴۰
۲	۱۵	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۲۰۱	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت.	مترمربع	۳۶۸'۰۲۵/۰۰	۱۱'۲۷۵	۴'۱۴۹'۴۸۱'۸۷۵	۷۶/۵۳
							جمع	۴'۸۲۱'۹۲۲'۸۷۵	۸۸/۹۳

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.