

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

۱

شماره صفحه:

شهرداری رامسر

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۲

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۲۰۱	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت.	۴'۸۶۷'۱۳۰'۶۲۵
۲	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۰۱۱۲	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	۳۹۴'۳۶۹'۵۰۰
۳	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۴۰۱	ضافه بها به ردیف های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت اضافه هر ۱/۰ کیلوگرم قیر محلول مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی متر ضخامت	۳۱۱'۰۵۲'۰۰۰
۴	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۱۲	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر	۲۷۶'۲۵۳'۰۵۸
۵	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۱۷	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر	۲۶۴'۲۸۳'۱۱۰
۶	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۶۰۶	حمل قیر خالص با تانکر دوجداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۱۴۹'۷۷۱'۵۳۸
۷	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنيه بتنی	۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	۱۲۷'۶۶۳'۲۰۰
۸	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۱۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۳ سانتی متر و به طول حداکثر ۵۰ متر.	۵۱'۴۵۰'۰۰۰
۹	راهداری	فصل هشتم . قالب بندی	۰۸۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	۳۵'۳۲۲'۰۰۰
۱۰	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۴۱۳ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه میشود).	۳۳'۴۴۲'۵۰۰
۱۱	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۲۰	حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر	۲۰'۱۸۹'۴۰۰
۱۲	راهداری	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۵۰۲	اصلاح قنوها و کانیه های موجود	۲۰'۰۵۹'۲۰۰
۱۳	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۵	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	۱۸'۶۱۱'۷۷۵

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

۲

شماره صفحه:

شهرداری رامسر

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۲

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۴	راهداری	فصل چهاردهم . زیراساس و اساس	۱۴۰۴۰۳	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	۱۶'۴۹۹'۷۰۰
۱۵	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۱۳	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر	۱۴'۰۹۹'۸۷۳
۱۶	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۲۰۶۰۱	بافه بها به ردیف های بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود	۷'۸۹۶'۰۰۰
۱۷	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۱	کندن آسفالت جاده ها و خیابانها برای لکه گیری با کمپرسور، به ضخامت تا ۵ سانتی متر به ازای سطح کنده شده.	۷'۰۷۱'۷۵۰
۱۸	راهداری	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۰۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	۷'۰۰۸'۷۵۰
۱۹	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۶	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)	۶'۳۹۴'۵۰۰
۲۰	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی	۶'۳۹۴'۵۰۰
۲۱	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۲۰۲۰۱	ضافه بها به ردیف های بتن ریزی چنانچه بتن ر ضخامت های ۱۵ سانتی متر یا کمتر اجرا شود.	۶'۱۴۸'۸۰۰
۲۲	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۶	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۴۰۵، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش). کسر سانتی متر به نسبت یک سانتی متر محاسبه می شود.	۵'۹۷۰'۵۱۰
۲۳	راهداری	فصل چهاردهم . زیراساس و اساس	۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر و ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.	۵'۴۱۴'۸۵۰
۲۴	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۷	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب	۵'۳۷۱'۳۸۰
۲۵	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۵'۱۰۱'۵۸۹

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

۳

شماره صفحه:

شهرداری رامسر

موضوع کار: زیرسازی، لکه گیری و ترمیم سطح آسفالت معابر ناحیه ۲

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۶	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۲۰۰۲	ضافه بها به ردیف های آسفالت گرم (بیندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۲۰ مترمربع و کمتر از ۵۰ مترمربع باشد.	۴'۴۷۶'۱۵۰
۲۷	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۲۰۰۱	ضافه بها به ردیف های آسفالت گرم (بیندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.	۳'۸۳۶'۷۰۰
۲۸	راهداری	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۰۳۵۲۰۳	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی متر	۱'۸۰۴'۹۵۰
۲۹	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۴۰۱، به ازای هر یک سانتی متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه میشود).	۱'۵۷۵'۰۰۰
۳۰	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات مازاد بر یک کیلومتر	۱'۳۶۵'۸۴۰
۳۱	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۲۰۰۳	ضافه بها به ردیف های آسفالت گرم (بیندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۵۰ مترمربع باشد.	۸۰۹'۹۷۰
۳۲	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر	۵۰۸'۷۷۵
۳۳	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۶۰۸	حمل قیر محلول و امولسیون	۳۳۲'۶۴۰
۳۴	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنيه بتنی	۱۲۰۷۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملات ها به جای سیمان نوع ۱ .	۲'۹۴۰
۳۵	راهداری	فصل چهاردهم . زیراساس و اساس	۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیش استفاده شود.	۵۴۱'۴۸۵-
۳۶	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۴۰۲	کسر بها به ردیف های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت کسر هر ۱/۰ کیلوگرم قیر محلول مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی متر ضخامت.	۳۱۱'۰۵۲'۰۰۰-
۳۷	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۲۰۶	کسر بها به ردیف های آسفالت گرم، چنانچه مصالح ریزدانه آسفالت مطابق بند ۳۱ مقدمه فصل تفکیک نشده و یا صورتجلسه مربوطه تنظیم نشود.	۴۷۷'۶۸۷'۰۰۰-

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.