

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

شماره صفحه: ۱

موضوع کار: لکه گیری و ترمیم آسفالت کوچه های اصلی و فرعی شهرک ۴۰۰ دستگاه و سطح شهر
نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۲۰۱	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت.	۵'۰۶۲'۰۹۶'۲۵۰
۲	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۰۱۱۲	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.	۴۱۰'۱۶۷'۰۰۰
۳	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۴۰۱	ضافه بها به ردیف های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت اضافه هر ۱/۰ کیلوگرم قیر محلول مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی متر ضخامت	۳۲۳'۵۱۲'۰۰۰
۴	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۱۲	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر	۲۸۷'۳۱۹'۰۹۵
۵	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۱۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۳ سانتی متر و به طول حداکثر ۵۰ متر.	۲۸۳'۴۰۰'۰۰۰
۶	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۱۷	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر	۲۷۴'۸۶۹'۶۶۰
۷	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۴۱۳ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه میشود).	۱۸۴'۲۱۰'۰۰۰
۸	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۶۰۶	حمل قیر خالص با تانکر دوجداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۱۵۵'۷۷۱'۰۲۸
۹	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنيه بتنی	۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی با شکسته، از مصالح رودخانه ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	۹۱'۱۱۲'۰۱۰
۱۰	راهداری	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۵۰۲	اصلاح قنوها و کانیهای موجود	۸۶'۷۶۴'۰۰۰
۱۱	راهداری	فصل هشتم . قالب بندی	۰۸۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	۴۰'۳۳۴'۳۶۰
۱۲	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۱	کندن آسفالت جاده ها و خیابانها برای لکه گیری با کمپرسور، به ضخامت تا ۵ سانتی متر به ازای سطح کنده شده.	۳۶'۷۰۵'۷۵۰

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

شماره صفحه: ۲

موضوع کار: لکه گیری و ترمیم آسفالت کوچه های اصلی و فرعی شهرک ۴۰۰ دستگاه و سطح شهر
نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۳	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۷	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب	۲۹'۸۷۱'۴۵۰
۱۴	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۲۰۰۱	ضافه بها به ردیف های آسفالت گرم (ببندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.	۲۴'۳۳۹'۷۰۰
۱۵	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۲۰۰۲	ضافه بها به ردیف های آسفالت گرم (ببندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۲۰ مترمربع و کمتر از ۵۰ مترمربع باشد.	۲۲'۱۲۷'۰۰۰
۱۶	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۴۰۱، به ازای هر یک سانتی متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه میشود).	۲۰'۴۳۷'۵۰۰
۱۷	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۲۰	حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر	۱۴'۴۰۸'۹۸۳
۱۸	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۵	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	۱۳'۸۷۱'۳۴۰
۱۹	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۱۸	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر	۱۱'۹۲۶'۴۵۳
۲۰	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۲۰۶۰۱	بافه بها به ردیف های بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود	۵'۶۳۵'۳۰۰
۲۱	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۲۰۰۳	ضافه بها به ردیف های آسفالت گرم (ببندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۵۰ مترمربع باشد.	۴'۸۶۷'۹۴۰
۲۲	راهداری	فصل اول . تخریب و برچیدن	۰۱۰۴۰۶	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۴۰۵، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش). کسر سانتی متر به نسبت یک سانتی متر محاسبه می شود.	۴'۴۴۹'۸۱۶
۲۳	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۲۰۲۰۱	ضافه بها به ردیف های بتن ریزی چنانچه بتن ر ضخامت های ۱۵ سانتی متر یا کمتر اجرا شود.	۴'۳۸۸'۳۴۰
۲۴	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	۳'۶۵۰'۹۸۶

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

شماره صفحه: ۳

موضوع کار: لکه گیری و ترمیم آسفالت کوچه های اصلی و فرعی شهرک ۴۰۰ دستگاه و سطح شهر
نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۵	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات مازاد بر یک کیلومتر	۹۷۴'۷۸۷
۲۶	راهداری	فصل بیستم . حمل و نقل	۲۰۱۶۰۸	حمل قیر محلول و امولسیون	۳۴۷'۹۲۸
۲۷	راهداری	فصل دوازدهم . احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۲۰۷۰۱	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملات ها به جای سیمان نوع ۱ .	۱'۷۹۹
۲۸	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۴۰۲	کسر بها به ردیف های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت کسر هر ۱/۵ کیلوگرم قیر محلول مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی متر ضخامت.	۳۲۳'۵۱۲'۰۰۰-
۲۹	راهداری	فصل پانزدهم . ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۲۰۶	کسرها به ردیف های آسفالت گرم، چنانچه مصالح ریزدانه آسفالت مطابق بند ۳۱ مقدمه فصل تفکیک نشده و یا صورت جلسه مربوطه تنظیم نشود.	۴۹۶'۸۲۲'۰۰۰-

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.