

جدول ۲. ردیف هایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته ابنیه

شماره صفحه: ۱

موضوع کار: اجرای عملیات احداث و اصلاح کانال ناحیه ۳ شهر رامسر

نام دستگاه اجرایی: شهرداری رامسر

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف نسبت به برآورد کل
۱	۱	فصل اول. عملیات تخریب	۰۱۰۹۰۳	کندن آسفالت برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر بر حسب سطح کنده شده	مترمربع	۸۱۳'۲۲۵/۰۰	۲۷۰	۲۱۹'۵۷۰'۷۵۰	۲/۸۱
۲	۶	فصل ششم. قالب بندی فولادی	۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳/۵ متر باشد.	مترمربع	۳'۸۶۸'۲۰۰/۰۰	۲۷۰	۱'۰۴۴'۴۱۴'۰۰۰	۱۳/۳۶
۳	۷	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	۰۷۰۱۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۴۷۴'۶۰۰/۰۰	۹۴۵	۴۴۸'۴۹۷'۰۰۰	۵/۷۴
۴	۷	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد	۰۷۰۱۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۴۳۴'۷۰۰/۰۰	۹۴۵	۴۱۰'۷۹۱'۵۰۰	۵/۲۵
۵	۸	فصل هشتم. بتن درجا	۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال	مترمکعب	۲۰'۵۱۱'۷۵۰/۰۰	۵۴	۱'۱۰۷'۶۳۴'۵۰۰	۱۴/۱۷
۶	۸	فصل هشتم. بتن درجا	۰۸۰۱۰۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال	مترمکعب	۲۱'۹۷۰'۲۰۰/۰۰	۳۰/۳۸	۶۶۷'۴۵۴'۶۷۶	۸/۵۴
۷	۸	فصل هشتم. بتن درجا	۰۸۰۱۰۸	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال	مترمکعب	۲۲'۴۹۳'۱۰۰/۰۰	۲۰/۲۵	۴۵۵'۴۸۵'۲۷۵	۵/۸۳
۸	۱۲	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۵/۰ تا ۱۰/۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۳۹'۴۶۱'۱۰۰/۰۰	۶/۷۵	۲۶۶'۳۶۲'۴۲۵	۳/۴۱
۹	۱۲	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱۲۰۲۰۱	تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای دال روی کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی ها و موارد مشابه	مترمکعب	۴۸'۲۶۷'۴۵۰/۰۰	۱۶/۲	۷۸۱'۹۳۲'۶۹۰	۱۰/۰۰

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف نسبت به برآورد کل
۱۰	۱۶	فصل شانزدهم.کارهای فولادی سبک	۱۶۰۱۰۳	پیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۵۹۴'۳۰۰/۰۰	۵۴۰	۳۲۰'۹۲۲'۰۰۰	۴/۱۰
۱۱	۲۸	فصل بیست وهشتم.حمل ونقل	۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۲۹'۸۲۰/۰۰	۱۳'۴۹۳/۸	۴۰۲'۳۸۵'۱۱۶	۵/۱۵
۱۲	۲۸	فصل بیست وهشتم.حمل ونقل	۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۲۰'۵۸۰/۰۰	۱۱'۰۹۰/۲۷	۲۲۸'۲۳۷'۷۵۶	۲/۹۲
		جمع						۶'۳۵۳'۶۸۷'۶۸۸	۸۱/۲۸

توضیح: بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.