

شرح کار راهرو کنار انبار تدارکات

- 1- اجرای راهروی فلزی به عرض 90 سانتی متر و طول 10 متر در روبروی انبار دارویی
- 2- چهار چوب و فونداسیون راهرو از پروفیل 8*4 استفاده گردد و چهار چوب باید به نرده های جلو مرکز و به وسیله بیس پلیت و رول بوت به دیوار جلو انبار مهار گردد .
- 3- هر متر پایه باید با پروفیل 10*10 به طول یک متر نصب گردد .
- 4- هر 40 سانتی متر یک شاخه 90 سانتی متر پروفیل 2*2 در کف نصب گردد .
- 5- کفپوش آهنی آج دار 2 میل به عرض 90 سانتی متر و طول 10 متر نصب گردد .
- 6- اجرای ضد زنگ و رنگ آمیزی کل سازه با نظر کارشناس مرکز
- 7- تهیه و نصب تمامی متريال مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد و تمامی متريال با نظر کارشناس مرکز تهیه گردد .

شرح کار رمل ورودی مرکز

- اجزای نرده جهت رمل ورودی مرکز به طول 2/20 متر و عرض 80 از دو طرف رمل
- پایه باید از پروفیل 4*4 استفاده گردد در هر طرف 3 پایه بین پایه ها باید از پروفیل 2*2 استفاده گردد.
- مهار کردن پایه ها توسط بیس پلیت فنی انجام گیرد .
- تمامی متريال مصرفی طبق نظر کارشناس مرکز بر عهده پیمانکار می باشد .
- بازدید از محل قبل از قیمت گذاری الزامیست
- فرم بازدید باید مهر امضا و بارگذاری گردد