

موضوع: تعمیرات بال ولو 4 اینچ زیر بازو بارگیری

محل انجام: انبار نفت شهید رجایی

این شرکت در نظر دارد نسبت به انجام موضوع فوق به شرح ذیل اقدام نماید. خواهشمند است ضمن بازدید از محل نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی اقدام فرمایید.

- تهیه و تعویض تفلون آب بند
- تهیه و ساخت مهره سر شافت
- تراشکاری شافت (قلاویز کردن)
- تهیه پیچ و واشر سر شافت
- تهیه پکینگ به منظور آب بندی مطابق نمونه
- قلاویز کاری مرکز شافت
- تهیه واشر سر شافت
- ساخت آچار ویل
- تهیه گزارش تست های انجام شده از فشار 1 تا 20 بار

همچنین رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

- 1- پیمانکار موظف به ارائه گواهی نامه صلاحیت ایمنی از اداره کار می باشد.
- 2- این پیمان هیچ گونه پیش پرداخت، تعدیل و تعلیق تعلق نخواهد گرفت و هیچ بخشنامه ای در این خصوص نافذ نخواهد بود.
- 3- پیمانکار موظف است که قبل از عقد قرارداد و شروع کار نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی برای دو اتفاق منجر به فوت اقدام نماید.
- 4- بازسازی سریع هرگونه خسارت در داخل تاسیسات و ساختمانها از جمله ریخت و پاش و صدمه به کابلها و لوله ها و... و جمع آوری و نظافت کامل محوطه در پایان هر روز و پایان کار بعهده پیمانکار است. بدیهی است در صورت عدم نظافت جریمه مربوط از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- 5- قبل از ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار ملزم به بازدید از محل میباشد.
- 6- ورود و خروج هر نوع وسیله به محل کارگاه و همچنین تردد پرسنل پیمانکار با اخذ مجوز از حراست منطقه امکان پذیر است. همچنین اخذ مجوز های لازم جهت تردد به ادارات، ارگانها و تاسیسات غیر بر عهده پیمانکار می باشد.
- 7- در صورت بروز اختلاف قراردادی دستورالعمل شماره 2-121/20 مورخ 1404/04/25 وزارت نفت ملاک خواهد بود.
- 8- جهت انجام کار موافقت نامه پیوست بین طرفین منعقد و اجرا می گردد.
- 9- مدت زمان اجرای قرارداد 20 روز پس از عقد قرارداد میباشد.

رییس خدمات مهندسی