

عنوان پروژه: اصلاح اتاقک اسانسور طبق تاییدیه استاندارد به شرح ذیل

- ۱- ساخت پله به همراه ایستگاه توقف (پاگرد) و هندریل به همراه اسکراپ و رنگ آمیزی به میزان تقریبی ۳۵۰۰ کیلوگرم
- ۲- تخریب سقف اتاقک آسانسور (بتن مسلح) و انتقال آن به محل دفع نخاله (بدون آسیب زدن به موتور آسانسور)
- ۳- قالب بندی – آرماتور بندی – تیرچه گذاری – بتون ریزی – اجرای قلاب با تحمل وزنی حداقل ۲ تن – افزایش ارتفاع سقف به میزان مورد تایید استاندارد
- ۴- اجرا و نصب جای کولر پنجره ای
- ۵- نر مه کشی و دیوارچینی داخلی اتاقک اسانسور سقف و بدنه
- ۶- شیب بندی – دیواره دور سقف ، ایزوگام و آب بندی سقف اتاقک آسانسور
- ۷- ساخت پله و نرده محافظ در مجاورت موتور آسانسور به همراه رنگ آمیزی
- ۸- اصلاح بتن کف اتاقک آسانسور
- ۹- اجرای سیستم برقی کامل اتاقک
- ۱۰- ترمیم ، اصلاح و ساخت درب اتاقک آسانسور و همچنین رنگ آمیزی
- ۱۱- ترمیم نما مطابق با وضع موجود (سنگ) برای قسمت های افزایش داده شده سقف

تذکر : حمل مصالح به طبقات از طریق راه پله به طبقه ششم امکان پذیر هست و استفاده از اسانسور جهت حمل مصالح امکان پذیر نمیباشد. در ضمن کلیه موارد ذکر شده باید به تایید اداره کل استاندارد هرمزگان برسد.