

برآورد سرویس های طبقه اول دانشکده انسانی					
ردیف	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	جمع بها (ریال)
۱	تخریب دیوارهای اضافی	مترمربع		۴۰	۰
۲	تراشیدن دیوارها تا روی آجر و دسته بندی و حمل توسط گونی به محوطه جهت بارگیری	مترمربع		۱۴۰	۰
۳	تخریب و جمع آوری سقف و حمل ضایعات به محل ضایعات به همراه دسته بندی	مترمربع		۵۰	۰
۴	تخریب کف شامل تخریب سرامیک و ملات زیرین، تخریب قیرگونی قدیمی تا روی سازه اصلی	مترمربع		۵۰	۰
۵	حمل نخاله به بیرون از دانشگاه	سرویس		۱۰	۰
۶	جمع آوری تاسیسات موجود به صورت کامل و درب های قدیمی، رخت آویزها	چکی		۱	۰
۷	تهیه مصالح و دیوارچینی با دیوار سبک ۱۵	مترمربع		۳۵	۰
۸	تخریب و جمع آوری لوله های چدنی قدیمی تا محل رایزر	چکی		۱	۰
۹	تهیه مصالح و اجرای لوله کشی آب مصرفی با لوله و اتصالات آذین، تهیه مصالح و لوله کشی فاضلاب با لوله پوش فیت شامل ۶ عدد روشویی، ۶ عدد فلاش تانک ۶ عدد توالت ایرانی، دو عدد فرنگی، یک عدد تی شور ، پنج عدد کفشور،	چکی		۱	۰
۱۰	تهیه مصالح و اجرای لوله کشی هواکش ها از لوله پولیکا گلپایگان یا سمنان به تعداد ۶ عدد	چکی		۱	۰
۱۱	تهیه مصالح و اجرای سیم کشی برق و روشنایی به همراه لوله گذاری سیم کشی از کابل برند سیمیا یا افشارنژاد خراسان به همراه تهیه و نصب کلید و پریز عدد و همچنین شامل ۶ عدد ال ای دی و ۸ عدد هالوزن و ۸ عدد چشمی حرکتی و روشنایی پشت آینه ها	چکی		۱	۰
۱۲	تهیه مصالح و اجرای سیمانکاری زیر عایق تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر به همراه ماهیچه کشی روی لوله ها	مترمربع		۷۵	۰
۱۳	تهیه مصالح و اجرای عایق قیرگونی به صورت سه لایه قیر و دولایه گونی	مترمربع		۷۵	۰
۱۴	تهیه مصالح و اجرای ملات محافظ قیر و گونی	مترمربع		۵۰	۰
۱۵	تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب از تایل ۶۰*۶۰ پی وی سی	مترمربع		۵۰	۰
۱۶	تهیه مصالح و اجرای کاشی کاری به ابعاد ۹۰*۳۰ برای دیوار و کف ۳۰*۳۰ از کاشی الوند برند اورنگا طوسی روشن و استراکچر به همراه هم تراز و پودر هم رنگ کاشی	مترمربع		۲۴۰	۰
۱۷	تهیه مصالح و اجرای گچ کاری بالای کاشی به ضخامت کاشی جهت زیرسازی سقف کاذب	مترطول		۶۵	۰
۱۸	تهیه و اجرای کاسه توالت مدل مروارید ریم لس	عدد		۵	۰
۱۹	تهیه و اجرای روشویی کابینتی مدل مروارید	عدد		۶	۰
۲۰	تهیه و اجرای درب سرویسی از upvc با تمام یراق الات سرویسی ترک+ تهیه و نصب چارچوب از قوطی فلزی ۶۰*۴۰ به همراه ضد زنگ	عدد		۷	۰
۲۱	تهیه و اجرای شیرالات از برند قهرمان	عدد		۱۴	۰
۲۲	تهیه و اجرای شیرپسوار برند قهرمان	عدد		۲۰	۰
۲۳	تهیه و اجرای سیفون روشویی آکاردونی	عدد		۶	۰

برآورد سرویس های طبقه اول دانشکده انسانی					
ردیف	شرح عملیات	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	جمع بها (ریال)
۲۴	تهیه و اجرای فلاش تانک ۳/۷ لیتری اولترا باریک مارک قهرمان یا ایمن آب	عدد		۵	۰
۲۵	تهیه و اجرای آینه تخت به ضخامت حداقل ۸ میلیمتر	عدد		۶	۰
۲۶	تهیه و اجرای جامایعی کروم از مارک ایمن آب	عدد		۶	۰
۲۷	تهیه و اجرای هواکش جت فن ۱۵ مدل دمنده توکار	عدد		۶	۰
۲۸	تهیه مصالح و اجرای لکه گیری گچ کاری ورودی سرویس ها	عدد		۳	۰
۲۹	تخریب فریم فرانسوی قدیمی، تهیه و نصب چارچوب فرانسوی عرض ۱۴ سنگین+ ضد زنگ به همراه پرکردن داخل چارچوب، تهیه و نصب درب ضد آب به همراه قفل و دستگیره و یراق آلات	عدد		۳	۰
۳۰	تهیه و اجرای چراغ ال ای دی ۶۰*۶۰ حداقل ۷۲ وات پارس شعاع	عدد		۷	۰
۳۱	تهیه و اجرای هالوژن ۱۵	عدد		۸	۰
۳۲	تهیه و اجرای زیرآب اتومات روشویی ها به رنگ کروم	عدد		۶	۰
۳۳	تهیه و اجرای چشمی حرکتی	عدد		۸	۰
۳۴	تهیه و اجرای کفشور استیل	عدد		۵	۰
۳۵	تهیه و اجرای توالت فرنگی مرورید لبه مربعی	عدد		۲	۰
۳۶	تهیه و اجرای چاه بست توالت ایرانی	عدد		۵	۰
۳۷	تهیه و اجرای سنگ آستانه درب ها	عدد		۳	۰
۳۸	تهیه و اجرای سکوی سنگی به همراه رخت آویز	عدد		۲	۰
جمع فصل				۰	

تقادیر واقعی و احجام پس از اتمام کار صورتجلسه و ملاک پرداخت قرار می گیرد.

بیمت به صورت ناخالص و با احتساب بیمه و مالیات در نظر گرفته شود.