



ردیف	شرح	واحد	بهای واحد به (ریال)	مقدار	بهای کل به (ریال)	مشخصات فنی
۱	اصلاح ،تعمیر ونصب درب های آکوستیک با روکش چرمی به رنگ شامپاینی اتاقهای داخلی اداری اداره بودجه وطرح وبرنامه ونصب نوار لاستیکی هوابندی دربها جهت عایق صوت و حرارتی.	لنگه		۷		-
۲	تهیه ،نصب ،درز گیری وآببندی کفپوش اداری جنس PVC طرح دار به رنگ طوسی روشن مطابق نمونه ومورد تأیید کارفرما جهت کف فضاهای ارتباطی اتاق های اداری داخلی،(لابی ورودی-معاون طرح وبرنامه- رئیس دفتر)دربال ضلع شرقی طبقه سوم.	مترمربع		۱۵۰		برند: بست-آذرخش دکور- کفپوشان- مکرر بلاگ.
۳	اجرای کفسابی وشستشوی با دستگاه بصورت اسیدی بصورت ۳دست(موزاییک فرش کریدور اصلی ولابی مقابل آسانسور ضلع شرقی وغربی طبقه سوم).	مترمربع		۱۱۵		-
۴	تهیه،ساخت ونصب کابینت زمینی وهوایی فضای آبدارخانه طبقه سوم بال شرقی از جنس MDF درجه یک به ضخامت ۷سانتیمتر به رنگ کرم روشن و صفحه در پوش از جنس کوارتز به رنگ قهوه ای روشن به همراه یراق آلات ودستگیره درجه یک به رنگ نقره ای به همراه آبچکان ونصب هود بالای آن.	مترمربع		۷		برند دستگیره: بهریزان
۵	تهیه ونصب آینه بالای روشویی گرد سفید رنگ به همراه جای مایع دستشویی ودست خشک کن برقی.	عدد		۲		-
۶	سرویس، تعمیر وتعویض قطعات داخلی فن کوئل های زمینی فضای اتاقهای اداری اداره بودجه واعتبارات در طبقه سوم.	دستگاه		۳		-
۷	خرید ، تعویض و نصب شیرآلات سرویس بهداشتی اهرمی (شیر مخلوط آفتابه ای) روشویی سرویس بهداشتی وظرفشویی آبدارخانه به همراه تعویض شیرپیسوار وشلنگ رابط وسیفون پلاستیکی زیر سینک ظرفشویی.	عدد		۷		برند:راسان، قهرمان، KWC
۸	خرید ونصب وآببندی فلاش تانک سيفون دیواری پلاستیکی ظرفیت: ۷لیتری ونصب هواکش ۳۰*۳۰ صنعتی فلزی در آبدارخانه طبقه سوم.	عدد		۳		برند: محک
۹	خرید ونصب چراغ های خطی پر نور کم مصرف به طول ۱۵۰ سانتی بصورت روکار طرف دیوار جانبی اداره پودجه واعتبارات.	عدد		۲		برند: مازی نور- آروین

جمع کل به حروف :	ریال.
------------------	-------

۷توضیحات تکمیلی :

۱- مبلغ فوق با احتساب کسورات قانونی(بیمه -مالیات- عوارض) و مالیات برارزش افزوده وضریب بالاسری(سود) پیمانکار بوده وبصورت ناخالص می باشد.

۲- بازدید از محل اجرای کار واحجام آن با هماهنگی کارفرما توسط نماینده قانونی پیمانکار به روئیت رسیده و انجام شده است که بعداً درمورد آن استناد به جَهل خود نماید و از حدود و ثغور حجم امور موضوع واگذاری جهت پیشنهاد قیمت اطلاع وآگاهی کامل حاصل نموده است .

۳- مدت اجرای کار ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ نامه رسمی به پیمانکار بوده وملاک محاسبه واتمام کار می باشد. .

۴- پیمانکار مجری کار می بایست تعهدات کاری را به موقع انجام داده و آورده خود را هزینه کند وبدون تأخیر کار راتحویل کارفرما دهد وهیچگونه عذر وبهانه ای از سوی ایشان پذیرفتنی نیست ومورد قبول واقع نمی باشد .

۵- نحوه پرداخت صورت کارکرد پیمانکار پس از تأیید نهایی کارکرد،توسط ناظر عالیه اداره کل بصورت ۳۰ روزه (۱ماه)می باشد و پیمانکار درقبال آن هیچگونه اعتراض وادعای راندارد .

۶- پیمانکار به ازای هر روز تأخیر در اجرای کار وتحویل به موقع کار روزانه معادل مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ؛ بعنوان جریمه خسارت وارده به کارفرما به حساب بدهکاری آن منظور از مطالبات ایشان کسر می گردد.

۷- کلیه هزینه های جاری مربوط به اجرای کار(تهیه، خرید،حمل،تأمین مصالح-لوازم و ابزارآلات-تجهیزات فردی ایمنی -مصالح بازیافتی وپسماند ساختمانی وغیره) به عهده پیمانکار مجری کار بوده واین کارفرما هیچ تعهدی درقبال پرداخت وجه آن را ندارد.

۸- پس از اجرای کار وتأیید صورتحساب نهایی پیمانکار وتحویل موقت کار به کارفرما وبا اخذ مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی به واحد حسابداری نصف سپرده حسن انجام کار دروجه پیمانکارآزاد والباقی پس از سپری شدن دوره تضمین ۱۲ماه تحویل قطعی کار آزاد می گردد.

*** نشانی محل اجرای کار:(میدان انقلاب اسلامی- خیابان ۱۶ ام آذر-نرسیده به تقاطع خیابان انقلاب- سمت راست - طبقه سوم - ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران) می باشد که با هماهنگی قبلی امکان بازدید آن امکان پذیر می باشد، شماره تماس (اداره کل طرحهای عمرانی وپشتیبانی دانشگاه تهران) ، جهت هماهنگی لازم: ۶۱۱۱۲۴۴۰-۰۲۱

مهر وامضای پیشنهاد دهنده شرکت:

مدیرعامل :