



ردیف	شرح	واحد	بهای واحد به (ریال)	مقدار	بهای کل به (ریال)	مشخصات فنی
۱	اصلاح، تعمیر و نصب درب های آکوستیک با روکش چرمی به رنگ شامپاینی اتاقهای داخلی اداری اداره بودجه و طرح و برنامه و نصب نوار لاستیکی هوابندی دربها جهت عایق صوت و حرارتی.	لنگه		۷		-
۲	اجرای کفسابی و شستشوی با دستگاه بصورت اسیدی بصورت ۳ دست (موزاییک فرش کریدور اصلی ولابی مقابل آسانسور ضلع شرقی و غربی طبقه سوم).	مترمربع		۱۱۵		-
۳	تهیه، ساخت و نصب کابینت زمینی و هوایی فضای آبدارخانه طبقه سوم بال شرقی از جنس MDF درجه یک به ضخامت ۷ سانتیمتر به رنگ کرم روشن و صفحه در پوش از جنس کوارتز به رنگ قهوه ای روشن به همراه یراق آلات و دستگیره درجه یک به رنگ نقره ای به همراه آبجکان و نصب هود بالای آن.	مترمربع		۷		برند دستگیره: بهریزان
۴	تهیه و نصب آینه بالای روشویی گرد سفید رنگ به همراه جای مایع دستشویی و دست خشک کن برقی.	عدد		۲		-
۵	سرویس، تعمیر و تعویض قطعات داخلی فن کوئل های زمینی فضای اتاقهای اداری اداره بودجه و اعتبارات در طبقه سوم.	دستگاه		۳		-
۶	خرید، تعویض و نصب شیر آلات سرویس بهداشتی اهرمی (شیر مخلوط آفتابه ای) روشویی سرویس بهداشتی و ظرفشویی آبدارخانه به همراه تعویض شیر پیسوار و شلنگ رابط و سیفون پلاستیکی زیر سینک ظرفشویی.	عدد		۷		برند: راسان، قهرمان، KWC
۷	خرید و نصب و آبیندی فلاش تانک سیفون دیواری پلاستیکی ظرفیت: ۷ لیتری و نصب هواکش ۳۰*۳۰ صنعتی فلزی در آبدارخانه طبقه سوم.	عدد		۳		برند: محک
۸	خرید و نصب چراغ های خطی پر نور کم مصرف به طول ۱۵۰ سانتی بصورت روکار طرف دیوار جانبی اداره پودجه و اعتبارات.	عدد		۲		برند: مازی نور- آروین
جمع کل به حروف:				ریال.		

۷ توضیحات تکمیلی :

- ۱- مبلغ فوق با احتساب کسورات قانونی (بیمه - مالیات - عوارض) و مالیات بر ارزش افزوده و ضریب بالاسری (سود) پیمانکار بوده و بصورت ناخالص می باشد.
- ۲- بازدید از محل اجرای کار و احجام آن با هماهنگی کارفرما توسط نماینده قانونی پیمانکار به روئیت رسیده و انجام شده است که بعداً درمورد آن استناد به جَهل خود نماید و از حدود و ثغور حجم امور موضوع واگذاری جهت پیشنهاد قیمت اطلاع و آگاهی کامل حاصل نموده است .
- ۳- مدت اجرای کار ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ نامه رسمی به پیمانکار بوده و ملاک محاسبه و اتمام کار می باشد. .
- ۴- پیمانکار مجری کار می بایست تعهدات کاری را به موقع انجام داده و آورده خود را هزینه کند و بدون تأخیر کار را تحویل کارفرما دهد و هیچگونه عذر و بهانه ای از سوی ایشان پذیرفتی نیست و مورد قبول واقع نمی باشد .
- ۵- نحوه پرداخت صورت کارکرد پیمانکار پس از تأیید نهایی کارکرد، توسط ناظر عالیه اداره کل بصورت ۳۰ روزه (۱ ماه) می باشد و پیمانکار درقبال آن هیچگونه اعتراض و ادعای راندارد .
- ۶- پیمانکار به ازای هر روز تأخیر در اجرای کار و تحویل به موقع کار روزانه معادل مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ؛ بعنوان جریمه خسارت وارده به کارفرما به حساب بدهکاری آن منظور از مطالبات ایشان کسر می گردد.
- ۷- کلیه هزینه های جاری مربوط به اجرای کار (تهیه، خرید، حمل، تأمین مصالح - لوازم و ابزار آلات - تجهیزات فردی ایمنی - مصالح بازیافتی و پسماند ساختمانی و غیره) به عهده پیمانکار مجری کار بوده و این کارفرما هیچ تعهدی درقبال پرداخت وجه آن را ندارد.
- ۸- پس از اجرای کار و تأیید صورتحساب نهایی پیمانکار و تحویل موقت کار به کارفرما و با اخذ مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی به واحد حسابداری نصف سپرده حسن انجام کار دروجه پیمانکار آزاد و الباقی پس از سپری شدن دوره تضمین ۱۲ ماه تحویل قطعی کار آزاد می گردد.
- *** نشانی محل اجرای کار: (میدان انقلاب اسلامی - خیابان ۱۶ ام آذر - نرسیده به تقاطع خیابان انقلاب - سمت راست - طبقه سوم - ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تهران) می باشد که با هماهنگی قبلی امکان بازدید آن امکان پذیر می باشد، شماره تماس (اداره کل طرحهای عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران) ، جهت هماهنگی لازم: ۰۲۱-۶۱۱۱۲۴۴۰

مهر و امضای پیشنهاد دهنده شرکت:

مدیرعامل :