

ردیف	شرح خدمات بخش تاسیسات مکانیکی	واحد	مقدار	قیمت (ریال)	توضیحات
۱	تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت ۷۰ متر مکعب بر ساعت	عدد	۲		برند گازسوزان
۲	تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت ۴۰ متر مکعب بر ساعت	عدد	۱		برند گازسوزان
۳	تهیه و نصب شیر حساس به زلزله با سایز یک و یک دوم اینچ	عدد	۲		
۴	تهیه و نصب شیر حساس به زلزله با سایز یک اینچ	عدد	۱		
۵	تهیه و اجرای لوله و اتصالات پلی اتیلن مخصوص گاز با اتصالات الکتروفیوژن سایز ۶۳ و اتصال به خط اصلی فلزی	متر	۵۵		
۶	تهیه و اجرای علمک های گاز با لوله مانسمان مطابق استاندارد	عدد	۳		
۷	تهیه و نصب شیرهای قفلی میترا استاپ سایز یک و یک دوم اینچ	عدد	۲		
۸	تهیه و نصب شیرهای قفلی میترا استاپ سایز یک اینچ	عدد	۱		
۹	رادیو گرافی اتصالات جوشی	مقطوع	۱		
۱۰	تهیه نقشه ازبیلت و اعمال در نقشه ای کلی مجموعه	مقطوع	۱		
۱۱	تهیه و اجرای لوله و اتصالات پلی اتیلن آب مصرفی با فشار کاری ۱۶ بار و اتصال به خط اصلی آب مصرفی و همچنین اتصال در موتورخانه	متر	۶۰		پلیران
۱۲	تهیه و نصب شیر برنجی سایز دو اینچ با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۱		کیز ایران
۱۳	تهیه و نصب شیر یکطرفه سایز دو اینچ با فشار کاری ۲۵ بار	عدد	۱		کیز ایران
	شرح خدمات بخش انبیه	واحد	مقدار	قیمت (ریال)	توضیحات
۱۴	اجرای حفاری کانال به طول ۲۱۰ متر و عرض ۶۰ سانتیمتر و به عمق ۱/۱ متر با ماشین کج بیل مکانیکی و بارگیری و حمل و انتقال خاکهای حاصل از انباشت کانال به تخلیه خارج از محدود شهری باماشین کمپرسی ۶ چرخ	متر طول	۲۱۰		
۱۵	آجرچینی روی کابل های برق به عرض ۶۰ سانتیمتر و اجرای نوار خطر	متر طول	۱۵۰		
۱۶	آجرچینی روی لوله های آب و گاز به عرض ۶۰ سانتیمتر و اجرای نوار خطر	متر طول	۶۰		
۱۷	اجرای ماسه بادی در زیر و روی کابل های برق به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر	متر طول	۱۵۰		
۱۸	اجرای ماسه بادی در زیر و روی لوله های آب و گاز به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر	متر طول	۶۰		
۱۹	پر کردن کانال و تسطیح و کوبش خاک	متر طول	۲۱۰		
	شرح خدمات بخش تاسیسات الکتریکی	واحد	مقدار	قیمت (ریال)	توضیحات
۲۰	تهیه و اجرای کابل آلومینیوم تک رشته به مقطع ۱۸۵ در داخل لوله	متر طول	۱۳۳۰		برند مغان-البرز-سیمیا
۲۱	تهیه و نصب کابلشوی بی متال نمره ۱۸۵	عدد	۱۴		کلاته -شاهین مفصل
۲۲	تهیه و نصب دریچه منهول به همراه دریچه چدنی دایره ای به قطر ۶۰ سانت	عدد	۸		
۲۳	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن ۱۱۰ با فشار ۱۶ بار	متر طول	۶۰۰		
۲۴	تهیه و نصب فیوز کاردی ۴۰۰ آمپر	عدد	۳		پیچاز-ای تی آی-زاویر
۲۵	اجرای کاتر زنی و خاکبرداری به ارتفاع ۱۱۰ سانت و عرض ۶۰ سانت	متر طول	۱۵۰		
۲۶	اجرای آجر چینی و ماسه ریزی روی کابل و ایجاد دریچه منهول متناسب با دریچه چدنی به همراه تدارک آجر و ماسه و سیمان و نوار خطر	متر طول	۱۵۰		
۲۷	مرمت مسیر اجرای کابل کشی و اجرای آسفالت	متر طول	۱۵۰		
۲۸	برق دار نمودن کابل و اتصال به پست	-	-		

توضیحات تکمیلی :

۱- مبلغ فوق با احتساب کسورات قانونی (بیمه - مالیات - عوارض) و مالیات بر ارزش افزوده و ضریب بالاسری (سود) پیمانکار بوده و بصورت ناخالص می باشد.

۲- بازدید از محل اجرای کار و احجام آن با هماهنگی کارفرما توسط نماینده قانونی پیمانکار به روئیت رسیده و انجام شده است که بعداً درمورد آن استناد به جهل خود نماید و از حدود و ثغور حجم امور موضوع واگذاری جهت پیشنهاد قیمت اطلاع و آگاهی کامل حاصل نموده است .

۳- مدت اجرای کار ۷ روز شمسی از تاریخ ابلاغ نامه رسمی به پیمانکار بوده و ملاک محاسبه و اتمام کار می باشد. .

۴- پیمانکار مجری کار می بایست تعهدات کاری را به موقع انجام داده و آورده خود را هزینه کند و بدون تأخیر کار راتحول کارفرما دهد و هیچگونه عذر و بهانه ای از سوی ایشان پذیرفتی نیست و مورد قبول واقع نمی باشد .

۵- نحوه پرداخت صورت کارکرد پیمانکار پس از تأیید نهایی کارکرد، توسط ناظر عالی اداره کل بصورت ۴۵ روزه (۱/۵ ماه) می باشد و پیمانکار درقبال آن هیچگونه اعتراض و ادعای راندارد .

۶- پیمانکار به ازای هر روز تأخیر در اجرای کار و تحویل به موقع کار روزانه معادل مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ؛ بعنوان جریمه خسارت وارده به کارفرما به حساب بدهکاری آن منظور از مطالبات ایشان کسر می گردد.

۷- کلیه هزینه های جاری مربوط به اجرای کار (تهیه، خرید، حمل، تأمین مصالح - سکوی کار) داربست به همراه چوب بست (ولوازم و ابزار آلات- تجهیزات فردی ایمنی - مصالح بازیافتی و پسماند ساختمانی وغیره) به عهده پیمانکار مجری کار بوده و این کارفرما هیچ تعهدی درقبال پرداخت وجه آن را ندارد.

۸- پس از اجرای کار و تأیید صورتحساب نهایی پیمانکار و تحویل موقت کار به کارفرما و با اخذ مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی به واحد حسابداری نصف سپرده حسن انجام کار دروجه پیمانکار آزاد و الباقی پس از سپری شدن دوره تضمین ۱۲ ماه تحویل قطعی کار آزاد می گردد.

*** نشانی محل اجرای کار: (میدان انقلاب اسلامی - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد - مجتمع کوی دانشجویی دانشگاه تهران) می باشد که با هماهنگی قبلی امکان بازدید آن امکان پذیر می باشد، شماره تماس (اداره کل طرحهای عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران) ، جهت هماهنگی لازم: ۰۲۱-۶۱۱۱۲۴۴۰