

آیتم ها و برآورد بازسازی طبقه ششم و پشت بام

ردیف	آیتم	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	جمع آوری عناصر فلزی پشت بام	مقطوع	۱		
۲	برچیدن و حمل ایزوگام فعلی	مترمربع	۴۶۵		
۳	تسطیح، شیب بندی و زیرسازی سطح پشت بام	مترمربع	۴۶۵		
۴	اصلاح جان پناه ها و سیمانکشی لبه داخلی	مترطول	۱۱۰		
۵	تهیه و اجرای ایزوگام درجه یک ایرانی	مترمربع	۴۶۵		
۶	جمع آوری و انتقال درب های طبقات به انبار	عدد	۱۲		
۷	تخریب جمع آوری و حمل کف طبقه (شامپ کفپوش و زیرسازی به ضخامت ۵ سانتیمتر)	مترمربع	۴۲۰		
۸	نقاشی رنگ اکریلیک جداره های داخلی و سقف	مترمربع	۱,۳۰۰		
۹	تهیه و اجرای لوله کشی ، کابل کشی برقی، تراکینگ، شیارزنی و کف خواب ها، کلید و پریز، (جهت روشنایی، شبکه و سیستم صوتی تصویری و سیستم اعلان حریق)	مقطوع	۱		
۱۰	تهیه و اجرای روشنایی لاینر روکار به عرض ۶ سانتیمتر برند درجه یک ایرانی	مترطول	۸۰		
۱۱	تهیه و اجرای روشنایی چراغ سقفی تایل ۶۰*۶۰ روکار برند درجه یک ایرانی	عدد	۳۰		
۱۲	زیرسازی و تسطیح کف طبقه جهت اجرای سرامیک و موکت و رفع ناترازی با تراز آسانسور	مترمربع	۴۲۰		
۱۳	تهیه و اجرای سرامیک ۱۰۰*۱۰۰ کف لابی طبقه با چسب پودری با برند درجه یک ایرانی مطابق طرح	مترمربع	۶۰		
۱۴	تهیه و اجرای لمینت (طرح پارکت) اتاق معاونت و اتاق های اداری برند درجه یک ایرانی	مترمربع	۲۱۰		
۱۵	تخریب، جمع آوری و حمل نازک کاری سنگ دیواره های آسانسور به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترمربع	۲۵		
۱۶	تسطیح جداره های اطراف آسانسور، سیمان کشی با سیمان سیاه به همراه الیاف پلی پروپیلن	مترمربع	۲۵		
۱۷	تهیه و اجرای رابیتس و شاسی کشی نمای سنگی	مترمربع	۲۵		
۱۸	تهیه و اجرای سنگ گرانیات مشکی شیاردار	مترمربع	۲۵		
۱۹	تهیه و اجرای قرنیز کل فضا جنس pvc درجه یک	مترطول	۳۰۰		
۲۰	تهیه و اجرای mdf آبدارخانه با برند درجه یک ایرانی	مترطول	۱۰		
۲۱	چرم کوبی صابند درب اتاق معاونت	عدد	۳		
۲۲	نصب مجدد درب های جمع آوری شده	عدد	۸		
۲۳	تست و عیب یابی لوله کشی های آب و فاضلاب	مقطوع	۱		
۲۴	اصلاح و تعویض شیشه های راه پله و نقاشی پروفیل ها	مترمربع	۱۲		
۲۵	تهیه و اجرای میز کنفرانس (ظرفیت ۱۶ نفر) مطابق طرح	مدول	۱۶		
۲۶	تهیه و اجرای پارتیشن قفسه ای mdf مطابق طرح به ارتفاع ۲.۷۰ متر	مترطول	۷		
۲۷	اجرای فلاور باکس اتاق معاونت با ورق کامپوزیت سفید	عدد	۲		
۲۸	تهیه و نصب پرده های اتاق معاونت مدل سفید ساده برند درجه یک ایرانی به ارتفاع ۲.۲ متر	مترطول	۱۷		
۲۹	تهیه و اجرای میز مدیریت مطابق طرح	مقطوع	۱		
۳۰	تهیه و اجرای قفسه های اداری mdf مطابق طرح با برند درجه یک ایرانی به ارتفاع ۳ متر	مترطول	۸		
۳۱	نقاشی درب ها و تعویض دستگیره ها	عدد	۱۲		
مجموع					۰