

آیتم ها و بر آورد بازسازی طبقه ششم و پشت بام

ردیف	آیتم	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)
۱	جمع آوری عناصر فلزی پشت بام	مقطوع	۱	
۲	برچیدن و حمل ایزوگام فعلی	مترمربع	۴۶۵	
۳	تسطیح، شیب بندی و زیرسازی سطح پشت بام	مترمربع	۴۶۵	
۴	اصلاح جان پناه ها و سیمانکشی لبه داخلی	مترطول	۱۱۰	
۵	تهیه و اجرای ایزوگام درجه یک ایرانی	مترمربع	۴۶۵	
۶	جمع آوری و انتقال درب های طبقات به انبار	عدد	۱۲	
۷	تخریب جمع آوری و حمل کف طبقه (شامپ کفپوش و زیرسازی به ضخامت ۵ سانتیمتر)	مترمربع	۴۲۰	
۸	نقاشی رنگ اکریلیک جداره های داخلی و سقف	مترمربع	۱,۳۰۰	
۹	تهیه و اجرای لوله کشی ، کابل کشی برقی، تراکینگ، شیارزنی و کف خواب ها، کلید و پریز، (جهت روشنایی، شبکه و سیستم صوتی تصویری و سیستم اعلان حریق)	مقطوع	۱	
۱۰	تهیه و اجرای روشنایی لاینر روکار به عرض ۶ سانتیمتر برند درجه یک ایرانی	مترطول	۸۰	
۱۱	تهیه و اجرای روشنایی چراغ سقفی تایل ۶۰*۶۰ روکار برند درجه یک ایرانی	عدد	۳۰	
۱۲	زیرسازی و تسطیح کف طبقه جهت اجرای سرامیک و موکت و رفع ناترازی با تراز آسانسور	مترمربع	۴۲۰	
۱۳	تهیه و اجرای سرامیک ۱۰۰*۱۰۰ کف لابی طبقه با چسب پودری با برند درجه یک ایرانی مطابق طرح	مترمربع	۶۰	
۱۴	تهیه و اجرای لمینت (طرح پارکت) اتاق معاونت و اتاق های اداری برند درجه یک ایرانی	مترمربع	۲۱۰	
۱۵	تخریب، جمع آوری و حمل نازک کاری سنگ دیواره های آسانسور به ضخامت ۶ سانتیمتر	مترمربع	۲۵	
۱۶	تسطیح جداره های اطراف آسانسور، سیمان کشی با سیمان سیاه به همراه الیاف پلی پروپیلن	مترمربع	۲۵	
۱۷	تهیه و اجرای رابیتس و شاسی کشی نمای سنگی	مترمربع	۲۵	
۱۸	تهیه و اجرای سنگ گرانیات مشکی شیاردار	مترمربع	۲۵	
۱۹	تهیه و اجرای قرنیز کل فضا جنس pvc درجه یک	مترطول	۳۰۰	
۲۰	چرم کوبی صدا بند درب اتاق معاونت	عدد	۳	
۲۱	نصب مجدد درب های جمع آوری شده	عدد	۸	
۲۲	تست و عیب یابی لوله کشی های آب و فاضلاب	مقطوع	۱	
۲۳	اصلاح و تعویض شیشه های راه پله و نقاشی پروفیل ها	مترمربع	۱۲	
۲۴	تهیه و اجرای میز کنفرانس (ظرفیت ۱۶ نفر) مطابق طرح	مدول	۱۶	
۲۵	اجرای فلاور باکس اتاق معاونت با ورق کامپوزیت سفید	عدد	۲	
۲۶	نقاشی درب ها و تعویض دستگیره ها	عدد	۱۲	
مجموع				

[illegible]