

گزارش برآورد : لکه گیری آسفالت معابر سواره رو بلال رسالت شمالی و قائم - سال فهرست بها ۱۴۰۴

رشته ابنیه		فصل بیست وهفتم . آسفالت				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	ضریب	جمع کل
ف	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر باشد.	متر مکعب	۶۰/۰۰	۵۰,۸۵۱,۰۰۰	۱	۳,۰۵۱,۰۶۰,۰۰۰
	اضافه بها به ردیف های ۲۷۰۳۰۳ و ۲۷۰۳۰۴، در صورتی که بتن آسفالتی در قشر رویه اجرا گردد.	متر مکعب	۶۰/۰۰	۷۰۹,۰۰۰	۱	۴۲,۵۴۰,۰۰۰

مجموع فصل بیست وهفتم . آسفالت

مجموع بدون ضرایب		مجموع با ضرایب				
ضریب ساختار شکست	ضرایب استفاده شده	ف	ج	*	فا	جمع کل
	(ضریب بالاسری: ۱.۳) , (ضریب منطقه ایی: ۱.۰۲) , (ضریب موقت بروز رسانی برآورد: ۱.۷۳)	۳,۰۹۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۹۶,۷۱۸,۴۰۰

رشته ابنیه		فصل بیست و نهم . کارهای دستمزدی				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	ضریب	جمع کل
۱۱۲۹۵۶۰۰	تهیه و حمل مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام آسفالت سطحی با قیر محلول.	کیلوگرم	۳,۰۰۰/۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۹۵۶۰۱	حمل آسفالت از محل کارخانه و آماده سازی سطح زیر کار و پخش و کوبش هر سانتیمتر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با هر دانه بندی بصورت دستی بیش از ۲۰ مترمربع	مترمربع سانتی متر	۶,۰۰۰/۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۹۵۶۰۳	تهیه و اجرای آسفالت سرد کیسه ای	کیلوگرم	۶,۰۰۰/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۹۵۶۰۷	تهیه اسفالت توپکا ۱۲-۰۰	تن	۶۰/۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۹۵۶۱۱	حمل آسفالت از محل کارخانه و آماده سازی سطح زیر کار و پخش و کوبش هر سانتیمتر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای، با هر دانه بندی بصورت دستی کمتر از ۲۰ مترمربع	مترمربع سانتی متر	۱۰,۰۰۰/۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۹۵۶۱۲	تخریب آسفالت جهت لکه گیری به هر ضخامت و بارگیری و حمل نخاله به کودبار	متر مربع	۱,۰۰۰/۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۹۵۶۱۳	برش آسفالت با کاتر به هر ضخامت	متر طول	۵۰/۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع فصل بیست و نهم . کارهای دستمزدی

مجموع بدون ضرایب		مجموع با ضرایب				
ضریب ساختار شکست	ضرایب استفاده شده	ف	ج	*	فا	جمع کل
	(ضریب بالاسری: ۱.۳) , (ضریب منطقه ایی: ۱.۰۲) , (ضریب موقت بروز رسانی برآورد: ۱.۷۳)	.	.	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰

رشته تجهیز وبرچیدن کارگاه		دستورالعمل تجهیز وبرچیدن کارگاه				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	ضریب	جمع کل
ج	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱/۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

