



فرم استعلام بهاء

صفحه : ۱ از ۱

کد فرم : FR-026-1009

شماره ویرایش : ۰۲

تاریخ ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام منطقه: شهرداری منطقه ۵	شماره ثبتی:	
----------------------------	-------------	--

تأمین کننده محترم آقای / خانم / شرکت
با سلام و تقدیم احترام؛

مجموعه اداره فنی و عمران منطقه ۵

شهرداری مشهد به استناد درخواست شماره

در نظر دارد نسبت به اخذ استعلام بهای تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره روسطح منطقه ۵- ناحیه ۱- یا مشخصات ذیل اقدام نماید. بدین خاطر خواهشمند است،
نازل ترین بهای پیشنهادی خود در کیفیت بهینه را اعلام فرمایید.

ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد/ مقدار	بهای واحد سال ۱۴۰۴	بهای کل (ریال)
۱	تهیه و حمل و اجرای زیرسازی با مخلوط رودخانه-ای در لایه های ۱۵ سانتیمتر و تسطیح و رگلاژ و تراکم استاندارد.	متر مکعب	۷		
۲	تهیه و حمل و اجرای زیرسازی با ماکادام شکسته لایه های ۱۵ سانتیمتر و تسطیح و رگلاژ و تراکم.	متر مکعب	۷		
۳	تهیه و حمل مصالح زهکشی (قلوه) جهت زیرسازی به ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر به همراه رگلاژ و تسطیح سطح.	متر مکعب	۷		
۴	نصب و حمل سطل زباله، نیمکت، دریچه آب-های سطحی نانو کامپوزیت، جایگاه گازی زباله، موانع ترافیکی، تابلو معابر یا راهنما یا ترافیکی، همسطح سازی دریچه های سطح معابر با مصالح نصب شامل ملات و آجر لازم و حمل ضایعات مازاد به کودبار (تحويل موارد نصبی درانبار شهرداری منطقه).	عدد	۲۰		
۵	تهیه و حمل و نصب جداول بتنی پرسی خشک بصورت لکه-گیری تک جدول پراکنده شامل تخریب و خاکبرداری و حمل ضایعات تا کودبار، کاتر زنی درصورت نیاز، تسطیح و رگلاژ، کامپکت، بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر، جدول-گذاری و بند کشی و پشت بند حداقل ۱۵*۲۰ یا ۳۰*۱۵ بطور کامل با کلیه مصالح لازم.	متر مکعب	۲۹		
۶	اضافه بها به ردیف ۵ در صورت استفاده از جداول بتنی پرسی "تر".	متر مکعب	۲۶		
۷	حمل و نصب جداول پرسی بتنی و سنگی بصورت لکه-گیری تک جدول پراکنده شامل تخریب و خاکبرداری و حمل ضایعات تا کودبار، کاتر زنی درصورت نیاز، تسطیح و رگلاژ، کامپکت، بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر، جدول-گذاری و بند کشی و پشت بند حداقل ۱۵*۲۰ یا ۳۰*۱۵ بطور کامل با کلیه مصالح لازم به غیر از جدول مصرفی (فقط جدول در انبار شهرداری تحويل می گردد).	متر مکعب	۸		
۸	تهیه و حمل و اجرای جدول سنگی گرانبه مروراید به ضخامت ۱۰ سانتیمتر به همراه اجرای بتن پشت-بند و ماهیچه و ابزار زنی و اسکوپ (کسر ضخامت به نسبت محاسبه می شود).	مترمربع	۱۶		
۹	مرمت و بتن ریزی کانپو به ابعاد ۳۵*۲۰*۱۰ با بتن عیار ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب شامل تخریب، بارگیری و حمل ضایعات تا کودبار، کاتر زنی درصورت نیاز، تسطیح و رگلاژ، کامپکت، بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر و بتن-ریزی کانپو و لیسه-ای نمودن سطح کار با مصالح کامل.	مترمکعب	۸		
۱۰	اسکوپ سنگ یا بتن با سیم گالوانیزه.	عدد اسکوپ	۴		
۱۱	تهیه و حمل و نصب دریچه آهنی با ضد زنگ با مصالح مصرفی در معابر و جوشکاری در محل جهت مهار آن و حمل ضایعات حاصل از تخریب به کودبار.	کیلوگرم	۱۷۰		
۱۲	تهیه و حمل و نصب دریچه چدنی در معبر با مصالح مصرفی و حمل ضایعات مازاد حاصل از تخریب به کودبار.	کیلوگرم	۱۰۰		
۱۳	تهیه و حمل مصالح و مرمت موزاییک پیاده-رو با موزاییک (ایرانی درجه یک) حیاطی با هر نوع، رنگ و ابعاد شامل تخریب، خاکبرداری، حمل ضایعات مازاد به کودبار، زیرسازی و اجرا و بندکشی لازم با تهیه کلیه مصالح مصرفی.	مترمربع	۶۰		


شناسه اقتصاد:	شناسه ملی (حقوقی):	شماره ملی (حقیقی):
---------------	--------------------	--------------------

نشانی محل اقامت:

تلفن تماس:

مهر، امضاء و تاریخ
تأمین کننده

صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
کارپرداز منطقه



فرم استعلام بهاء

صفحه : ۱ از ۱

کد فرم : FR-026-1009

شماره ویرایش : ۰۲

تاریخ ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد / مقدار	بهای کل (ریال)
۱۴	تهیه و حمل و اجرای تایل پرسی خشک (بتنی) شامل تخریب، بارگیری، حمل ضایعات به کودبار، تسطیح و رگلاژ، کامپکت، زیرسازی و اجرای تایل فرش به همراه بندکشی با ماسه و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم با کلیه مصالح لازم به غیر از تایل یا سنگ کوبیک.	مترمربع	۲۶۰	
۱۵	تهیه، حمل و اجرای تایل بتن پلیمری طبق دیتایل دستگاه نظارت.	مترمربع	۶۰	
۱۶	مرمت و اجرای تایل فرش با تایل موجود یا کوبیک و قلوه سنگ با سنگ موجود (تحويل تایل و سنگ در انبار شهرداری منطقه) شامل تخریب، بارگیری، حمل ضایعات به کودبار، تسطیح و رگلاژ، کامپکت، زیرسازی و اجرای تایل فرش یا کوبیک به همراه بندکشی با ماسه بادی یا بندکشی کوبیک و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم با کلیه مصالح لازم به غیر از تایل یا سنگ کوبیک.	مترمربع	۸۰	
۱۷	تهیه و حمل و اجرای گچ کاری دیوار یا سقف با گچ سفید شامل تخریب و آماده نمودن. زیرکار در صورت نیاز و اجرای گچ کاری با مصالح لازم و حمل ضایعات مازاد به کودبار	مترمربع	۲	
۱۸	تهیه و حمل و اجرای هره-چینی با تایل ۲۰x۱۰ شامل تخریب، بارگیری، حمل ضایعات به کودبار، تسطیح و رگلاژ، بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر و نهایتاً نصب تایل‌ها به همراه بند کشی و بتن پشت-بند و با مصالح نصب شامل بتن ریزی.	مترطول	۸۰	
۱۹	تهیه و حمل و اجرای دیوار یک آجره با آجر گری و ملات ماسه سیمان ۱:۵ حداکثر به ارتفاع ۳.۵ متر.	مترمربع	۴	
۲۰	تهیه و حمل و تعویض (نصب کامل) دال‌های دو شبکه شکسته به هر ابعاد به همراه تخریب، بارگیری و حمل ضایعات به کودبار با کلیه مصالح و ماشین-آلات مورد نیاز.	مترمکعب	۳	
۲۱	حمل و تعویض (نصب کامل) دال‌های دو شبکه شکسته به هر ابعاد به همراه تخریب، بارگیری و حمل ضایعات به کودبار با کلیه مصالح و ماشین آلات مورد نیاز.	مترمکعب	۵	
۲۲	بارگیری و حمل ضایعات به کودبار توسط خاور.	مترمکعب	۶	
۲۳	بارگیری و حمل ضایعات به کودبار توسط باکس مکانیزه.	عدد	۴	
۲۴	کفسازی شامل تهیه واش بتن با هر طرح و ابعاد شامل تخریب، خاکبرداری، حمل ضایعات مازاد به کودبار و اجرا با ملات ماسه سیمان ۱:۶ به ضخامت حداقل ۳ سانتیمتر و بند کشی با دوغاب سیمان.	مترمربع	۲۷	
۲۵	تخریب انواع بتن، کفسازی یا آسفالت و سپس بارگیری و حمل ضایعات حاصل به کودبار.	مترمکعب	۸	
۲۶	خاکبرداری، پی-کنی و کانال-کنی بصورت دستی در زمین‌های سخت.	مترمکعب	۸	


شناسه ملی (حقوقی):

شناسه اقتصاد:

تلفن تماس:

مهر، امضاء و تاریخ
تأمین کننده

صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
کارپرداز منطقه



فرم استعمال بهاء

صفحه : ۱ از ۱

کد فرم : FR-026-1009

شماره ویرایش : ۰۲

تاریخ ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد/ مقدار	بهای کل (ریال)
۲۷	خاکریزی.	مترمکعب	۸	
۲۸	خاکبرداری، پی-کنی و کانال-کنی با بیل مکانیکی در زمین‌های نرم.	مترمکعب	۸	
۲۹	اجاره وانت نیسان کمپرسی (خارج از بندهای استعمال*).	ساعت	۸	
۳۰	اجرای مرمت جداول با خمیر بتنی (سمنتا) با مصالح مصرفی.	مترطول	۸	
۳۱	اجاره موتور برق با سوخت مصرفی جهت روشن کردن چراغ خطر و موارد خارج از بندهای استعمال.	ساعت	۸	
۳۲	بارگیری و حمل مصالح از هرنوع و تخلیه در محل دیگر (خارج از بندهای استعمال*).	سرویس نیسان	۵	
۳۳	جوشکاری در محل (پرداخت بر اساس وزن جسم تحت جوشکاری).	کیلوگرم	۵۰	
۳۴	تهیه، حمل قوطی نبشی و ... سایر پروفیل های فولادی، و اجرای جوشکاری در محل	کیلوگرم	۳۰۰	
۳۵	اجرای سنگ-کاری و کاشی-کاری و سرامیک در کف و دیواره بدون سنگ و کاشی مصرفی با مصالح نصب و شامل تخریب زیر کار و حمل ضایعات مازاد به کودبار و تهیه و اجرای ملات و بندکشی (سنگ و کاشی مصرفی در انبار شهرداری تحویل می گردد).	مترمربع	۴	
۳۶	تهیه و حمل و اجرای اندود سیمان سیاه به ضخامت ۱ تا ۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۴ : ۱، شامل تهیه کلیه مصالح مصرفی مورد نیاز، چوب بست زیر پا تا ارتفاع ۳ متر و تراشیدن زیر کار در صورت نیاز و حمل ضایعات مازاد به کودبار.	مترمربع	۸	
۳۷	تهیه و حمل و اجرای اندود سیمان سفید یا فیلی به ضخامت ۱ تا ۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۴ : ۱، شامل تهیه کلیه مصالح مصرفی مورد نیاز ، چوب بست زیر پا تا ارتفاع ۳ متر و تراشیدن زیر کار در صورت نیاز و حمل ضایعات مازاد به کودبار.	مترمربع	۵	
۳۸	تهیه و حمل مصالح و اجرای بندکشی با دوغاب سیمانی (سفید و فیلی) در کف و دیواره‌ها جهت هر گونه کفسازی و نمakاری.	مترمربع	۴	
۳۹	تهیه و حمل مصالح و اجرای دیوار با پنل گچی با چوب بست تا ۳ متر.	مترمربع	۲	
۴۰	تهیه و حمل مصالح و اجرای بندکشی مالون، آجر سفال، کوبیک، سنگ کالار، قلوه سنگ، آجرنما با ماسه بادی و سیمان و اوخرای رنگی (در صورت نیاز).	مترمربع	۸	
۴۱	تهیه و حمل مصالح و اجرای شفته آهکی با ۲۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب.	مترمکعب	۸	

شناسه اقتصاد:

شناسه ملی (حقوقی):

شماره ملی (حقیقی):

نشانی محل اقامت:

تلفن تماس:

مهر، امضاء و تاریخ
تأمین کننده

صحت جریان این استعمال را تصدیق می نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
کارپرداز منطقه



ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد / مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲	تهیه و حمل و اجرای مش-بندی یا تهیه دریچه آسفالتگیر با میلگرد تا نمره ۱۲ با مصالح و جوشکاری.	کیلوگرم	۸۹	
۴۳	تهیه و حمل و اجرای قالب-بندی چوبی جهت دال درجا و پشت بند جدول با مصالح مصرفی.	متر مربع	۱۷	
۴۴	کفسازی کف کانال شامل تخریب، خاکبرداری و حمل ضایعات تا کودبار و اصلاح شیب کانال و بتن-ریزی با بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان و لیس-ای نمودن سطح آن با مصالح مصرفی تا ۱۰ سانتیمتر ضخامت.	مترمکعب	۲	
۴۵	تهیه مصالح و حمل و اجرای بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان جهت پر نمودن محل-های فروکش و نشست کرده.	مترمکعب	۸	
۴۶	اضافه بها به آیتم شماره ۴۵ در صورت افزایش عیار بتن به ازای هر ۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب	مترمکعب	۱۷	
۴۷	تهیه و حمل و اجرای ایزوگام درجه ۱.	مترمربع	۱۰	
۴۸	اجاره جرثقیل خاور (خارج از بندهای استعلام*).	ساعت	۸	
۴۹	تهیه و حمل و اجرای غلاف-گذاری پلی اتیلن.	مترطول	۲۰	
۵۰	اجاره خاور کمپرس (خارج از بندهای استعلام*).	ساعت	۸	
۵۱	عملیات کوبیدن بستر آماده توسط کامپکتور یا CG۱۱ با هر وسیله دیگر مورد تایید دستگاه نظارت.	مترمربع	۲۷	
۵۲	تهیه، حمل و اجرای آسفالت بوسیله آسفالت کیسه-ای.	کیلوگرم	۱۵۹	
۵۳	حمل و اجرای آسفالت کیسه ای (تامین آسفالت کیسه ای توسط منطقه انجام گیرد)	کیلوگرم	۸۹۰	
۵۴	رفع خطر از معابر سواره-رو و پیاده-رو (خارج از بندهای استعلام*) بوسیله تابلو ترافیکی ساخته شده از ورق فلزی به رنگ سبز و به ابعاد ۱.۲۰ در ۲ متر با فرم لوله روی آن و پایه‌های قوطی ۵۰x۵۰ که با وزنه بتنی روی پایه به طرف داخل کارگاه محکم شده باشد، نوار خطر و جمع آوری آن بعد از عملیات رفع خطر.	۲۴ ساعت	۴	
۵۵	رفع خطر از معابر سواره-رو و پیاده-رو (خارج از بندهای استعلام*) بوسیله تابلو ترافیکی ساخته شده از ورق فلزی به رنگ سبز و به ابعاد ۱.۲۰ در ۲ متر با فرم لوله روی آن و پایه‌های قوطی ۵۰x۵۰ که با وزنه بتنی روی پایه به طرف داخل کارگاه محکم شده باشد، نوار خطر و چراغ چشمک زن و جمع-آوری آن بعد از عملیات رفع خطر.	۲۴ ساعت	۴	
۵۶	تهیه و حمل مصالح و اجرای سنگ مالون.	مترمربع	۷	
۵۷	تهیه و حمل مصالح و اجرای سنگ کالار.	مترمربع	۸	
۵۸	تهیه و حمل مصالح و اجرای سنگ کوبیک.	مترمربع	۸	
۵۹	تهیه ،حمل و نصب دریچه نانو کامپوزیت ۶۰*۸۰	عدد	۵	
۶۰	تهیه ،حمل و نصب موانع ترافیکی(بولارد)	عدد	۱۰	
مجموع استعلام				*

مجموع بهاء (به عدد):


مجموع بهاء (به حروف):

پیمانکار باید در یکی از رشته های اینیه، راه و ترابری دارای صلاحیت باشد

نام تأمین کننده (حقیقی / حقوقی):

شناسه مالی (حقوقه) / شناسه مالی (حقوقه)	شناسه مالی (حقوقه) / شناسه مالی (حقوقه)
نشانی محل اقامت:	مهر ، امضاء و تاریخ تأمین کننده
تلفن تماس:	

صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
کارپرداز منطقه