

فرم استعلام بهاء



نام منطقه: شهرداری منطقه ۵		شماره ثبتی:		تاریخ ثبتی:	
تامین کننده محترم آقای / خانم / شرکت با سلام و تقدیم احترام: شهرداری مشهد به استناد درخواست شماره در نظر دارد نسبت به اخذ استعلام بهاء تعمیر و نصب تابلو تجهیزات ترافیکی در معابر شهید آوینی - اسماعیل پور - ولایت با مشخصات ذیل اقدام نماید. بدین خاطر خواهشمند است، نازلترین بهاء پیشنهادی خود در کیفیت بهینه را اعلام فرمایید.					
ردیف	نوع خدمت، کالا و پروژه	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد/مقدار	بهای کل
۱	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و حکم کننده (انتظامی) استاندارد به شکل دایره یا چند ضلعی به قطر ۳۷ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۳۰	
۲	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی بازدارنده و حکم کننده (انتظامی) استاندارد به شکل دایره یا چند ضلعی به قطر ۶۰ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۱۵	-
۴	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی خطر (اخطاری) استاندارد، به شکل مثلث به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۵۰	-
۵	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی اخباری (اطلاعاتی) استاندارد، به شکل مستطیل به ابعاد ۷۵×۵۰ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۵	-
۶	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی حاشیه نما استاندارد، به شکل مستطیل به ابعاد ۲۰×۶۰ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۱۰	-
۸	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی اخباری (اطلاعاتی) استاندارد، به شکل مستطیل به ابعاد ۵۰×۳۳ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۳۰	-
۱۰	خرید و اجرا	تهیه صفحه تابلوهای عمودی اخباری (اطلاعاتی) استاندارد، به شکل مستطیل به ابعاد ۴۰×۴۰ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۱۰	-
۱۱	خرید و اجرا	تهیه تابلوی کلبه‌ای عبور دانش‌آموزان به ارتفاع و عرض ۶۰ سانتیمتر به همراه بست و پیچ و مهره مربوطه	عدد	۱۰	-
۱۲	خرید و اجرا	تهیه پایه تابلوهای انتظامی، اخباری و اخطاری با لوله به قطر ۶ سانتیمتر و ارتفاع ۳ متر	عدد	۳۰	-
۱۳	خرید و اجرا	تهیه پایه تابلوهای انتظامی، اخباری و اخطاری با قوطی به ابعاد ۳۰×۳۰ و ارتفاع ۱/۵ متر	عدد	۳۰	-

مهر، امضاء و تاریخ
 تامین کننده

صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
 رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
 کاربردار منطقه

فرم استعلام بهاء



۱۴	خرید و اجرا	تهیه پایه تابلوهای انتظامی، اخباری و خطاری با قوطی به ابعاد ۳۰×۳۰ و ارتفاع ۱/۲ متر	عدد	۳۰	-
۱۵	خرید و اجرا	حفاری، اجرای فونداسیون و نصب پایه و انواع صفحه تابلوهای انتظامی، اخباری و خطاری روی پایه‌های ۲ تا ۳/۵ متر	عدد	۱۰۰	-
۱۶	خرید و اجرا	حفاری، اجرای فونداسیون و نصب پایه و انواع صفحه تابلوهای انتظامی، اخباری و خطاری روی پایه‌های ۱/۲ و ۱/۵ متر	عدد	۱۰۰	-
۱۷	خرید و اجرا	نصب انواع صفحه تابلوهای انتظامی، اخباری و خطاری روی پایه‌های موجود تا ارتفاع ۴ متر	عدد	۳۰	-
۱۸	خرید و اجرا	تهیه بازتاب (چشم گربه‌ای) پلاستیکی ABS، پلی اتیلن، پلی کربنات و نظایر آن با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۲۰ میلیمتر با نگین شیشه‌ای یک طرفه	عدد	۵۰	-
۱۹	خرید و اجرا	تهیه گلمیخ پلاستیکی ABS، پلی اتیلن، پلی کربنات و نظایر آن به ابعاد ۱۴۰×۱۴۰×۵۰ میلیمتر با نگین شیشه ای یک طرفه به همراه پیچ و رول پلاک و واشر	عدد	۳۰۰	-
۲۰	خرید و اجرا	تهیه گلمیخ پلاستیکی ABS، پلی اتیلن، پلی کربنات و نظایر آن به ابعاد ۱۴۰×۱۴۰×۵۰ میلیمتر با نگین شیشه‌ای دو طرفه به همراه پیچ و رول پلاک و واشر	عدد	۳۰۰	-
۲۱	خرید و اجرا	تهیه استوانه ایمنی به ارتفاع ۷۵۰ میلیمتر (۷۵ سانتیمتر) از جنس پلی اورتان با شیرنگ مخصوص پر بازتاب به همراه پیچ و رول پلاک و واشر	عدد	۲۰	-
۲۲	خرید و اجرا	تهیه بشکه ضربه گیر تپ ۲ از جنس پلی اتیلن با شیرنگ ۷ ساله	عدد	۱۰	-
۲۳	خرید و اجرا	تهیه سرعت‌گیر لاستیکی به ابعاد ۹۰۰×۳۳۰×۵۰ میلیمتر به همراه پیچ و رول پلاک و واشر	عدد	۱۰۰	-
۲۴	خرید و اجرا	نصب انواع بازتاب چشم گربه ای یا گلمیخ سرامیکی با استفاده از چسب اپوکسی مخصوص	عدد	۳۰۰	-
۲۵	خرید و اجرا	نصب انواع گلمیخ یا استاد پلاستیکی با استفاده از چسب اپوکسی مخصوص و پیچ و رول پلاک	عدد	۳۰۰	-
۲۶	خرید و اجرا	نصب استوانه ایمنی با استفاده از پیچ و رول پلاک	عدد	۵۰	-
۲۷	خرید و اجرا	نصب بشکه ضربه‌گیر با استفاده از پیچ و رول پلاک و پر نمودن آن با مخلوط ماسه و نمک	عدد	۱۰	-
۲۸	خرید و اجرا	نصب انواع سرعت‌گیر و جداکننده پلاستیکی یا لاستیکی با استفاده از پیچ و رول پلاک	عدد	۱۰۰	-
۲۹	خرید و اجرا	تهیه انواع سامانه ویلچر، چرخ بند و موارد مشابه با استفاده از پروفیل‌های لوله و قوطی با پوشش رنگ الکترو استاتیک	کیلو گرم	۵۰	-
۳۰	خرید و اجرا	نصب سامانه ویلچر تپ ۱	عدد	۲	-
۳۱	خرید و اجرا	نصب چرخ بند با اتصال پیچی روی آسفالت	عدد	۱۰	-
۳۲	خرید و اجرا	نصب نرده با روش جوشکاری روی بیس پلیت	عدد	۱۰	-
۳۳	خرید و اجرا	تهیه بولارد ترافیکی بتنی رنگ شده	عدد	۵۰	-
۳۴	خرید و اجرا	نصب انواع بولارد ترافیکی بتنی و سنگی	عدد	۱۶	-
۳۵	خرید و اجرا	جمع آوری انواع بولادهای فلزی با قطر بیشتر از ۱۵ سانتیمتر، سنگی، بتنی و موارد مشابه به صورت دفنی	عدد	۲۰	-
۳۶	خرید و اجرا	جمع آوری کامل تابلوهای انتظامی، اخباری و خطاری شامل صفحه تابلو، پایه و بست و متعلقات تا ارتفاع ۴ متر	عدد	۲۰	-

مهر، امضاء و تاریخ
 تأمین کننده



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
 رئیس اداره امور مالی منطقه

صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
 کارپرداز منطقه

فرم استعلام بهاء




۳۷	خرید و اجرا	جمع‌آوری انواع صفحه تابلوی انتظامی، اخباری و خطاری از روی پایه‌های تا ارتفاع ۴ متر	عدد	۲۰	-
۳۸	خرید و اجرا	جمع‌آوری انواع پایه تابلوی انتظامی، اخباری و خطاری و بولاردهای فلزی تک پایه و دو پایه (U شکل) با قطر کمتر از ۱۵ سانتیمتر	عدد	۳۰	-
۳۹	خرید و اجرا	رگلاز، تنظیم و اصلاح اتصالات صفحه تابلوهای انتظامی، اخباری و خطاری موجود	عدد	۵۰	-
۴۰	خرید و اجرا	جمع‌آوری استوانه ایمنی، سرعت‌گیر و جداکننده لاستیکی و پلاستیکی و انواع گلمیخ‌های پیچ‌دار	عدد	۵۰	-
۴۱	خرید و اجرا	جمع‌آوری چشم‌گیرهای و گلمیخ‌های سرامیکی	عدد	۲۰۰	-
۴۲	خرید و اجرا	جمع‌آوری کامل بشکه‌های ضربه‌گیر به همراه ماسه، نیوجرسی پلاستیکی و موارد مشابه	عدد	۲۰	-
۴۳	خرید و اجرا	جابجایی بشکه‌های ضربه‌گیر	عدد	۲۰	-
۴۴	خرید و اجرا	جمع‌آوری انواع نرده	عدد	۵	-
۴۵	خرید و اجرا	تأمین نیروی انسانی کارگری	نفر - ساعت	۱۰	-

مجموع استعلام		-
مجموع بهاء (به عدد): ریال		
مجموع بهاء (به حروف):		
اطلاعات تأمین کننده		
نام تأمین کننده (حقیقی/ حقوقی):		
شناسه اقتصادی:	شناسه ملی (حقوقی):	شماره ملی (حقیقی):
نشانی محل اقامت:		
تلفن تماس:		
مدت اعتبار بهاء اعلام شده:		
پیمانکار می‌بایست دارای صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان - راه و ترابری باشد.		

مهر، امضاء و تاریخ
 تأمین کننده

صحت جریان این استعلام را تصدیق می‌نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
 رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
 کاربردار منطقه



شرایط خصوصی

تعمیر و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی معابر

(شہید آوینی - اسماعیل پور - ولایت)

تہیہ و تنظیم :

امور حمل و نقل و ترافیک شہرداری منطقہ ۵ مشہد

شہرداری منطقہ ۵ در نظر دارد پروژه تعمیر و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی معابر

(شہید آوینی - اسماعیل پور - ولایت)

با اعتبار از نوع **درآمدهای عمومی نقد** شهرداری را از طریق استعلام بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

مشخصات فنی و عمومی پروژه و شرایط خصوصی قرارداد

تعمیر و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی معابر، مطابق دستور کار دستگاه نظارت انجام می گردد:

- دوره تضمین قرارداد مذکور مطابق قرارداد از تاریخ تحویل موقت می باشد.
- بستر اجرای کار بایستی کاملاً تمیز و عاری از هرگونه شن، گرد و غبار، چربی، روغن، گازوئیل، قیر و ... باشد. همچنین سطح کار بایستی کاملاً خشک و فاقد رطوبت باشد لذا پیمانکار بایستی قبل از اجرای کار بوسیله تجهیزات مناسب نسبت به آماده سازی بستر اقدام نماید و در صورت نیاز از پمپ باد استفاده شود و از این بابت اضافه بهایی تعلق نمیگیرد.
- پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد همواره حداقل یک اکیپ در اختیار داشته باشد. در صورت نیاز به تعداد اکیپ بیشتر با نظر دستگاه نظارت، پیمانکار می بایست به تجهیز اکیپ های بعدی اقدام نماید.
- انسداد مسیر در صورت لزوم به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف به تهیه و بکارگیری وسائل و تجهیزات استاندارد ایمنی مورد تأیید دستگاه نظارت از قبیل تابلو، علائم هشداردهنده مانند کله قندی، چراغ هشدار دهنده و نوار خطر و ... مطابق آئین نامه های ایمنی و حفاظت و نظر دستگاه نظارت و پلیس می باشد. در صورت اجرای کار در ساعات شب، پیمانکار بایستی اکیپ خود را مجهز به لباس و تجهیزات ایمنی (جلیقه مجهز به شبرنگ و چراغ خطر و ...) نماید.
- پیگیری اخذ استعلامات و مجوز انسداد مسیر از راهنمایی و رانندگی جهت انجام کار به عهده پیمانکار بوده و از این بابت مبلغ اضافه تعلق نخواهد گرفت.
- پیمانکار بایستی یک نفر را به عنوان مسئول پروژه به کارفرما و دستگاه نظارت معرفی نماید که ایشان نماینده پیمانکار در امور مربوط به هماهنگی های بین دستگاه نظارت و پیمانکار خواهد بود.
- تهیه ماشین آلات، شابلون، ابزار آلات و نیروی انسانی ماهر مورد تأیید دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می باشد.
- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار بوده و از این بابت مبلغ اضافه تعلق نخواهد گرفت.
- به این قرارداد هیچگونه تعدیل، ضریب ترافیک، ضریب سختی تعلق نخواهد گرفت.
- دوره تضمین و گارانتی برای هر مکانی که عملیات نصب در آن اجرا میشود از تاریخ تهیه و تأیید صورتجلسه همان مکان توسط دستگاه نظارت و کارفرما شروع می شود.
- حفظ و حراست مصالح و لوازم کار به عهده پیمانکار می باشد.
- پیمانکار مسئول و پاسخگوی کلیه خسارات مالی، جانی حوادث و شکایات در مراجع قضایی و غیره برای کلیه اشخاص ثالث، عابرین پیاده و کلیه وسایل نقلیه و سرنشینان آنها در طول کل مدت قرارداد می باشد. همچنین پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار است.
- ابلاغ اولویت بندی و دستور کار موضوع قرارداد توسط کارفرما انجام می شود و پیمانکار ملزم به انجام آن می باشد.
- عملیات اجرایی در شب از ساعت ۲۳ لغایت ۵:۳۰ بامداد و در روز بنا به دستورالعمل کارفرما خواهد بود و در غیر از ساعات فوق الذکر و در ایام تعطیل با هماهنگی و ابلاغ کارفرما انجام می پذیرد.

تبصره: چنانچه اجرای پروژه حسب دستور کار به صورت شبانه انجام پذیرد هیچ گونه افزایش مبلغ و تعدیل بابت شب کاری به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

۱۵. تدارک وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب نماینده دستگاه نظارت در حین عملیات اجرایی (در ساعات روز و شب) و بازدیدهای دوره‌ای در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.
۱۶. پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت، معابر مورد نظر در قرارداد را رویت نموده و کلیه شرایط و اطلاعات لازم را در این خصوص به دست آورد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه مشکل، کلیه مسئولیت‌های ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
۱۷. پیمانکار موظف است صعوبت اجرای کار، پراکندگی و سایر مشکلات را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
۱۸. مسئولیت اجرای دقیق و صحیح کار با پیمانکار است. در صورت بروز مشکل پیمانکار موظف است نسبت به رفع آن اقدام نماید و بابت اصلاح کار هیچ‌گونه مبلغی قابل پرداخت نمی‌باشد.
۱۹. پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، برنامه زمان‌بندی تفصیلی موضوع عملیات پیمان را که به تایید دستگاه نظارت رسیده تحویل دهد در غیر اینصورت طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.
۲۰. در صورتی که به هر دلیل هزینه مبالغ مصرفی (مصارف، ماشین آلات، نیروی انسانی، نرخ ارزی و مواردی از این قبیل) دچار نوسان گردد، پیمانکار حق افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت و هیچ‌گونه ضریب تعدیلی به قیمت‌ها چه در زمان قرارداد و چه در زمان تمدید تعلق نخواهد گرفت.
۲۱. پیمانکار موظف است پس از صورتجلسه تحویل زمین نسبت به معرفی سرپرست کارگاه و نماینده تام‌الاختیار که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد اقدام نماید.
۲۲. پیمانکار موظف است باتوجه به پیشرفت فیزیکی هریک از آیتم‌های موضوع عملیات پیمان به صورت جداگانه و قبل از شروع عملیات بعدی صورتجلسه آن را تهیه نموده و پس از تایید دستگاه نظارت اقدام به عملیات بعدی نماید.
۲۳. ارسال صورت وضعیت و رسیدگی به آن منوط به ارائه صورتجلسات تنظیمی و گزارشات آزمایشگاه (در صورت نیاز با تشخیص کارفرما) می‌باشد.
۲۴. پیمانکار به هیچ عنوان حق استفاده از اتباع بیگانه را در موضوع پیمان ندارد و عواقب ناشی از این عمل برعهده پیمانکار است.
۲۵. پیمانکار متعهد است کلیه کارهای ابلاغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی جهت اجرا دارد آن را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند. چنانچه بر اثر عدم رعایت این بند مشکلی متوجه کارفرما شود کلیه خسارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت انتزاع پروژه کارفرما مختار است ۱۰٪ مبلغ پروژه را به عنوان خسارت از پیمانکار کسر نماید.
۲۶. چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت غیر موجه کار را بیش از ۷۲ ساعت متوقف نماید، کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح، نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد و تحویل قطعی کار که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.
۲۷. ارائه گزارش کار مکتوب از طرف پیمانکار در پایان هر روز کاری به دستگاه نظارت (با در نظر گرفتن حجم کار و تعداد نفرات و دستگاه‌های مورد استفاده) الزامی است.
۲۸. چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عدم اجرای تدابیر حفاظتی به ابنیه، تجهیزات و سایر اموال کارفرما خسارت وارد آید مسئولیت رفع آن طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت به عهده و هزینه پیمانکار بوده و در صورت قصور پیمانکار جهت رفع خسارات

احتمالی وارده کارفرما می تواند خود نسبت به رفع آن اقدام و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار و یا سپرده وی کسر نماید.

۲۹. در صورت هرگونه تغییرات در نقشه ها و یا ابلاغ دستور کارهای جدید در طول اجرای کار و یا هرگونه عواملی که باعث تغییر در برنامه زمان بندی می گردد، می بایست ظرف مدت ۴۸ ساعت تغییرات مربوطه در برنامه زمان بندی اعمال و پردازش مجدد گردد. به نحوی که اثرات ناشی از آن در مدت اجرای پروژه و افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد در برنامه مشخص و یک نسخه به روز شده آن را به دستگاه نظارت ارائه نماید.

۳۰. پیمانکار متعهد است تغییرات اعمال شده در برنامه کنترل پروژه را به گونه ای اعمال نماید که در طول زمان اجرای پروژه تغییری حاصل نشود (افزایش فعالیت ای موازی با استفاده از تکنیک های نرم افزار کنترل پروژه).

۳۱. هرگونه تغییرات مدت پیمان (تمدید پیمان) منوط به ارائه دلایل و مستندات کافی با تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.

۳۲. در صورت صلاح دید کارفرما در طول مدت قرارداد و نیاز به انجام کار در چند جبهه کاری، پیمانکار موظف است به تجهیز اکیپ های بیشتر جهت انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.

۳۳. کلیه صورت وضعیت ها و صورت جلسات بایستی بصورت تایپ شده و سیستمی مطابق دستورالعمل های ابلاغ شده به کارفرما ارائه گردد.

۳۴. پیمانکار موظف است از اکیپ اجرایی مجرب و از ماشین آلات فنی و استاندارد استفاده نماید.

۳۵. هزینه تهیه و حمل کلیه مصالح و وسایل و ابزار کار، مکانیزم ها، ماشین آلات و همچنین تهیه و تامین سوخت، روغن قطعات یدکی و مصرفی و غیره جهت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

۳۶. پیمانکار بایستی نسبت به تهیه لباس مناسب (منقش به آرم شرکت) جهت عوامل اجرایی خود متناسب با شرایط کاری (روز یا شب) اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما از ادامه کار پیمانکار جلوگیری کرده و پیمانکار خود پاسخگوی تعطیلی کارگاه و عواقب ناشی از آن می باشد.

۳۷. پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص دستگاه نظارت محرز گردد، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از اعلام دستگاه نظارت، نسبت به جایگزینی افراد مورد تأیید دستگاه نظارت اقدام نماید.

۳۸. در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار یا هر شخص ثالث، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه را به عهده خواهد داشت. بدیهی است کلیه مسئولیت های مالی و حقوقی آن به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچ مسئولیتی ندارد.

۳۹. پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمانی استراحت نیروی انسانی و تعمیر ماشین آلات خود می باشد و این برنامه بایستی به تایید کارفرما برسد. این برنامه می تواند بنا به ضرورت با نظر کارفرما تغییر نماید.

۴۰. پیمانکار مجاز به تعطیلی کارگاه بدون اخذ دستگاه نظارت نخواهد بود.

۴۱. پیمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان به وجود آمده باشد در پایان هر روز کاری برطرف نماید به صورتی که محل انجام کارها عاری از هرگونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه درآید.

تجسس: در صورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام می نماید و هزینه مربوطه را به اضافه بیست درصد جریمه از محل مطالبات وی منظور می نماید و در صورت تکرار تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۱: پیمانکار موظف است طرح‌ها را از دیدگاه اجرایی بررسی نموده و مشکلات احتمالی موجود را حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرا به دستگاه نظارت اعلام نماید.

تبصره ۲: پیمانکار موظف است قبل از اجرای کار از محل اجرای آن بازدید نموده و شرایط میدانی را با طرح‌ها انطباق دهد.

۴۲. ابلاغ اولویت بندی و دستور کار موضوع قرارداد توسط کارفرما انجام می‌شود و پیمانکار ملزم به انجام آن می‌باشد.

۴۳. در مورد تابلوهای روی هم نصب شده، هیچ فاصله‌ای بین تابلوها مورد تایید نیست.

۴۴. کنترل شاقولی بودن پایه‌ها و همچنین تراز بودن قسمت‌های افقی با استفاده از دوربین نقشه برداری بوده و هزینه آن به عهده پیمانکار است.

۴۵. هزینه جمع‌آوری خاک و نخاله مازاد حاصل از حفاری محل فونداسیون‌ها در قیمت ردیف‌های مربوطه در نظر گرفته شده است.

۴۶. تأمین چسب اپوکسی به عهده پیمانکار است.

۴۷. مقدار چسب اپوکسی مصرفی در ردیف‌های ۰۳۱۱۰۱ و ۰۳۱۱۰۲ و ۰۳۱۱۰۴ و ۰۳۱۱۰۶ به ازای هر گلمیخ پلاستیکی یا چشم گربه‌ای و موارد مشابه برابر ۱۱۰ گرم و به ازای هر گلمیخ سرامیکی برابر ۶۰ گرم می‌باشد.

۴۸. در ردیف ۰۳۱۳۰۱ تأمین ماسه و نمک به عهده پیمانکار می‌باشد.

۴۹. ۵-۱- بشکه ضربه‌گیر استاندارد به رنگ زرد از جنس پلی اتیلن (PE) دارای دو جای پیچ در طرفین به همراه درب می‌باشد.

۵۰. ۶-۱- کلیه تجهیزات پلاستیکی باید دارای مواد Anti UV باشند.

۵۱. ۷-۱- پیچ‌های مصرفی در استوانه ایمنی، بشکه‌های ضربه‌گیر، سرعتگیرهای پلاستیکی یا لاستیکی و انواع گلمیخ و موارد مشابه از نوع خودکاری به قطر ۱۲ میلیمتر و طول ۱۲ سانتیمتر با روکش گالوانیزه و رول پلاک از جنس PE، PP یا ABS می‌باشد.

۵۲. کلیه تجهیزات جمع‌آوری شده بایستی به صورت تفکیک شده به انبار کارفرما تحویل داده شود و از این بابت هزینه اضافی به آن تعلق نمی‌گیرد.

جرائم :

ردیف	شرح	مهلت مجاز	واحد	مقدار جریمه بعد از مهلت مجاز (ریال)
۱	تأخیر غیر مجاز کل قرارداد و یا هر دستور کاری و یا تحویل موقت و یا تحویل صورت جلسات قطعی	-	روز	۳۰۰۰۰۰۰
۲	عدم دسترسی به سرپرست و یا نماینده پیمانکار	-	روز / مورد	۲۰۰۰۰۰۰
۳	عدم اجرای صحیح دستور کار	-	مورد	بنا به نظر دستگاه نظارت از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	عدم رعایت ایمنی کارگاه	-	مورد	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	عدم ارائه گزارشات روزانه و ماهانه	-	روز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	عدم رفع نواقص در دوره تضمین و گارانتی	۷	روز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	عدم تامین لباس فرم	-	مورد برای هر نفر از پرسنل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تعطیلی کارگاه به دلیل نبود مصالح	-	روز	۵,۰۰۰,۰۰۰

۹	عدم مستند سازی به ازای هر دستور کار	۲	دستور کار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------------------------------------	---	-----------	------------

توضیحات:

۱- در این قرارداد پیمانکار ملزم به رعایت کلیه ضوابط و دستور العمل های سازمان حمل و نقل و ترافیک و مشخصات **فهرست بها واحد پایه تجهیزات ترافیکی شهرداری مشهد سال ۱۴۰۵** و می باشد و این فهرست در خصوص کلیه آیتم ها ملاک عمل کارفرما می باشد و پیمانکار جهت دریافت فهرست بها می بایست به کارفرما (امور حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۵) مراجعه نماید.

۲- حجم عملیات، برآورد اولیه می باشد و امکان تغییر احجام بر حسب ضرورت وجود خواهد داشت و پیمانکار موظف است بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی دستگاه نظارت عمل نماید. امکان حذف، افزایش یا کاهش احجام در قالب اختیارات قانونی کارفرما بر حسب ضرورت وجود خواهد داشت و پیمانکار موظف است بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی دستگاه نظارت عمل نماید.

۳- محل اجرای پروژه به صورت پراکنده و سطح منطقه میباشد و پیمانکار موظف می باشد کلیه کارهای ابلاغی اعم از کلی و یا جزئی (لکه) را در اسرع وقت انجام دهد.

۴- **مدت اجرای کار کل قرارداد از زمان تحویل زمین به مدت دوازده ماه شمسی خواهد بود و دوره تضمین این پیمان ۳۶۵ روز ررشمسی می باشد.**

۵- پیمانکار موظف می باشد یک سرپرست کارگاه دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران - عمران با حداقل ۳ سال سابقه کار جهت اجرای پروژه به صورت کتبی معرفی نماید و کلیه پیگیریهای فنی و مالی صورت وضعیت را پیگیری نماید. بدیهی است در صورت عدم بکارگیری سرپرست به ازای هر ماه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد

۶- دستگاه نظارت: کارشناس معرفی شده از طرف شهرداری منطقه بر اجرای کار نظارت خواهند نمود.

۷- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

۸- تهیه و حمل و کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد و مصالح باید از نوع مرغوب بوده و به تأیید دستگاه نظارت برسد و نیز تهیه و تأمین و بکارگیری تجهیزات و نیروی کارگری مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

۹- ارائه آنالیز قیمت اعلام شده در استعلام از طرف پیمانکار الزامی است.

۱۰- شهرداری منطقه در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.

۱۱- پیمانکار موظف است پروژه را بیمه جامع مسولیت مدنی نماید و قبل از تنظیم صورتمجلس تحویل زمین، تسلیم کارفرما نماید.