



فرم استعلام بهاء

صفحه: ۱ از ۱
کد فرم: FR-026-1009
شماره ویرایش: ۰۲
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام منطقه: شهرداری منطقه ۵	شماره ثبتی:	
تأمین کننده محترم آقای / خانم / شرکت با سلام و تقدیم احترام؛ شهرداری مشهد به استناد درخواست شماره در نظر دارد نسبت به اخذ استعلام بهای مرمت و لکه گیری پیاده رو سطح منطقه ۵- ناحیه ۲ با مشخصات ذیل اقدام نماید. بدین خاطر خواهشمند است، نازل ترین بهای پیشنهادی خود در کیفیت بهینه را اعلام فرمایید.		

ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد/ مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱	برچیدن و جمع آوری هر نوع کفپوش بتنی و موزائیک پیش ساخته	مترمربع	۱,۶۲۹		
۲	تهیه و حمل مصالح و مرمت موزائیک پیاده-رو با موزائیک (ایرانی درجه یک) حیاطی با هر نوع، رنگ و ابعاد به همراه بندکشی و ۳ سانتی متر ملات نصب ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۲۳۰		
۳	تهیه و حمل و اجرای تایل پرسی خشک (بتنی) به ابعاد ۱۰*۲۰ و ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی با ماسه بادی و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم	مترمربع	۱۳۰		
۴	تهیه و حمل و اجرای تایل پرسی خشک (بتنی) به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی با ماسه بادی و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم	مترمربع	۱۵۰		
۵	تهیه و حمل و اجرای تایل پرسی خشک (بتنی) به ابعاد ۴۰*۴۰ و ضخامت ۶ سانتی متر به همراه بندکشی با ماسه بادی و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم	مترمربع	۳۱۰		
۶	تهیه و حمل و اجرای تایل پوینی پرسی خشک (بتنی) به ابعاد ۱۰*۲۰ و ضخامت ۸ سانتی متر به همراه بندکشی با ماسه بادی و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم جهت لکه گیری سرعتگاه و محل های تردد خودرو-به دلیل تردد خودرو اجرا بصورت ۱/۳ عرض معبر به همراه تامین ایمنی و راه بند مسیر خواهد بود و هیچگونه اضافه بها بابت سختی کار و کار در شب تعلق نخواهد گرفت.	مترمربع	۲۴۳		
۷	تهیه و حمل و اجرای تایل طرح کوبیک پلیمری (بتنی) به ابعاد ۴۰*۴۰ و ضخامت حدود ۷ سانتی متر تا بالای آج ها به همراه بندکشی با ماسه بادی و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم جهت لکه گیری سرعتگاه و محل های تردد خودرو-به دلیل تردد خودرو اجرا بصورت ۱/۳ عرض معبر به همراه تامین ایمنی و راه بند مسیر خواهد بود و هیچگونه اضافه بها بابت سختی کار و کار در شب تعلق نخواهد گرفت.	مترمربع	۱۵۰		
۸	تهیه، حمل و اجرای تایل بتنی پیش ساخته پلیمری به ضخامت حدود ۳ سانتی متر طبق دیتایل دستگاه نظارت.(ابتدا ملات دو نم و سپس روی آن دوغاب سیمان و در انتها بند کشی با دوغاب سیمان-بند کشی پلیمری های خاکستری با سیمان یاه و بند کشی پلیمری های سفید با سیمان سفید)	مترمربع	۵۶		
۹	اضافه بها رنگی بودن به ردیف های تایل بتنی پرسی خشک	مترمربع	۵۰		

شناسه اقتصادی:	شناسه ملی (حقوقی):	شماره ملی (حقیقی):
نشانی محل اقامت:		
تلفن تماس:		

مهر، امضاء و تاریخ تأمین کننده	صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.
نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء رئیس اداره امور مالی منطقه	نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء کارپرداز منطقه





ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد/ مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰	اجرای تایل فرش با تایل موجود یا کوبیک و قلوه سنگ با سنگ موجود (تحويل تایل و سنگ در انبار شهرداری منطقه) شامل به همراه بندکشی با ماسه بادی یا بندکشی کوبیک و نصب با ملات ماسه سیمان دو نم با کلیه مصالح لازم به غیر از تایل یا سنگ کوبیک.	مترمربع	۳۶۰		
۱۱	تهیه و حمل و اجرای هره-چینی با تایل ۲۰x۱۰ شامل تسطیح و رگلاژ، و نصب تایل‌ها به همراه بند کشی با ملات سیمان ۱:۵	مترطول	۲۰		
۱۲	برچیدن جدولهای بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد	متر طول	۶۰		
۱۳	تهیه، حمل و نصب جداول بتنی پرسی خشک به هر ارتفاع بصورت لکه گیری تک جدول پراکنده کاتر زنی در صورت نیاز به همراه بند کشی با ملات ماسه سیمان	متر مکعب	۱۴		
۱۴	اضافه بها به ردیف تهیه و اجرای جدول پرسی در صورت استفاده از جداول بتنی پرسی "نر" و ت پرس	متر مکعب	۱۴		
۱۵	تهیه، حمل و اجرای جدول سنگی گرانیات مروارید به ضخامت ۱۰ سانتیمتر به همراه بند کشی با هر نوع سیمان (سیاه و سفید) و پودر خاک سنگ	مترمربع	۵		
۱۶	تهیه و حمل و اجرای زیرسازی با مخلوط رودخانه ای در لایه‌های ۱۵ سانتیمتر و تسطیح و رگلاژ	متر مکعب	۵۰		
۱۷	تهیه، حمل و اجرای زیرسازی با ماکادام شکسته لایه‌های ۱۵ سانتیمتر و تسطیح و رگلاژ و تراکم. جهت زیر سازی محل های تردد سوارو -در صورت اجرا در سواره رو به دلیل تردد خودرو اجرا بصورت ۱/۳ عرض معبر به همراه تامین ایمنی و راه بند مسیر خواهد بود و هیچگونه اضافه بها بابت سختی کار و کار در شب تعلق نخواهد گرفت.	متر مکعب	۴۹		
۱۸	تهیه و حمل مصالح زهکشی (قلوه) جهت زیر سازی به ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر به همراه رگلاژ و تسطیح سطح.	متر مکعب	۲۵		
۱۹	نصب و حمل سطل زباله، نیمکت، دریچه آب-های سطحی نانو کامپوزیت، جایگاه گاری زباله، موانع ترافیکی، تابلو معابر یا راهنما یا ترافیکی با مصالح نصب شامل ملات و آجر لازم و حمل ضایعات مازاد به کودبار (تحويل موارد نصبی در انبار شهرداری منطقه).	عدد	۷۲		
۲۰	تهیه و حمل و نصب دریچه آهنی با ضد زنگ با مصالح مصرفی در معابر و جوشکاری در محل جهت مهار آن و حمل ضایعات حاصل از تخریب به کودبار.	کیلوگرم	۲۶۰		
۲۱	تهیه و حمل و نصب دریچه چدنی در معبر با مصالح مصرفی و حمل ضایعات مازاد حاصل از تخریب به کودبار.	کیلوگرم	۱۹۵		
۲۲	تهیه و حمل و اجرای دیوار یک آجره با آجر گری و ملات ماسه سیمان ۱:۵ حداکثر به ارتفاع ۳.۵ متر.	مترمربع	۳		
۲۳	حمل و تعویض (نصب کامل) دال‌های دو شبکه شکسته به هر ابعاد به همراه تخریب، بارگیری و حمل ضایعات به کودبار با کلیه مصالح و ماشین آلات مورد نیاز.	مترمکعب	۲		
۲۴	بارگیری و حمل ضایعات به کودبار توسط کامیون، خاور یا نیسان	مترمکعب	۳۶		
۲۵	بارگیری و حمل ضایعات به کودبار توسط باکس مکانیزه.	عدد	۲۰		
۲۶	کفسازی شامل تهیه و اش بتن به ضخامت حدود ۳ سانتی متر با هر طرح و ابعاد اجرا با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ضخامت حداقل ۳ سانتیمتر و بند کشی با دوغاب سیمان.	مترمربع	۱۱۰		
۲۷	تخریب انواع بتن یا کفسازی	مترمکعب	۱۸		
۲۸	خاکبرداری، پی-کنی و کانال-کنی بصورت دستی	مترمکعب	۱۵		

شناسه اقتصادی

مهر، امضاء و تاریخ
تأمین کننده

تلفن تماس:

صحت جریان این اعلام را تصدیق می نمایم.

تلفن تماس:

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
رئیس اداره امور مالی منطقهنام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
کارپرداز منطقه



فرم استعلام بهاء

صفحه: ۱ از ۱
کد فرم: FR-026-1009
شماره ویرایش: ۰۲
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ردیف	شرح خدمت، کالا و پروژه	واحد	تعداد/ مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۹	خاکریزی با هر نوع وسیله	مترمکعب	۵		
۳۰	خاکبرداری، پی-کنی و کانال-کنی با هر نوع وسیله مکانیکی	مترمکعب	۱۶		
۳۱	بارگیری و حمل مصالح از هرنوع و تخلیه در محل دیگر (خارج از بندهای استعلام*).	سرویس نیسان	۶		
۳۲	تهیه، حمل مصالح و اجرای بندکشی مالون، آجر سفال، کوبیک، سنگ کالار، قلوه سنگ، آجرنما با ماسه بادی و سیمان و اواخرای رنگی (در صورت نیاز).	مترمربع	۲۰		
۳۳	تهیه و حمل و اجرای قالب-بندی چوبی جهت دال درجا و پشت بند جدول با مصالح مصرفی.	مترمربع	۲۰		
۳۴	تهیه و حمل و اجرای غلاف-گذاری پلی اتیلن.	مترطول	۱۰		
۳۵	عملیات کوبیدن بستر آماده توسط کامپکتور یا CG۱۱ با هر وسیله دیگر مورد تایید دستگاه نظارت.	مترمربع	۱۰۰		
۳۶	رفع خطر هر گونه سوراخ و برآمدگی در پیاده رو ها به همراه تهیه کلیه مصالح نظیر ملات ماسه سیمان مطابق دستور کار دستگاه نظارت	عدد	۱۰		
۳۷	تهیه و حمل مصالح و اجرای سنگ مالون.	مترمکعب	۱۹		
۳۸	تهیه و حمل مصالح و اجرای سنگ کالار.	مترمربع	۲۳۴		
۳۹	تهیه و حمل مصالح و اجرای سنگ کوبیک در صورت اجرا در سواره رو، سرعتگاه ها و محل های تردد خودرو به دلیل تردد خودرو اجرا بصورت ۱/۳ عرض معبر به همراه تامین ایمنی و راه بند مسیر خواهد بود و هیچگونه اضافه بها بابت سختی کار و کار در شب تعلق نخواهد گرفت.	مترمربع	۱۹۵		
۴۰	تهیه، حمل و نصب دریچه نانو کامپوزیت ۸۰*۶۰	عدد	۳		
۴۱	تهیه، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد)	عدد	۱۰		
۴۲	تهیه، حمل و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب	مترمکعب	۲۵		
۴۳	تهیه، حمل و اجرای بتن ۱۶ مگاپاسکال	مترمکعب	۲۵		
۴۴	تهیه، حمل و اجرای بتن ۲۵ مگاپاسکال در صورت اجرا در سواره رو به دلیل تردد خودرو اجرا بصورت ۱/۳ عرض معبر به همراه تامین ایمنی و راه بند مسیر خواهد بود و هیچگونه اضافه بها بابت سختی کار و کار در شب تعلق نخواهد گرفت.	مترمکعب	۳۶		
۴۵	همسطح سازی هر گونه دریچه و دال های خدماتی شامل کلیه عملیات اجرایی نظیر جابجایی، دیوارچینی و نصب مجدد دال و دریچه و غیره	عدد	۵		
مجموع استعلام					

مجموع بهاء (به عدد):

مجموع بهاء (به حروف):

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی باید در یکی از رشته های ابنیه، راه و ترابری دارای صلاحیت باشد/نیازی به رتبه برنامه و بودجه نمی باشد.

نام تأمین کننده (حقیقی / حقوقی):

شناسه ملی (حقوقی): شماره ملی (حقیقی):

نشانی محل اقامت:

تلفن تماس:

مهر، امضاء و تاریخ
تأمین کننده

صحت جریان این استعلام را تصدیق می نمایم.



نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
رئیس اداره امور مالی منطقه

نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضاء
کارپرداز منطقه