

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد توکلی

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۲۷۰۳۰۲	آسفالت آستر بادانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر						۵/۰۰	۵/۰۰	مترمکب
۲۲-۱									

« ریز متره »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد توکلی

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و آگراست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۷۰۲۰۶	شیرفلکه کف فلزی دنده ای قطر ۵۰ (دو اینچ)	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد ۱/۰۰	
۱-۱									
۰۷۰۶۰۳	شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار قطر ۸۰ (سه اینچ)	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد ۲/۰۰	
۲-۱									
۰۷۰۶۰۴	شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار قطر ۱۰۰ (چهار اینچ)	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد ۱/۰۰	
۳-۱									
۰۷۰۷۰۳	شیر یکطرفه چدنی فلنج دار قطر ۸۰ (سه اینچ)	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد ۱/۰۰	
۴-۱									
۱۵۰۸۰۵	دستگاه کنترل سطح مایعات	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد ۲/۰۰	
۵-۱									
۱۹۰۱۰۴	کانال هوا ۱ میلیمتر							مترمربع ۱۰/۰۰	
۶-۱									
۱۹۰۲۰۱	اتصالات قابل انعطاف برای حذف ارتعاشات							مترمربع ۱/۰۰	
۷-۱									
۲۰۰۲۰۷	هواکش حلزونی قطر ۵۶۰ با گذر ۸۰۰۰ m ³ /h	۱/۰۰					۱/۰۰	دستگاه ۱/۰۰	آگراست سرویس بهداشتی
۸-۱									
۲۳۰۵۰۱	تکیه گاه یا آویز برای لوله ها							کیلوگرم ۳۰/۰۰	
۹-۱						۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰		
۰۹۰۱۰۵	لرزه گیر به قطر ۸۰ (سه اینچ)	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد ۲/۰۰	
۱۰-۱									

سید پاشا
نصراله آزاد

« ریز متره »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد توکلی

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۱۶۳۰۲	چراغ روشویی LED	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	چراغ تابلو برق
۱-۱								۱/۰۰	
۰۳۱۷۰۲	چراغ (توتلی) بیضی LED IP۵۴ با ۱۵۰۰ لومن بدنه AL و یک عدد گلند	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	روشنایی سپتیک
۲-۱								۱/۰۰	
۰۶۰۱۰۴	سیم مسی مفتولی ۱.۵، NYA میلیمتر مربع	۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	متر طول	
۳-۱								۲۰/۰۰	
۰۶۰۱۰۵	سیم مسی مفتولی ۲.۵، NYA میلیمتر مربع	۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	متر طول	
۴-۱								۲۰/۰۰	
۰۶۰۱۰۶	سیم مسی مفتولی ۴، NYA میلیمتر مربع	۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	متر طول	
۵-۱								۲۰/۰۰	
۰۶۰۱۰۷	سیم مسی مفتولی ۶، NYA میلیمتر مربع	۱۰/۰۰					۱۰/۰۰	متر طول	
۶-۱								۱۰/۰۰	
۰۷۷۲۰۳	کابل پلاستیکی ۳*۱.۵، NYMHY	۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	متر طول	
۷-۱								۲۰/۰۰	
۰۷۷۳۰۷	کابل پلاستیکی ۴*۱.۰، NYMHY	۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	متر طول	
۸-۱								۲۰/۰۰	
۰۷۷۴۰۵	کابل پلاستیکی ۵*۴، NYMHY	۱۲۰/۰۰					۱۲۰/۰۰	متر طول	
۹-۱								۱۲۰/۰۰	
۰۷۷۴۰۵	کابل پلاستیکی ۵*۴، NYMHY	۸۰/۰۰					۸۰/۰۰	متر طول	
۱۰-۱								۸۰/۰۰	
۱۱۱۲۰۶	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۵۵ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوگو) و درپوش فولادار	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	
۱۱-۱								۱/۰۰	
۱۲۰۳۰۵	لوله فولادی ۳۹ pg روکار گالوانیزه عمقی گرم	۳/۰۰					۳/۰۰	متر طول	
۱۲-۱								۳/۰۰	
۱۴۲۲۰۱	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ۲~۴ آمپر							عدد	

سید باشار حسینی

« ریز متره »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد توکلی

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۱۴۲۲۰۱	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ۴~۲ آمپر	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	
۱۳-۱								۱/۰۰	
۱۴۲۲۰۲	کلید خودکار مینیاتوری سه پل، ۲۲~۶ آمپر	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۴-۱								۲/۰۰	
۱۴۲۵۰۱	ویل فلزی	۱/۰۰					۱/۰۰	متر طول	
۱۵-۱								۱/۰۰	
۱۴۴۵۰۳	کلیدگردان تابلویی سه پل (۱-۲)، ۴۰ آمپر	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۶-۱								۲/۰۰	
۱۴۶۲۰۱	کلید خودکار کامپکت ثابت سه پل، تا ۱۰۰ آمپر	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	
۱۷-۱								۱/۰۰	
۱۴۶۹۰۵	کنتاکتور سه پل خشک یوبین دار ۱۵ کیلوواتی	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۸-۱								۲/۰۰	
۱۴۷۰۰۳	رله اضافه بار حرارتی ۳۲ و ۳۸ آمپر	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۹-۱								۲/۰۰	
۱۴۷۰۱۱	رله کنترل فاز سه فاز	۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	
۲۰-۱								۱/۰۰	
۱۴۷۲۰۴	چراغ سیگنال LED تابلویی	۳/۰۰					۳/۰۰	عدد	
۲۱-۱								۳/۰۰	
۱۴۷۸۰۲	ترمینال پیچی برای هادی ۶~۴ میلیمتر مربع	۶/۰۰					۶/۰۰	عدد	
۲۲-۱								۶/۰۰	
۱۴۷۸۰۳	ترمینال پیچی برای هادی ۱۶~۱۰ میلیمتر مربع	۶/۰۰					۶/۰۰	عدد	
۲۳-۱								۶/۰۰	
۱۴۸۶۰۱	شمش مسی لخت تابلوهای فشار ضعیف یا متوسط،					۱/۰۰۰	۱/۰۰	کیلوگرم	
۲۴-۱								۱/۰۰	
۱۴۸۷۰۱	ایزولاتور فشار ضعیف ۴۰۰ آمپر	۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۲۵-۱								۲/۰۰	

سید پاسار حسین

« ریز متره »

موقعیت : مسجد توکلی

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست ردیف - زیرردیف	شرح مختصر شرح عملیات		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۱۳۸۸۰۱	داکت ۴ با مقطع ۵۰۰ تا ۱۶۰۰		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	متر
۲۶-۱										
۱۳۸۸۰۲	داکت ۴ تا ۶ با مقطع ۱۶۰۰ تا ۳۶۰۰		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	متر
۲۷-۱										
۱۳۹۰۰۱	تابلو دیواری فشار ضعیف ارتفاع ۱ متر						۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	کیلوگرم
۲۸-۱										
۱۳۹۰۰۱۱	اضافه بها بابت استفاده از رنگ پودری بطریقه الکترواستاتیک						۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	کیلوگرم
۲۹-۱										
۲۶۰۳۰۲	زنگ اعلام حریق متعارف به قطر حدود ۱۵ سانتیمتر		۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	دستگاه
۳۰-۱										
۲۸۰۲۰۱	کنده کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در سطوح بتابی غیر بتنی برای نصب لوله های برق تا سطح مقطع ۲۰ سانتی متر مربع		۱۰/۰۰					۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	متر طول
۳۱-۱										
۲۸۰۲۰۳	گلند برنجی لوله Pg۲۹		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	عدد
۳۲-۱										
۲۸۰۶۰۲	قوطی تقسیم چدنی ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	عدد
۳۳-۱										
۲۸۲۲۰۳	اسپیت برای لوله های Pg۲۹		۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	عدد
۳۴-۱										
پدیاشاره حسن										

« ریز متره »

فهرست بهای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد توکلی

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۹۱۶۱۹	نوار هشدار خطر جهت استفاده در کانال کابل.			۱۰۰/۰۰				۱۰۰/۰۰	متر	
۲-۱										
۲۵۰۱۰۱	هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح مقطع.						۱۳/۰۰۰	۱۳/۰۰	کیلو گرم	سیم ۱۶ برای سیستم ارتینگ به روش ۵ حلقه
۱۰-۱										
۲۵۰۲۰۱	شینه مسی بدون رنگ.						۰/۵۰۰	۰/۵۰	کیلو گرم	
۱۱-۱										
۲۵۰۳۰۷	کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع کمتر از ۱۰ میلیمتر مربع.		۶/۰۰					۶/۰۰	عدد	
۱۲-۱										
۲۵۰۳۰۹	سر سیم مسی به مقطع ۱.۵ تا ۲.۵ در انواع مختلف.		۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	عدد	
۱۳-۱										
۲۵۰۳۱۰	سر سیم مسی به مقطع ۴ تا ۶ در انواع مختلف.		۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	عدد	
۱۴-۱										
۲۵۰۵۰۲	کلمپ ارت.		۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۵-۱										
۲۲۰۸۱۸	نصب کابل مسی چهار یا پنج رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی متر مربع.			۲۰/۰۰				۲۰/۰۰	متر	
۱۶-۱										
۲۲۲۶۲۳	نصب شینه مسی داخل تابلو.						۱/۰۰۰	۱/۰۰	کیلو گرم	
۱۹-۱										
۲۲۳۱۰۷	نصب میله ارت.		۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	
۲۰-۱										
۲۲۳۱۰۹	نصب کلمپ ارت.		۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۲۱-۱										
۲۰۰۷۰۳	کلید ایزولاتور (دیسکانکتور مینیاتوری) سه پل ۱۶ تا ۳۲ آمپر.								عدد	
							۱/۰۰			لقل به صفحه پند

« ریز متره »

موقعیت : مسجد توکلی

فهرست بهای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
کلید ایزولاتور در کنار الکترو فن نصب شود	عدد							کلید ایزولاتور (دیسکانکتور مینیاتوری) سه پل ۱۶ تا ۳۲ آمپر.	۲۰۰۷۰۳
		۱/۰۰					۱/۰۰		۲۲-۱
	۱/۰۰								۲۲-۲

« ریز متره »

فهرست بهای تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد توکلی

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۱۰۱۰۲	پمپ گریز از مرکز مستغرق به سایز اسمی ۵۰-۱۵۰		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	دستگاه
۱-۱										
	الکترو پمپ لجنکش ۳ فاز با خروجی ۳ اینچ-بندنه چدنی- پروانه نیمه باز - استیل-با هد ۱۲ متر ستون آب و دبی ۹۰۰ متر مکعب بر ساعت-توان ۱.۷ کیلو وات-وزن ۴۳ کیلو گرم-دارای استاندارد ملی ایران و ضمانتنامه معتبر									
۰۱۰۱۰۲C	اضافه بها در صورت استفاده از پروانه با جنس SS۳۰۴		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	دستگاه
۲-۱										
۱۳۰۱۰۷	الکتروموتور با توان ۲.۲ کیلووات		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	دستگاه
۳-۱										
۱۳۰۱۰۷i	اضافه بها در صورت تغییر IP به ۶۸		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	دستگاه
۴-۱										
۱۸۰۱۰۹	لوله پلی اتیلن قطر خارجی ۹۰ میلی متر.		۱۲/۰۰					۱۲/۰۰	۱۲/۰۰	متر طول
۵-۱										
۱۸۰۱۰۹b	اضافه بها در صورت تغییر در فشار نامی از PN۶ به PN۱۰		۱۲/۰۰					۱۲/۰۰	۱۲/۰۰	متر طول
۶-۱										
۶-۲										
۱۸۰۲۰۱	کلکتور، از لوله پلی اتیلن با کلیه اتصالات نوع جوشی یا پیچی						۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	کیلو گرم
۷-۱										
۲۲۰۶۰۷	شیر دروازه ای UPVC قطر خارجی ۹۰ میلی متر.		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	عدد
۸-۱										

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت: مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

کد پروژه:

نام پروژه: اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی: شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
ردیف - زیرردیف	شرح عملیات								
۰۱۰۴۰۱	تخریب بنایی خشتی و چینه ای	۱/۰۰	۵/۰۰	۳/۲۰	۰/۸۰		۱۲/۸۰	۱۲/۸۰	مترمکب
۱-۱								۱۲/۸۰	
۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی غیر خشتی و چینه ای ملات ماسه سیمان یا با تارد	۱/۰۰	۳/۰۰	۰/۵۰	۲/۵۰		۳/۷۵	۳/۷۵	مترمکب
۲-۱									
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	۱/۰۰	۲۰/۰۰	۵/۰۰	۰/۱۵		۱۵/۰۰	۱۵/۰۰	مترمکب
۳-۱									
۰۱۰۴۰۵B	کسر بابت تخریب بتن با ماشین آلات راهسازی	۰/۵۰	۲۰/۰۰	۵/۰۰	۰/۱۵		۷/۵۰	۷/۵۰	مترمکب
۴-۱									
۰۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح و بریدن میلگرد	۱/۰۰	۵/۰۰	۲/۲۰	۰/۳۰		۳/۳۰	۳/۳۰	مترمکب
۵-۱									در صورت نیاز و با دستور دستگاه نظارت
۰۱۰۴۰۶B	کسر بابت تخریب بتن با ماشین آلات راهسازی	۱/۰۰	۵/۰۰	۲/۲۰	۰/۳۰		۳/۳۰	۳/۳۰	مترمکب
۶-۱									
۰۱۰۵۰۱	برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه دار	۱۰/۰۰	۱/۵۰				۱۵/۰۰	۱۵/۰۰	مترطول
۷-۱									
۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش بتنی با ملات مربوط	۱/۰۰	۲/۰۰	۲/۲۰			۲/۲۰	۲/۲۰	مترمربع
۸-۱									
۰۱۰۵۰۳	برچیدن سنگ پلاک از کلیه سطوح و تراشیدن ملات مربوط	۲/۰۰	۱۰/۰۰	۲/۵۰			۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	مترمربع
۹-۱									
۰۱۰۵۰۵	برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط	۲/۰۰	۱۰/۰۰	۲/۰۰			۴۰/۰۰	۴۰/۰۰	مترمربع
۱۰-۱									
۰۱۰۵۰۸	تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح	۱/۰۰	۲۵/۰۰	۲/۰۰			۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	مترمربع
۱۱-۱									
۰۱۰۵۰۹	تراشیدن اندود ماسه سیمان یا ماسه آهک یا باتارد								مترمربع

مفتی محمد باقر حسینی
نصراله آزاد

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۱۰۵۰۹	تراشیدن اندود ماسه سیمان یا ماسه آهک یا پاتارد	۱/۰۰	۲۰/۰۰	۲/۵۰			۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	مترمربع
۱۲-۱									
۱۰۵۱۲	برچیدن عایق رطوبتی	۱/۰۰	۶/۰۰	۳/۰۰			۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	مترمربع
۱۳-۱									
۱۰۶۰۴	برچیدن در و پنجره چوبی یا چهارچوب	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	عدد
۱۴-۱									
۱۰۷۰۱	برچیدن پنجره یا در فلزی یا قاب و چهارچوب فلزی	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	عدد
۱۵-۱									
۱۰۷۰۹	برچیدن هر نوع توده فلزی و چوبی	۱/۰۰	۱/۰۰	۰/۶۰			۰/۶۰	۰/۶۰	مترمربع
۱۶-۱									برچیدن گریل فلزی
۱۰۸۰۱	برچیدن سینک ظرفشویی، دستشویی، توالت غربی و ...	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	دستگاه
۱۷-۱									
۱۰۸۱۴	برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	دستگاه
۱۸-۱									
۱۰۹۰۱	کندن آسفالت پام به ضخامت ۲ سانتی متر	۱/۰۰	۱۵/۰۰	۲/۰۰			۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	مترمربع
۱۹-۱									
۱۰۹۰۲	اضافه بها کندن آسفالت پام مازاد بر ۲ سانتیمتر	۳/۰۰	۱۵/۰۰	۲/۰۰			۱۸۰/۰۰	۱۸۰/۰۰	مترمربع
۲۰-۱									
۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش)	۱/۰۰	۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مترطول
۲۱-۱									
۱۰۹۰۸	اضافه بها کاتر آسفالت هر سانت اضافه بر ۷ سانتیمتر	۵/۰۰	۱/۰۰				۵/۰۰	۵/۰۰	مترطول
۲۲-۱									
۱۰۹۰۹	تخریب آسفالت به ضخامت ۵ سانتی متر	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۱/۰۰	مترمربع
۲۳-۱									

مهندس مشاور
نصرالدین

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۱۰۹۱۰	اضافه بها تخریب آسفالت هر سانت اضافه بر ۵ سانتیتر		۵/۰۰				۱/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	مترمربع به صورت مستند و با تأیید دستگاه نظارت
۲۴-۱										
۰۲۰۱۰۱	لجن برداری و حمل با وسایل دستی تا ۵۰ متر		۱/۰۰	۲/۰۰			۱/۱۳۰	۲/۲۶	۲/۲۶	مترمکب
۲۵-۱										
۰۲۰۱۰۲	کندن دستی زمین های خاکی		۲/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰	-۰/۷۰		۱۷۹/۲۰	۱۷۹/۲۰	مترمکب در صورت وجود خاک نامناسب و با تأیید دستگاه نظارت
۲۶-۱										
۰۲۰۳۰۱	حفر چاه به قطر تا ۱.۲ متر در زمین خاکی		۲/۰۰	۶/۰۰			۱/۱۳۰	۱۳/۵۶	۱۳/۵۶	مترمکب
۲۷-۱										
۰۲۰۴۰۱	حمل خاک تا ۲۰ متر با هر وسیله دستی		۱/۰۰				۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکب
۲۸-۱										
۰۲۰۴۰۲	اضافه بها حمل خاک به ازای هر ۲۰ متر تا ۱۰۰ متر		۲/۰۰				۲۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	مترمکب با تأیید دستگاه نظارت
۲۹-۱										
۰۲۰۵۰۲	ریختن خاک در داخل پی و کانال		۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۰۰	-۰/۲۰		-۰/۲۰	۰/۲۰	مترمکب
۳۰-۱										
۰۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک در خاکریزها		۱/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰	۰/۲۰		۱۲/۸۰	۱۲/۸۰	مترمکب
۳۱-۱										
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده تا ۹۵ درصد		۱/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰			۶۴/۰۰	۶۴/۰۰	مترمربع
۳۲-۱										
۰۲۰۶۰۲	آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکریزی تا ۹۵ درصد		۱/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰	۰/۲۰		۱۲/۸۰	۱۲/۸۰	مترمکب
۳۳-۱										
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین خاکی با بیل هیدرولیکی و مشابه آن		۱/۰۰	۷/۰۰	۱/۰۰	-۰/۷۰		۴/۹۰	۴/۹۰	مترمکب در صورت نیاز و با دستور دستگاه نظارت
۳۴-۱										

صفحه یک از یک
نصراله آزاد

« ریز متسره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۴۰۱۰۲	سنگ چینی در کف با سنگ لاشه	۱/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۶۰		۲/۲۰	۲/۲۰	مترمکب
۲۵-۱								۲/۲۰	
۰۴۰۲۰۳	بنایی پی با سنگ لاشه و ماسه سیمان ۱:۵	۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۵۰	۰/۵۰		۱/۵۰	۱/۵۰	مترمکب
۲۶-۱								۱/۵۰	
۰۴۰۲۰۶	بنایی دیوار با سنگ قواره و ماسه سیمان ۱:۵ بالاتر از پی	۱/۰۰	۳/۰۰	۰/۵۰	۱/۲۰		۲/۱۰	۲/۱۰	مترمکب
۳۷-۱								۲/۱۰	
۰۴۰۲۰۸	سنگ لاشه فرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵	۱/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۳۰		۱/۲۰	۱/۲۰	مترمکب
۳۸-۱								۱/۲۰	جهت تحکیم بستر زیر دیوار و یا دستور دستگاه نظارت
۰۴۰۲۰۵	اضافه بها نماسازی پادیرساوی با قواره سنگ در هر رج	۱/۰۰	۳/۰۰		۱/۲۰		۲/۲۰	۲/۲۰	مترمربع
۳۹-۱								۲/۲۰	
۰۴۰۴۰۲	فرش کف با سنگ تخته ای به ضخامت ۱۰ سانت با ملات ماسه سیمان ۱:۵	۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۰۰			۲/۰۰	۲/۰۰	مترمربع
۴۰-۱								۲/۰۰	
۰۴۰۵۰۱	تهیه، حمل و ریختن مصالح زهکش همراه با پخش و تسطیح	۱/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۵۰	۰/۲۰		۲/۰۰	۲/۰۰	مترمکب
۴۱-۱								۲/۰۰	
۰۴۰۵۰۴	شن طبیعی جهت کانال و اطراف پی ها و لوله ها...	۱/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۳۰		۶/۰۰	۶/۰۰	مترمکب
۴۲-۱								۶/۰۰	روی نوار حفاری
۰۴۰۵۰۸	اضافه بهای کوبیدن مصالح زهکش	۱/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰	۰/۳۰		۶/۰۰	۶/۰۰	مترمکب
۴۳-۱								۶/۰۰	
۰۶۰۱۰۱	تهیه و قالب بندی فولادی در پی و شناژ	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۵۰			۲/۰۰	۲/۰۰	مترمربع
۴۴-۱								۲/۰۰	
۰۶۰۳۰۱	تهیه قالب و بندی فولادی ستون و شناژ قائم تا ارتفاع ۳.۵ متر	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۵۰			۲/۰۰	۲/۰۰	مترمربع
۴۵-۱								۲/۰۰	
۰۷۰۲۰۱	تهیه و اجرای آرماتور بندی نمره ۱۰ آجدار	۱/۰۰					۷۰/۰۰	۷۰/۰۰	کیلوگرم
۴۶-۱								۷۰/۰۰	

« ریز متره »

موقعیت: مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی: شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات	شرح عملیات
۰۷۰۲۰۲	تهیه و اجرای آرماتور بندی نمره ۱۲ تا ۱۸ آجدار	۱/۰۰				۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	کیلوگرم	
۴۷-۱										
۰۷۰۳۰۱	اضافه بها مصرف میلگرد در تیرچه	۱/۰۰				۱۵/۰۰۰	۱۵/۰۰	۱۵/۰۰	کیلوگرم	
۴۸-۱										
۰۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای میلگرد مهاری برای دیوار	۱/۰۰				۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	کیلوگرم	
۴۹-۱										
۰۷۰۶۱۲	بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میل	۱/۰۰				۵/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	کیلوگرم	
۵۰-۱										
۰۷۰۶۱۵	کسریهای میلگرد آج دار در میل مهار و بولت	۱/۰۰				۵/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	کیلوگرم	
۵۱-۱										
۰۸۰۱۰۲	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۱/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰	۰/۱۰		۶/۴۰	۶/۴۰	مترمکعب	
۵۲-۱										
۰۸۰۱۰۴	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال	۲/۰۰	۲۵/۰۰	۰/۱۵	۰/۱۵		۱/۱۳	۲/۱۳	مترمکعب	در صورت نیاز و با دستور دستگاه نظارت
۵۳-۱										
۰۸۰۱۰۵	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال	۲/۰۰	۵۰/۰۰	۰/۳۵	۰/۳۵		۱۲/۲۵	۱۲/۲۵	مترمکعب	
۵۴-۱										
۰۸۰۳۰۴	اضافه بهای بتن ریزی با ضخامت ۱۵ سانتیمتر یا کمتر					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمکعب	
۵۵-۱										
۰۸۰۳۰۵	اضافه بها کرم بندی بتن کف جهت هدایت آب					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمکعب	
۵۶-۱										
۰۸۰۳۰۸	لیسه‌ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش	۱/۰۰	۸/۰۰	۱/۰۰			۸/۰۰	۸/۰۰	مترمربع	
۵۷-۱										
۰۸۰۳۱۰	اضافه بها بتن ریزی در بتن مسلح	۲/۰۰	۵۰/۰۰	۰/۳۵	۰/۳۵		۱۲/۲۵	۱۲/۲۵	مترمکعب	
۵۸-۱										
۰۹۰۱۰۱	تهیه ستون از یک تیر آهن								کیلوگرم	

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۹۰۱۰۱	تهیه ستون از یک تیر آهن		۱/۰۰				۱۰/۰۰۰	۱۰/۰۰	کیلوگرم	
۵۹-۱										
۱۰۰۱۰۱	سقف تیرچه و بلوک ضخامت ۲۰ سم با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک بجز میلگرد		۱/۰۰	۴/۰۰	۳/۰۰			۱۲/۰۰	مترمربع	
۶۰-۱										
۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵		-/۵۰	۱۰/۰۰	۳/۰۰			۱۵/۰۰	مترمربع	
۶۱-۱										
۱۱۰۵۰۲	آجر کاری یک آجره ماشینی با ملات ماسه سیمان		-/۵۰	۱۰/۰۰	۳/۰۰			۱۵/۰۰	مترمربع	
۶۲-۱										
۱۱۰۶۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی مخصوص نما		۱/۰۰					۱/۰۰	مترمربع	
۶۳-۱										
۱۱۰۷۰۲	نماچینی با آجر قزاقی نیم آجره ۴ سانتی		۱/۰۰	۱۰/۰۰	۳/۰۰			۳۰/۰۰	مترمربع	
۶۴-۱										
۱۱۰۷۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای آبچک آجری با آجر قمی به ابعاد ۲۰*۲۰*۵۵ سانتیمتر بر روی دیوار توسط مصالح لازم با احتساب حمل آجر و بندکشی		•	۲۰/۰۰				۲۰/۰۰	متر طول	
۶۵-۱										
۱۱۰۷۰۶	تهیه مصالح، حمل و اجرای نماچینی با آجر قمی به ابعاد ۲۰*۱۰*۵۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان، همراه با بندکشی لازم با احتساب حمل آجر		•	۲۰/۰۰	۳/۰۰			۶۰/۰۰	متر مربع	
۶۶-۱										
۱۱۰۷۰۷	تهیه مصالح، حمل و اجرای آجر قمی به ابعاد ۲۰*۱۰*۵۵ سانتی متر با ملات ماسه سیمان بصورت مره ای همراه با بندکشی لازم با احتساب حمل آجر		•	۷/۰۰	۳/۰۰			۲۱/۰۰	متر طول	
۶۷-۱										
۱۱۰۸۰۴	اضافه بها نماسازی با آجر قزاقی در دیوارچینی فشاری		۱/۰۰	۵/۰۰	۱/۰۰			۵/۰۰	مترمربع	
۶۸-۱										

نصراله آزارلو

« ریز متره »

موقعیت: مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی: شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۱۱۰۸۲۱	اضافه بها به ردیفهای ناماسازی بابت آب ساب نمودن آجر.		۱/۰۰	۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	
۶۹-۱										
۱۱۰۸۲۳	اضافه بهای نماچینی به صورت هره چینی		۱/۰۰	۰/۱۰	۳/۰۰			۰/۳۰	۰/۳۰	
۷۰-۱										
۱۱۰۸۲۷	اضافه بهای اجرای میلگرد در دیوارچینی		۱/۰۰	۵/۰۰	۰/۳۵	۳/۰۰		۵/۲۵	۵/۲۵	
۷۱-۱										
۱۲۰۱۰۲	جدول بتنی با سطح مقطع ۰.۱۵ تا ۰.۲۵ مترمربع با بتن ۲۵۰ کیلو		۱/۰۰	۱/۰۰	۰/۱۵	۰/۲۲		۰/۰۶	۰/۰۶	
۷۲-۱										
۱۲۰۲۰۱	تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته با عیار ۳۰۰ کیلو گرم		۱/۰۰	۱/۰۰	۰/۸۰	۰/۱۵		۰/۱۲	۰/۱۲	
۷۳-۱										
۱۲۰۴۰۲	کول بتنی ملج میله چاه		۱/۰۰			۶/۰۰		۶/۰۰	۶/۰۰	
۷۴-۱										
۱۲۰۴۰۳	اضافه بهای قطر بیش از ۶۰ کول بتنی ملج		۳/۰۰			۶/۰۰		۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	
۷۵-۱										
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی و ملات ماسه سیمان		۱/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۴۰	۰/۲۰		۱/۶۰	۱/۶۰	
۷۶-۱										
۱۲۰۵۰۲	بنایی با بلوک سیمانی توخالی (۲۰ سانت) و ملات ماسه سیمان		۱/۰۰	۷/۰۰		۲/۰۰		۱۴/۰۰	۱۴/۰۰	
۷۷-۱										
۱۲۰۷۰۱	پر کردن بلوکهای سیمانی با ملات ماسه سیمان		۱/۰۰	۷/۰۰	۰/۲۰	۲/۰۰		۲/۸۰	۲/۸۰	
۷۸-۱										
۷۸-۲			۱/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۴۰	۰/۴۰		۱/۶۰	۴/۴۰	
۱۳۰۳۰۶	عایقکاری رطوبتی ۳ میلی متر سایر سطوح		۱/۰۰	۹/۰۰	۹/۰۰			۸۱/۰۰	۸۱/۰۰	
۷۹-۱										
۱۳۰۳۱۱	اضافه بها به ردیفهای ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش ساخته با روکش آلومینیوم									

نصرتی

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۱۳۰۲۱۱	اضافهها به ردیفهای ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش‌ساخته با روکش آلومینیوم	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۸۱/۰۰	۸۱/۰۰	مترمربع
۸۰-۱									
۱۶۰۱۰۲	تهیه و نصب در و پنجره فولادی از نیشی سبزی و ...	۱/۰۰				۱۲۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	کیلوگرم
۸۱-۱									
۱۶۰۱۰۳	تهیه و نصب حفاظ نرده، نردبان، پانیشی سبزی و ...	۱/۰۰	۶/۰۰			۳/۲۰۰	۱۹/۲۰	۱۹/۲۰	کیلوگرم
۸۲-۱									نیشی ۸ و فنس (سر) منهل های فاضلاب و آب و چاه
۱۶۰۴۰۶	صفحات رایبیس گالوانیزه گرم	۱/۰۰				۵/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	کیلوگرم
۸۳-۱									
۱۷۰۱۰۲	در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی اس تی و کرونت	۱/۰۰				۱۲/۰۰۰	۱۲/۰۰	۱۲/۰۰	کیلوگرم
۸۴-۱									
۱۸۰۲۰۱	شمه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات گچ و خاک یا گچ	۱/۰۰	۵/۰۰	۲/۰۰			۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	مترمربع
۸۵-۱									
۱۸۰۲۰۲	گچ و خاک تا ضخامت ۲.۵ سانت روی سطوح قائم	۱/۰۰	۵/۰۰	۲/۰۰			۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	مترمربع
۸۶-۱									
۱۸۰۲۰۳	گچ و خاک تا ضخامت ۲.۵ سانت برای زیر سقفها	۱/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰			۲۵/۰۰	۲۵/۰۰	مترمربع
۸۷-۱									
۱۸۰۲۱۰	اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم	۱/۰۰				۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمربع
۸۸-۱									
۱۸۰۲۱۱	اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر، برای زیر سقفها	۱/۰۰				۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمربع
۸۹-۱									
۱۸۰۲۱۵	سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.	۱/۰۰	۵/۰۰	۲/۰۰			۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	مترمربع
۹۰-۱									

امضاء
مهندس مشاور

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۱۸۰۲۱۶	سفیدکاری زیر سقفها و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.		۱/۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰			۲۵/۰۰	۲۵/۰۰	مترمربع
۹۱-۱										
۱۸۰۲۲۰	درآوردن چفت در سطوح گچ کاری.		۲/۰۰	۲/۰۰				۲/۰۰	۲/۰۰	مترطول
۹۲-۱										
۱۸۰۲۲۱	تعبیه بند در سطوح گچ کاری		۲/۰۰	۲/۰۰				۲/۰۰	۲/۰۰	مترطول
۹۳-۱										
۱۸۰۳۰۱	زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای اندود		۱/۰۰	۳/۰۰	-/۵۰			۱/۵۰	۱/۵۰	مترمربع
۹۴-۱										
۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری با ملات ماسه سیمان		۱/۰۰	۲/۰۰		۲/۰۰		۸/۰۰	۸/۰۰	مترمربع
۹۵-۱										
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی ۲ سانتی روی سطوح قائم		۱/۰۰	۵/۰۰		۱/۰۰		۵/۰۰	۵/۰۰	مترمربع
۹۶-۱										
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی ۲ تا ۳ سانتی روی سطوح قائم		۱/۰۰	۵/۰۰		-/۵۰		۲/۵۰	۲/۵۰	مترمربع
۹۷-۱										
۱۸۰۳۱۰	اندود سیمانی ۳ تا ۴ سانتی روی سطوح افقی		-/۵۰				۱۰/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	مترمربع
۹۸-۱										کاربرد جهت بند ۱۴ الزامات عمومی فصل ۲۲ و بند ۸-۱ فصل ۲۱
۱۸۰۳۲۵	اضافه بهای اندود سیمانی لیسه ای		۱/۰۰	۱/۰۰		۱/۰۰		۱/۰۰	۱/۰۰	مترمربع
۹۹-۱										
۱۸۰۴۰۱	رویه تخته ماله ای ۵ سانتی در سطوح افقی و قائم		۲/۰۰	۲/۰۰	-/۳۰			۱/۶۰	۱/۶۰	مترمربع
۱۰۰-۱										
۱۸۰۴۰۴	اضافه بهای ردیف ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲ اندود سیمانی با سیمان رنگی		۲/۰۰	۲/۰۰	-/۳۰			۱/۶۰	۱/۶۰	مترمربع
۱۰۱-۱										
۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر نمای آجری با ملات ماسه بادی و سیمان		۱/۰۰	۷۰/۰۰				۷۰/۰۰	۷۰/۰۰	مترطول
۱۰۲-۱										

مهره آزاد

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۱۸۰۸۰۸	بندکشی سطوح سنگ کاری شده با سنگ پلاک و ماسه بادی و سیمان	۱/۰۰	۵/۰۰				۵/۰۰	۵/۰۰	در صورت نیاز و با دستور دستگاه نظارت
۱۰۳-۱									
۱۸۰۸۰۹	بندکشی سطوح کاشی شده	۱/۰۰	۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	
۱۰۴-۱									
۱۸۰۸۱۰	اضافه بهایی بندکشی یا ملات پودر سنگ و سیمان سفید	۱/۰۰	۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	
۱۰۵-۱									
۱۸۰۹۲۰	تایل گچی رنگ شده	۱/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰			۶/۰۰	۶/۰۰	مترمربع
۱۰۶-۱									
۱۸۰۹۲۱	اضافه بهایی تایل گچی آلومینیومی	۱/۰۰	۲/۰۰	۳/۰۰			۶/۰۰	۶/۰۰	مترمربع
۱۰۷-۱									
۱۹۰۵۰۱	نصب در پیش ساخته چوبی داخلی و یراق کوبی آن	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	لنگه
۱۰۸-۱									
۲۰۰۱۰۰	تهیه مصالح حمل، نصب و اجرای کاشی هفت رنگ ۲۰*۲۰ با لعاب قلع و سرب به روش مرمت کاملاً سنتی	۱۵۰/۰۰					۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	قالب
۱۰۹-۱									
۲۰۰۱۲۱	کاشی سرامیکی در دیوار با سطح ۱۶ دسی	۲/۰۰	۶/۰۰	۲/۵۰			۴۲/۰۰	۴۲/۰۰	مترمربع
۱۱۰-۱									
۲۰۰۱۲۲	کاشی سرامیکی در دیوار با سطح ۱۶ تا ۲۵ دسی	۱/۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰			۳/۰۰	۳/۰۰	مترمربع
۱۱۱-۱									
۲۰۰۲۰۲	اضافه بهایی سرامیک قائم یا اسکوپ	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۱/۰۰	مترمربع
۱۱۲-۱									
۲۰۰۲۲۱	کاشی سرامیکی کف با سطح تا ۱۶ دسی	۱/۰۰				۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	مترمربع
۱۱۳-۱									
۲۰۰۲۲۲	کاشی سرامیکی کف با سطح ۱۶ تا ۲۵ دسی	۱/۰۰				۵/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	مترمربع
۱۱۴-۱									

نصراله آزاد

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۲۰۰۵۱۱	کاشی های سرامیکی مقاوم در برابر اسید	۱/۰۰				۵/۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰ مترمربع	
۱۱۵-۱									
۲۱۰۱۰۵	کفیوش بتنی پرسی تا سطح ۱۶ دسی و ملات	۲/۰۰	۳/۰۰	۰/۲۲			۱/۲۲	۱/۲۲ مترمربع	خاکستری رنگ
۱۱۶-۱									
۲۱۰۱۰۷	کفیوش بتنی ویریه ای تا سطح ۱۶ دسی و ملات	۱/۰۰	۱/۰۰	۲/۰۰			۲/۰۰	۲/۰۰ مترمربع	
۱۱۷-۱									
۲۱۰۳۰۵	اضافه بهای کفیوش بتنی پرسی ضخامت بیش از ۴ تا ۸	۱/۰۰				۰/۲۸۰	۰/۲۸	۰/۲۸ مترمربع	جهت استفاده در معابر ماشین رو و با دستورکار و تأییدیه دستگاه نظارت
۱۱۸-۱									
۲۱۰۳۰۶	اضافه بهای کفیوش بتنی ویریه ای ضخامت بیش از ۴ تا ۸	۱/۰۰				۲/۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰ مترمربع	
۱۱۹-۱									
۲۱۰۳۰۷	اضافه بهای کفیوش بتنی آج دار	۱/۰۰				۲/۲۸۰	۲/۲۸	۲/۲۸ مترمربع	
۱۲۰-۱									
۲۲۰۳۲۵	فرش کف با سنگ مرمریت ارستجان	۱/۰۰	۶/۰۰	۱۰/۰۰			۶۰/۰۰	۶۰/۰۰ مترمربع	۱۰cm به ضخامت همراه با ایجاد شیار روی آن جهت استفاده به عنوان دریچه منهول
۱۲۱-۱									
۲۲۰۳۲۵b	اضافه بها بابت حکمی بودن سنگ	۰/۵۰	۶/۰۰	۱۰/۰۰			۳۰/۰۰	۳۰/۰۰ مترمربع	
۱۲۲-۱									
۲۲۰۳۲۵d	کسر بها بابت عدم نیاز به ساب	۱/۰۰	۶/۰۰	۱۰/۰۰			۶۰/۰۰	۶۰/۰۰ مترمربع	
۱۲۳-۱									
۲۲۰۳۲۵X	اضافه بها بابت استفاده از سنگ پلاک با ضخامت بیش از ۲ سانت	۱/۰۰	۶/۰۰	۱۰/۰۰			۶۰/۰۰	۶۰/۰۰ مترمربع	
۱۲۴-۱									
۲۲۰۳۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی							مترمربع	

نصرت الله آزاد

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت: مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

کد پروژه:

نام پروژه: اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی: شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۲۲۰۲۲۸	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک شیراز (فارس) در سطوح افقی	۱/۰۰	۶۰/۰۰	۰/۲۰			۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	مترمربع
۱۲۵-۱									
۲۲۰۲۲۸b	اضافه بها بابت حکمی بودن سنگ	۰/۱۰	۶۰/۰۰	۰/۲۰			۲/۴۰	۲/۴۰	مترمربع
۱۲۶-۱									
۲۲۰۲۴۸d	کسر بها بابت عدم نیاز به ساب	۱/۰۰	۶۰/۰۰	۰/۲۰			۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	مترمربع
۱۲۷-۱									
۲۲۰۲۴۸X	اضافه بها بابت استفاده از سنگ پلاک با ضخامت بیش از ۲ سانت	۰/۱۰	۶۰/۰۰	۰/۲۰			۲/۴۰	۲/۴۰	مترمربع
۱۲۸-۱									
۲۲۰۲۵۶	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۲۴۸ به ازای هرسانی متر افزایش ضخامت سنگ بیش از ۴cm (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میگردد)	•	۶/۰۰	۰/۲۰	۰/۱۰	۰/۲۴	۰/۲۴	۰/۲۴	متر مربع با نظر دستگاه نظارت
۱۲۹-۱									
۲۲۰۲۵۷	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۲۴۵ به ازای هرسانی متر افزایش ضخامت سنگ بیش از ۴cm (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میگردد)	•	۶/۰۰	۱۰/۰۰	۰/۱۰	۶/۰۰	۶/۰۰	۶/۰۰	متر مربع
۱۳۰-۱									
۲۲۰۶۰۱	اضافه بهای نصب سنگ پلاک قائم	۱/۰۰	۶۰/۰۰	۰/۲۰			۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	مترمربع
۱۳۱-۱									
۲۲۰۶۰۷	اضافه بهای تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ پلاک	۱/۰۰	۶۰/۰۰	۱۰/۰۰		۶۰/۰۰	۲۴/۰۰	۸۲/۰۰	مترمربع
۱۳۲-۱									
۱۳۲-۲									
۲۲۰۶۱۳	آپچکان سنگ پلاک (بجز گرانیت)	۱/۰۰	۶۰/۰۰			۶/۰۰	۶/۰۰	۶/۰۰	مترطول
۱۳۳-۱									
۲۲۰۷۱۰	اضافه بهای سنگ پلاک در قرنیز	۱/۰۰	۶۰/۰۰	۰/۲۰			۲۴/۰۰	۲۴/۰۰	مترطول
۱۳۴-۱									
۲۲۰۷۱۲	اضافه بهای درپوش از سنگ پلاک	۱/۰۰	۶/۰۰			۶/۰۰	۶/۰۰	۶/۰۰	مترطول
۱۳۵-۱									

مهر و امضاء
مهندس مشاور

« ریز متسره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۲۲۰۱۱۰	فرش کف با سنگ مکعبی تراورتن سفید و کرم...	۱/۰۰	۲/۰۰	۱/۰۰			۲/۰۰	۲/۰۰	در صورت نیاز و با دستورکار دستگاه نظارت
۱۳۶-۱									
۲۳۰۲۳۰	لوله ناودانی P.V.C روکار	۱/۰۰				۲/۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	
۱۳۷-۱									
۲۳۰۵۲۰	تهیه ورق های چند جداره شفاف و رنگی پلی کریلنات.	۱/۰۰				۲/۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	
۱۳۸-۱									
۲۳۰۵۲۱	نصب ورق پلی کریلنات	۱/۰۰				۲/۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	
۱۳۹-۱									
۲۳۰۶۱۰	سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C روکش دار	۱/۰۰				۱۰/۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	
۱۴۰-۱									
۲۳۱۰۰۱	تعبیه غلاف پلاستیکی UP.V.C در بتن	۱/۰۰				۲/۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	
۱۴۱-۱									
۲۳۱۱۱۰	در یا پنجره UP.V.C	۱/۰۰				۱۰/۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	
۱۴۲-۱									
۲۴۰۱۰۲	شیشه ۴ میلی متری ساده	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۱/۰۰	
۱۴۳-۱									
۲۴۰۱۰۴	شیشه ۶ میلی متری ساده	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۱/۰۰	
۱۴۴-۱									
۲۴۰۲۰۱	شیشه ۴ میلی متری مشجر	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۱/۰۰	
۱۴۵-۱									
۲۴۰۲۰۲	شیشه ۶ میلی متری مشجر	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۱/۰۰	
۱۴۶-۱									
۲۴۰۵۰۱	کاشی شیشه ای به ابعاد ۱۵*۱۵ سانت در سطوح افقی	۳۰/۰۰	۰/۱۵	۰/۱۵			۰/۶۸	۰/۶۸	
۱۴۷-۱									
۲۴۰۷۱۰	تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (بر حسب سطح شیشه نصب شده).								

مهرهاله ازاد

« ریز متره »

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و اگزاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر (ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۲۴۰۷۱۰	تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده).	۲/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۲/۰۰	۲/۰۰	مترمربع
۱۳۸-۱									
۲۴۰۷۲۵	اضافه بهای شیشه دوجداره	۲/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۲/۰۰	۲/۰۰	مترطول
۱۴۹-۱									
۲۵۰۳۰۴	رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی	۲/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰			۱۸/۰۰	۱۸/۰۰	مترمربع
۱۵۰-۱									
۲۵۰۴۰۵	رنگ پلی استر روی کارهای چوبی	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۲/۰۰		۲/۰۰	۲/۰۰	مترمربع
۱۵۱-۱									
۲۵۰۵۰۱	رنگ روغنی روی سطوح یا صفحات گچی دیوارها و سقفها	۱/۰۰	۲۰/۰۰	۳/۰۰			۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	مترمربع
۱۵۲-۱									
۲۶۰۱۰۱	تهیه زیراساس، بارگیری و حمل با دانه بندی صفر تا ۵۰	۱/۰۰				۳/۰۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	مترمکعب
۱۵۳-۱									جهت تحکیم بستر
۲۶۰۳۰۱	تهیه اساس، بارگیری، حمل با دانه بندی صفر تا ۵۰ و ۵۰٪ روی الک ۴ و ...	۱/۰۰				۳/۰۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	مترمکعب
۱۵۴-۱									
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف	۱/۰۰				۲۰/۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	مترمکعب
۱۵۵-۱									
۲۶۰۸۰۴	تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی، پخش، پروفیله کردن و کوبیدن مصالح ماکادم مطابق مشخصات فنی و آیین نامه های مربوطه تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی، پخش، پروفیله کردن و کوبیدن مصالح ماکادم مطابق مشخصات فنی و آیین نامه های مربوطه	۱/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰	۰/۳۰		۱۹/۲۰	۱۹/۲۰	مترمکعب
۱۵۶-۱									
۹۹۰۱۰۲	محل سکونت کارگران پیمانکار	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۵۷-۱									
۹۹۰۱۰۳	دفاتر اداری و کار پیمانکار	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۵۸-۱									
۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه غذای کارگران	•							مقطوع

نصرت الله زاده

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

موقعیت : مسجد امامزاده سید جعفر (ع)

کد پروژه :

نام پروژه : اجرای سیستم انتقال فاضلاب (تحت فشار) و گازاست نام دستگاه اجرایی : شهرداری شیراز

فن مسجد توکلی و تعمیر و مرمت و بهسازی مسجد

امامزاده سید جعفر(ع)

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۹۹-۲۰۱	تامین کمک هزینه غذای کارگران	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۵۹-۱									
۹۹-۲۰۲	لباس کار و تجهیزات حفاظتی کارگران	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۰-۱									
۹۹-۳۰۲	دفاتر اداری و کار کارفرما، مشاور و آزمایشگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۱-۱									
۹۹-۳۰۳	غذای کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۲-۱									
۹۹-۳۰۶	HSE و ایمنی کارگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۳-۱									
۹۹-۴۰۴	محوطه سازی	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۴-۱									
۹۹-۶۰۱	آب کارگاه و شبکه آب رسانی	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۵-۱									
۹۹-۶۰۲	برق کارگاه و شبکه برق رسانی	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۶-۱									
۹۹-۸۰۱	آبپ و ذهاب کارگاه.	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۷-۱									
۹۹-۹۰۳	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۸-۱									
۹۹۱۰۰۱	تهیه، نصب و برچیدن داربست	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۶۹-۱									
۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۷۰-۱									
۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۱۷۱-۱									

مهر و امضاء