



No: شماره:
Date: تاریخ:
Ref: پیوست:

اجرای حمام و سرویس بهداشتی

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط ذیل با دقت، آخرین قیمت پیشنهادی خود را تعیین و ذیل برگه ها را امضاء و پیشنهاد قیمت را ارسال نمایید.

ردیف	شرح	تعداد	واحد	مبلغ جزء به ریال	مبلغ کل به ریال
۱	برش آسفالت قسمت های موردنظر	۵۸	مترطول		
۲	تخریب آسفالت و بتن و زیرسازی قبلی تا ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر بصورت دستی (با کارگر) و حمل نخاله ها به خارج نیروگاه	۲۸	مترمکعب		
۳	تسطیح و تراکم کف بستر	۱۷	مترمربع		
۴	تهیه و حمل و اجرای آرماتوربندی فونداسیون با آرماتور آجدار استاندارد	۸۲۲	کیلوگرم		
۵	تهیه و حمل و اجرای بتن فونداسیون با بتن با عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب با لحاظ نمودن کلیه تمهیدات و کیورینگ بتن	۱۶	مترمکعب		
۶	تهیه و حمل اجرای بتن مگر ضخامت ۱۰ سانتیمتر	۲	مترمکعب		
۷	قالب بندی با استفاده از قالب فولادی	۲۴	مترمربع		
۸	تهیه و حمل و اجرای بیس پلیت و رول بولت	۱۷۷	کیلوگرم		
۹	تهیه و نصب و اجرای اسکلت فولادی سایبان	۱۱۰۰	کیلوگرم		
۱۰	تهیه و اجرای سقف شیروانی با ورق گالوانیزه سفید به ضخامت ۰.۵	۶۹	مترمربع		
۱۱	تهیه رنگ و رنگ آمیزی سطوح فلزی اسکلت و بیس پلیت ها با رنگ روغنی سفید و زیرسازی	۱۲۷۷	کیلوگرم		
۱۲	تهیه و حمل و اجرای کرسی چینی با بلوک سیمانی ۲۰ سانتیمتری تا ارتفاع ۴۰ سانتیمتر با ایزولاسیون با عایق رطوبتی درجه یک در زیر کلیه دیوارهای داخلی و خارجی	۱۹	مترمربع		
۱۳	تهیه و حمل و اجرای میلگرد بستری به انضمام قوطی ۳*۶ دور درب و پنجره های یو پی وی سی با ضد زنگ با کلیه تمهیدات	۷۵۰	کیلوگرم		
۱۴	تهیه و حمل و اجرای دیوار لیکا با ملات ماسه و سیمان با لحاظ نمودن کلیه تمهیدات	۱۴۱	مترمربع		
۱۵	تهیه و حمل و اجرای کاشی کاری دیوار با کاشی درجه یک ۳۰*۶۰ در دو رنگ تا ارتفاع ۳ متر	۲۰۶	مترمربع		
۱۶	تهیه و حمل و اجرای سرامیک کف با کاشی درجه یک ۳۰*۳۰ سانتیمتر	۳۸	مترمربع		
۱۷	تهیه و حمل و اجرای شیرالات اهرمی روشویی با شیر پیسوار	۳	عدد		
۱۸	تهیه و حمل و اجرای شیرالات توالت اهرمی با شلنگ فلزی با شیر پیسوار	۴	عدد		
۱۹	تهیه و حمل و اجرای شیرالات حمام اهرمی با شیر پیسوار و دوش و علمک	۲	عدد		
۲۰	تهیه و حمل و اجرای کاسه توالت ایرانی درجه یک چینی کرد	۴	عدد		



No: شماره:
Date: تاریخ:
Ref: پیوست:

۲۱	تهیه و حمل و اجرای روشنایی درجه یک چینی کرد	۳	عدد	
۲۲	تهیه و حمل و اجرای فلاش تانک دو زمانه درجه یک	۴	عدد	
۲۳	تهیه و حمل و اجرای سقف پی وی سی درجه یک روشن	۳۲	مترمربع	
۲۴	تهیه و حمل و نصب ابگرمن برقی مخزن دار ۱۰۰ لیتری بوتان یا ایران رادیاتور	۱	عدد	
۲۵	تهیه و حمل و اجرای ایزوگام کف سرویس بهداشتی	۶۰	مترمربع	
۲۶	تهیه و حمل و اجرای درب و پنجره یو پی وی سی با پنجره دو جداره ۴ میل	۱۵	مترمربع	
۲۷	تهیه و حمل و اجرای درب آهنی به ابعاد ۱.۸*۲.۲ متر با قفل و لولا	۱۰۵	کیلوگرم	
۲۸	تهیه و حمل و اجرای لوله کشی آب سرد و گرم با لوله ۵ لایه به صورت کلکتوری با جعبه کلکتور و کلکتور	۱	ست	
۲۹	تهیه و حمل و اجرای لوله کشی و سیم کشی برق برای ۱۲ عدد چراغ گرد ال ای دی ۱۲ وات با ۶ عدد فن و کلید و پریز	۱	ست	
۳۰	تهیه و حمل و اجرای چراغ گرد ال ای دی ۱۲ وات	۱۲	عدد	
۳۱	تهیه و حمل و اجرای نمای سنگ با تراور تن قهوه ای به ارتفاع ۳ متر با تمهیدات لازم	۸۶	مترمربع	
۳۲	فن دیواری قطر ۱۰ سانتی متر	۸	عدد	
۳۳	تهیه و اجرای لوله کشی فاضلاب به سایزهای ۶۳ و ۹۰ و ۱۱۰ با لوله upvc فشار قوی با ونت	۱	ست	
۳۴	چاه جذبی ۵ متری به قطر ۱ متر با کول	۵	متر	
۳۵	تهیه و حمل و اجرای سنگ پله صلبی با زیر پله ۱.۱ متری	۲	عدد	

جمع:

مالیات بر ارزش افزوده:

زمان تحویل پروژه: حداکثر ظرف ۲۰ روز



No: شماره :
Date: تاریخ :
Ref: پیوست :

شرایط عمومی استعمال بها

۱. پیشنهاد قیمت می بایست تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ارسال گردد.
۲. قیمت ارائه شده حداقل بایستی ۳۰ روز از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ اعتبار داشته باشد.
۳. پیمانکار می بایست قرارداد منعقد نموده و نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.
۴. محل اجرای کار، شرکت مدیریت تولید برق بیستون، واقع در کیلومتر ۲۰ جاده کرمانشاه - همدان می باشد.
۵. شرایط پرداخت: الف) در صورت درخواست فروشنده ۲۵ درصد مبلغ کل بعنوان پیش پرداخت در ازای ارائه ضمانتنامه بانکی قابل واریز می باشد. ب) مابقی یکماه پس از تحویل کار، تاییدیه فنی و ثبت صورتحساب در سامانه مودیان مالیاتی واریز می گردد.
۶. پیشنهاددهنده می بایست در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، نسبت به ارائه گواهی (رتبه ۴ ابنیه و ساختمان) مورد نظر اقدام نماید. در صورت عدم ارائه گواهی، قیمت پیشنهادی از لیست مقایسه حذف خواهد شد.
۷. تهیه تمامی متریکال و مصالح اجرای کار و همچنین کلیه لوازم مصرفی مانند رنگ، پیچ سر مته دار با واشر لاستیکی، الکترو، صفحه سنگ و غیره به عهده پیمانکار می باشد. ماشین آلات موردنیاز جهت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد. هزینه حمل کلیه مواد و مصالح به عهده پیمانکار می باشد.
۸. متقاضی موظف است در قیمت پیشنهادی خود کلیه کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات و .. را محاسبه نماید.
۹. زمان شروع بکار پیمانکار از تاریخ اعلام برنده می باشد. پیمانکار موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به اتمام کار و تحویل پروژه به کارفرما اقدام نماید.
۱۰. هزینه ایاب و ذهاب، اسکان و غذای پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۱. متقاضیان می توانند از محل مورد موردنظر واقع در کیلومتر ۲۰ جاده همدان نیروگاه حرارتی بیستون بازدید نمایند.

مشخصات ذیل در برگه استعمال و صورتحساب الزامی است:

اشخاص حقیقی	اشخاص حقوقی
نام و نام خانوادگی:	نام موسسه / شرکت:
نام فروشنده / پیمانکار:	شماره ثبت شرکت:
کد ملی:	کد اقتصادی:
	شناسه ملی:
تاریخ تکمیل	تاریخ زمان تحویل:
آدرس:	کد پستی:
تلفن:	نام کارشناس مربوطه و شماره همراه:
	امضاء مدیر و مهر شرکت / موسسه / فروشگاه

اعضای کمیته افتتاح پاکات

نماینده بازرگانی	نماینده فنی	نماینده مالی	حسابرس داخلی	نماینده مدیرعامل
------------------	-------------	--------------	--------------	------------------