

شهرداری پاسخن در نظر دارد اجرای زیرسازی معابر سطح شهر تا سقف معاملات متوسط را با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط میتوانند مبلغ پیشنهادی خود را طبق شرایط و مشخصات داده شده ذیل در سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir بارگزاری نمایند.

موضوع استعلام:

اجرای زیرسازی معابر سطح شهر تا سقف معاملات متوسط

محل اجرای کار:

شهر پاسخن

مشخصات فنی:

- ۱- تامین ماشین آلات و نیروی انسانی
- ۲- تهیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد و مصالح مصرفی باید مورد تأیید واحد فنی شهرداری و دفتر فنی استانداری فارس باشد.
- ۳- اجرای زیر سازی:
- الف: اجرای زیر اساس شامل خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و رگلاژ، آبدهی و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت ۱۵ سانتی متر و تراکم ۱۰۰٪ مورد تایید آزمایشگاه
- ب- اجرای قشر اساس (بیس) با دانه بندی ۰ تا ۲۵ میلی متر شامل پخش و تسطیح و رگلاژ و آبدهی و کوبیدن قشر اساس به ضخامت ۱۰ سانتی متر و تراکم ۱۰۰٪
- ۴- تامین مصالح با پیمانکار می باشد.
- ۵- چنانچه در حین اجرا، کار انجام گرفته مورد تأیید واحد فنی شهرداری نباشد پیمانکار موظف است نسبت به اصلاح آن با هزینه خود اقدام نماید.
- دانه بندی مصالح برای زیراساس باید با جدول ۱۲-۱ (نشریه) مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت لازم است پیمانکار به هزینه خود نسبت به تعویض مصالح با مصالح استاندارد اقدام نماید.
- دانه بندی مصالح باید با جدول ۱۳-۱ (نشریه) مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت لازم است پیمانکار به هزینه خود نسبت به تعویض مصالح با مصالح استاندارد اقدام نماید.
- ۶- لازم است به میزان مشخص شده در نقشه های اجرایی خاکبرداری انجام شود و در حین عملیات خاکبرداری باید مراقبت کامل به عمل آید تا هیچ گونه آسیبی به تأسیسات، تجهیزات، مستحذات، ابنیه فنی، علائم و اموال بخش دولتی و خصوصی وارد نیاید.
- ۷- مرجع فنی در این قرارداد نشریه ۱۰۱ نظام فنی و اجرایی کشور ویرایش دوم می باشد.
- ۸- ملاک عمل در مواردی که در این پیمان به آنها اشاره ای نشده، نشریه ۱۰۱ ویرایش دوم و نظر دستگاه نظارت است.
- ۹- تهیه شیت آزمایشگاهی در کلیه مراحل انجام کار الزامی و بر عهده پیمانکار هست پیمانکار موظف است در هر مرحله از کار با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به انجام آزمایش های مندرج در شرح عملیات (ماده ۸) زیر نظر آزمایشگاه ذیصلاح مورد تأیید دستگاه نظارت اقدام نماید. در صورت ارائه صورت وضعیت بدون شیت آزمایشگاهی هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
- ۱۰- آزمایش تراکم بستر که بایستی پس از متراکم نمودن بستر و قبل از اجرای لایه اساس مطابق بند ۱۲-۱-۲-۶ نشریه ۱۰۱ تجدید نظر دوم انجام شود و آزمایش مشخصات کمی و کیفی اساس بر اساس بند ۱۳-۲-۱-۱ (مشخصات فنی) و ۱۳-۲-۱-۲ (تهیه مصالح) نشریه ۱۰۱ تجدید نظر دوم که بایستی قبل از کوبیدن لایه اساس انجام شود و آزمایش تعیین تراکم نسبی اساس پس از کوبیدن اساس مطابق بند ۱۳-۲-۱-۶ نشریه ۱۰۱ تجدید نظر دوم انجام می شود.

۱۱- پیمانکار موظف است آزمایش های زیر را با هزینه خود و هماهنگی دستگاه نظارت در طول فرآیند اجرای عملیات موضوع پیمان انجام داده و در صورت عدم مطابقت نتایج آنها با مشخصات فنی پیوست قرارداد، نسبت به اصلاح آن با هزینه خود اقدام نماید و بابت آن هزینه جداگانه ای به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

۱۲- کارفرما به منظور اطمینان از صحت اجرای کار، اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می کند. هرگاه نتایج به آنچه در اصول فنی تعیین شده مطابقت نکند (تطبیق نداشته باشد) پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور کارفرما اصلاح کند هزینه انجام این اصلاحات به عهده و هزینه پیمانکار است.

۱۳- در صورت خارج بودن نتایج آزمایش های ذکر شده در قسمت بالا از حدود مجاز جداول زیر و سایر مشخصات فنی که در جداول زیر به آنها اشاره نشده مطابق حدود استاندارد نشریه ۱۰۱ ویرایش دوم، پیمانکار موظف است مطابق نظر دستگاه نظارت و با هزینه خود نسبت به اصلاح عملیات اقدام نماید.

۱۴- جمع آوری و حمل نخاله های باقیمانده از عملیات عمرانی به عهده پیمانکار و محل تخلیه نخاله های حاصل از عملیات عمرانی به سوار امامزاده محمد می باشد.

۱۵- رعایت کلیه مسائل ایمنی و حفاظتی به عهده پیمانکار بوده و در مواردی که ترمیم باعث اختلال در روند ترافیک به صورت قابل ملاحظه گردد پیمانکار موظف است با نظر شورای ترافیک نسبت به مشخص نمودن مسیر جایگزین اقدام نماید.

۱۶- قبل از شروع عملیات لازم است هماهنگی های لازم با واحد عمران شهرداری جهت اعمال نظارت انجام گردد.

۱۷- کلیه مصالح مصرفی باید قبل از مصرف به تأیید ناظر کارفرما برسد.

۱۸- پیمانکار بدون اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع پیمان را به غیر (اشخاص حقیقی یا حقوقی) نخواهد داشت.

۱۹- پیمانکار موظف است کلیه مصالح (خاک مازاد و ...) را پس از هر مرحله از اجرای کار از معبر و جداول محل ترمیم معبر جمع آوری نماید و سپس تا پاکسازی کامل آنها جارو و شستشو انجام دهد.

۲۰- تهیه و تأمین ابزار کار و ماشین آلات عمرانی و وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و اسکان و غذای کارکنان به عهده پیمانکار هست و کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

۲۱- پروژه مذکور جزء طرح های عمرانی بوده و کلیه کسورات متعلقه به عهده پیمانکار می باشد.

۲۲- رعایت کلیه مسائل ایمنی و حفاظتی کارکنان در حین انجام کار و نظارت بر رعایت مسائل ایمنی در کار و آموزش ایمنی به کارکنان پیمانکار تماماً و مطلقاً بر عهده پیمانکار است.

۲۳- مسئولیت جبران خسارت هرگونه حادثه که ممکن است در حین انجام خدمات موضوع قرارداد متوجه کارکنان پیمانکار اشخاص ثالث و یا کارکنان شرکت می گردد به عهده پیمانکار است.

۲۴- هرگونه خسارت وارده به اموال منقول و غیرمنقول در حین انجام کار توسط کارکنان پیمانکار حادث می شود به عهده پیمانکار خواهد بود

۲۵- پیمانکار از جمیع قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده که بعداً بتواند در مورد آن استثنا و اظهار و عدم اطلاع نماید و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین از طرف پیمانکار متوجه کارفرما نخواهد بود.

۲۶- کارفرما هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین آب، برق، تلفن، و سوخت برای پیمانکار ندارد.

۲۷- پیمانکار موظف به بیمه مسئولیت نمودن کل پروژه مذکور هست که در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محل از محل بیمه مسئولیت انجام شده توسط پیمانکار خسارت از بیمه دریافت گردد. جهت تنظیم قرارداد ارائه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات الزامی می باشد.

۲۸- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع هست و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و موظف است کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

۲۹- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رؤسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد

- ۳۰- پیمانکار موظف است گزارش فیزیکی و ریالی پروژه را به همراه دو قطعه عکس هر دو هفته یکبار به واحد مربوطه که در قرارداد ذکر می‌گردد ارائه نماید.
- ۳۱- با توجه به ماده ۹ آیین‌نامه معاملات شهرداری هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل ۱۰٪ کل مبلغ مورد پیمان را شهرداری به منظور تضمین حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به‌عنوان سپرده دریافت می‌دارد.
- ۳۲- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات، لغو شده تلقی می‌گردد.
- ۳۳- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.
- ۳۴- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجرای عملیات هست و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
- ۳۵- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت.
- ۳۶- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکرده محروم هستند را دارد و شرکت فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکرده ندارند.
- ۳۷- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از کارکنان وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین، کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و بجای آن‌ها افراد مورد تأیید را بکار گمارد.
- ۳۸- در صورت وقوع حادثه برای کارکنان پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارش‌ها حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.
- ۳۹- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی کارکنان خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که کارکنان خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحضافی نماید تا کارکنان دچار حادثه ناشی از کار نگردند.
- ۴۰- پیمانکار در محل انجام کار می‌بایست کلیه نکات ایمنی را رعایت نماید. و در صورت بروز حادثه شهرداری هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- ۴۱- پیمانکار می‌بایست حقوق و مزایای کارکنان بکار گرفته در پروژه را طبق قوانین اداره کار و امور اجتماعی پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مسئولیت عواقب بعدی آن بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
- ۴۲- چنانچه در حین اجرا، کار انجام گرفته مورد تأیید واحد فنی شهرداری نباشد پیمانکار موظف است نسبت به اصلاح آن با هزینه خود اقدام نماید.

برآورد پیمان:

برآورد اولیه پیمان ۱۴,۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ریال می‌باشد. تأمین اعتبار از محل اعتبارات جاری شهرداری می‌باشد. جریمه تأخیر: به ازای هر روز تأخیر غیر مجاز ۵٪ (پنج دهم درصد) مبلغ کل پیمان خواهد بود.

مدت اجرا:

مدت اجرای کلیه عملیات یکسال می‌باشد.

تعهدات پیمانکار:

- ۱- پیمانکار موظف است نسبت به تمیز نمودن محل کار بعد از اتمام عملیات اجرایی به نحو مطلوب اقدام نماید.
- ۲- تأمین تمامی مصالح بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۳- پیمانکار موظف است نسبت به رعایت موارد ایمنی در محیط کارگاه اقدام نماید و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در محیط کارگاه بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۴- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد.

- ۵- پیمانکار ملزم به تجهیز نمودن کارگاه مورد نیاز خود متناسب با حجم کار می باشد.
- ۶- پیمانکار موظف است گزارش فیزیکی و ریالی پروژه را هر دو هفته یکبار به واحد فنی که در قرارداد ارائه نماید.
- ۷- چنانچه در حین اجرا کار انجام گرفته مورد تایید واحد فنی شهرداری نباشد پیمانکار موظف است نسبت به اصلاح آن با هزینه خود اقدام نماید.
- ۸- پیمانکار قبل از هرگونه عملیات اجرایی ملزم به بیمه نمودن کارگاه اعم از کارگران و اشخاص ثالث می باشد.
- سایر شرایط:**
- ۱- کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
- ۲- حجم کار با مبلغ قرارداد به میزان ۲۵٪ از کل قرارداد قابل افزایش یا کاهش می باشد.
- ۳- پیشنهادات باید طبق شرایط و مشخصات داده شده در پیش نویس قرارداد در سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir بارگزاری نمایند.
- ۴- همچنین پیشنهادات باید حاوی مدارک ذیل باشد:
- اسناد شرکت در استعلام ممه‌ور به مهر و امضاء پیشنهاددهنده
- برنامه زمان بندی اجرای پروژه
- نقشه های ممه‌ور شده به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده
- برگ پیشنهادی که در آن قیمت پیشنهادی طبق جدول به عدد و حروف مشخص شده باشد.
- ۵- کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسالی باید به مهر و امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده رسیده باشد.
- ۶- شهرداری اختیار دارد مقدار اجناس و احجام مورد نیاز و در نتیجه عملیات اجرایی را تا ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) افزایش یا کاهش دهد.
- ۷- پس از پیشنهاد قیمت پیمانکار ،حجم کار به تناسب نظریه کارشناس فنی شهرداری کسر یا اضافه خواهد شد.
- ۸- پیشنهادهای واصله برابر سامانه ستاد دولت مشخص و برنده استعلام پس از بررسی قیمت ها و صلاحیت پیشنهاد دهندگان مشخص می گردد.
- ۹- برنده استعلام ملزم است ظرف هفت روز پس از ابلاغ برنده شدن در شهرداری حاضر شده و پیمان فی مابین را مهر و امضاء نماید و همراه تضمین لازم برای حسن انجام تعهدات ۵٪ (پنج درصد) تحویل نماید.
- ۱۰- همچنین کارفرما طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مبلغ بیمه و مالیات را از صورت وضعیت های پیمانکار کسر و پس از ارائه مفاسا حساب به پیمانکار پرداخت می نماید.
- ۱۱- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در استعلام حداقل سه نفر می باشد.
- ۱۲- پیشنهادات هر شرکت تنها با امضا و تایید شخص مدیر عامل شرکت مورد تایید بوده و در غیر این صورت می بایست شخص ثالث دارای گواهی وکالت محضری دارای اعتبار از طرف شرکت پیشنهاد دهنده باشد.
- پیشنهاد قیمت:**
- لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند قیمت پیشنهادی خود را بدون قلم خوردگی در جدول ذیل وارد نمایند.

شماره: ۱۴۰۵/۵۷۰
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس
شهرداری پاسخن



شماره	شرح	واحد	مترای	برآورد (جزء)	برآورد (کل)	قیمت واحد	قیمت کل به ریال
۱	اجرای زیرسازی (ساب بیس) کوچه عرفان	مترمربع	۵۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	اجرای زیرسازی (بیس) کوچه عرفان	مترمربع	۵۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	اجرای زیرسازی (ساب بیس) کوچه نیایش	مترمربع	۱۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	اجرای زیرسازی (بیس) کوچه نیایش	مترمربع	۱۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	اجرای زیرسازی (ساب بیس) کوچه فرعی فردوسی (رستگار)	مترمربع	۱۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	اجرای زیرسازی (بیس) کوچه فرعی فردوسی (رستگار)	مترمربع	۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	اجرای زیرسازی (بیس) کوچه فردوسی	مترمربع	۴۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	اجرای زیرسازی (بیس) کوچه فرعی فردوسی (رسولی)	مترمربع	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	اجرای زیرسازی (ساب بیس) کوچه حد فاصل کوچه فردوسی و عرفان	مترمربع	۱۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	اجرای زیرسازی (بیس) کوچه حد فاصل کوچه فردوسی و عرفان	مترمربع	۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	جمع کل				۲۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

محسن قوهستانی
شهردار پاسخن

آدرس پیمانکار:
مهر و امضاء: